

Tableau 4.11 - Débits et charges mensuels en NH₄ - Année 25 - Année pluvieuse (1,2 x Année moyenne)

	UNITÉ	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Année	Moyenne Annuel
Précipitation	mm	87,37	73,52	78,52	86,02	91,20	106,21	104,39	106,93	100,04	105,32	121,79	107,96	1 169,28	97,44
Ruissellement sur les pentes	mm/ha	0,005	0,431	126,460	171,374	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,920	1,016	302,5	
Volume de ruissellement	m ³	0,625	56,089	16 465	22 313	38,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380,1	132,3	39 385	
Débit moyen ruissellement	m ³ /d	0,020	1,839	540	732	1,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,5	4,3		107,6
Concentration du ruissellement	mg/L	120	120	12	12	120	120	120	120	120	120	120	120		14
Charge du ruissellement	kg	0	7	198	268	5	0	0	0	0	0	46	16	538	
Percolation au travers des déchets	mm/ha	9,0604	8,2021	8,7302	8,0695	7,8730	7,4298	7,7570	7,9132	7,8548	8,3150	8,2559	8,9390	0	
Volume de percolation	m ³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
Débit moyen percolation	m ³ /d	0,000		0,0											
Concentration du percolant	mg/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Charge du percolant	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Volume mur d'étanchéité et fond	m ³	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	114 558	
Débit mur étanchéité et fond	m ³ /d	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313		313,0
Volume total	m ³	9 547	9 603	26 011	31 859	9 585	9 547	9 547	9 547	9 547	9 547	9 927	9 679	153 943	
Débit moyen mensuel	m ³ /d	313	315	853	1 045	314	313	313	313	313	313	325	317		421
Charge totale du lixiviat (kg)	kg	0	7	198	268	5	0	0	0	0	0	46	16	538	
Concentration du lixiviat (mg/L)	mg/L	0	1	8	8	0	0	0	0	0	0	5	2		3

Superficie des pentes m² 130 198
 Superficie des cellules fermées ha 0,00