



Communauté métropolitaine
de Montréal

Sommaire de l'état de la situation de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal

Faits saillants

Données générales

La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 vise, pour le secteur municipal, la mise en valeur de 60% des matières récupérables et valorisables.

Sur l'ensemble du territoire de la CMM, près de 5,2 millions de tonnes de matières résiduelles sont produites; 25% provient du secteur CRD (construction, rénovation et démolition), 47% du secteur ICI (industries, commerce et institutions) et 28% du secteur résidentiel.

En 2001, les municipalités ont géré 1,7 million de tonnes de matières résiduelles, en grande partie issues du secteur résidentiel.

- Plus de 225 000 tonnes de matières résiduelles (matières recyclables, matières putrescibles, résidus domestiques dangereux, matériaux secs, encombrants, textiles et accessoires vestimentaires) ont été récupérées en 2001, ce qui donne un taux global de récupération de 14,5%;
- Il en coûte en moyenne 127 M\$ par année aux municipalités de la CMM pour gérer les matières résiduelles, ce qui équivaut à 82\$ la tonne;
- Le coût moyen de gestion des matières résiduelles par unité d'occupation est de 93\$/année;
- Chaque personne produit annuellement en moyenne 487 kg de matières résiduelles;
- En 2001, 1,4 million de tonnes de matières résiduelles ont été destinées à l'élimination, par l'entremise de la collecte régulière et des conteneurs des cours de voiries municipales.

Les matières recyclables

- En 2001, plus de 181 000 tonnes de matières recyclables ont été récupérées par la collecte sélective porte-à-porte ou par apport volontaire

Taux de récupération: 26,4%, alors que l'objectif de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles est de 60%

- Sur le territoire de la CMM, 86% de la population est desservie par la collecte sélective porte-à-porte

Les matières putrescibles

- En 2001, près de 30 000 tonnes de matières putrescibles, essentiellement des résidus verts et surtout des feuilles mortes, ont été récupérées par des collectes spéciales offertes dans 24 municipalités de la CMM

Taux de récupération: 4,2%, alors que l'objectif de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles est de 60%

Les résidus domestiques dangereux

- En 2001, 1 624 tonnes de résidus domestiques dangereux (RDD) ont été récupérées

Taux de récupération: 20,6%, alors que l'objectif de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles est de 75% pour les huiles, les peintures et les pesticides et de 60% pour le reste des résidus domestiques dangereux

- Près de 96% de la population est desservie par une forme de collecte de résidus domestiques dangereux (RDD). Toutefois, seulement 39% a accès à des dépôts permanents

Les matériaux secs

- En 2001, près de 96 tonnes de matériaux secs, essentiellement du bois, ont été récupérées, en vue de leur valorisation, par les déchetteries ou Éco-centres du territoire

Taux de récupération: 0,16%, alors que l'objectif de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles est de 60%

- Sur le territoire de la CMM, environ 85% de la population est desservie par une forme de déchetterie

Les encombrants

- En 2001, 217 tonnes d'encombrants (meubles, matelas, réfrigérateurs) ont été récupérées en vue de leur valorisation par de la collecte porte-à-porte ou dans les déchetteries
- Plus de 6% de la population est desservie par une collecte porte-à-porte et près de 36% de la population a accès à des dépôts municipaux pour ces matières

Les textiles et les accessoires vestimentaires

- En 2001, un peu plus de 6 500 tonnes de textiles et d'accessoires vestimentaires ont été récupérées par les organismes et entreprises de réemploi et de recyclage de territoire