

Annexe 3

Les résultats de la pêche

Station 1 (Bourolle #1)

Ruisseau de drainage du site, en amont de la route

Heure de mise à l'eau: 11h50 (9 juillet 2002)

Heure de levée: 8h52 (10 juillet 2002)

Description physique des lieux:

Substrat de sable silteux

Ruisseau : largeur d'environ 3 mètres

Ruisseau : profondeur moyenne d'environ 20 cm

Pente des deux rives fortement escarpée

Vitesse du courant faible

Température de l'eau: 9°C (2^e journée)

Description de la faune aquatique:

Aucun poisson capturé.

Un têtard capturé dans la bourolle, espèce indéterminée.

Remarques:

Station 2 (Bourolle #2)

Ruisseau de drainage du site, en aval de la route

Heure de mise à l'eau: 17h03 (9 juillet 2002)

Heure de levée: 13h00 (10 juillet 2002)

Description physique des lieux:

Substrat de sable silteux

Profondeur moyenne d'environ 20 cm

Courant faible

Température de l'eau : 22°C

Pente forte des deux côtés du ruisseau

Description de la faune aquatique:

Aucun poisson capturé.

Un têtard capturé dans la bourolle, espèce indéterminée.

Remarques:

La bourolle a été placée tout juste en aval du ponceau de la route.

Station 3 (Bourolle #3)

Ruisseau aux Castors, en amont de la confluence avec le ruisseau de drainage du site

Heure de mise à l'eau: 12h05 (9 juillet 2002)

Heure de levée: 8h25 (10 juillet 2002)

Description physique des lieux:

Fond du ruisseau sable argileux

Ruisseau : largeur de 3-4 mètres

Ruisseau : profondeur d'environ 20

Pente des rives escarpées

Courant très faible, presque nul

Température de l'eau: 20°C (9 juillet 2002) ; 15°C (10 juillet 2002)

Présence de sagittaires (*Sagittaria latifolia*) et lentilles d'eau (*Lemna minor*)

Cours d'eau complètement abrité par le couvert végétal terrestre

Description de la faune aquatique:

Nombre de poisson	Espèce	Longueur (cm)	Sexe
1	Mulet Perlé	6,5	M

Remarques:

Grenouille verte observée

Station 4 (Bourolle #4)

Ruisseau aux Castors, en aval de la confluence avec le ruisseau de drainage du site, en amont d'un petit fossé de drainage

Heure de mise à l'eau: 12h25 (9 juillet 2002)

Heure de levée: 8h32 (10 juillet 2002)

Description physique des lieux:

Substrat de sable silteux

Ruisseau : largeur de 3-4 mètres

Ruisseau : profondeur d'environ 30 cm

Rives moyennement escarpées

Vitesse du courant modérée

Température de l'eau: 13°C (9 juillet 2002) ; 9°C (10 juillet 2002)

Pas de végétation aquatique

Ruisseau bordé par un champ en rive gauche (nord) et par une friche en rive droite (sud)

Description de la faune aquatique:

Nombre de poisson	Espèce	Longueur (cm)	Sexe
11	Épinoche à 5 épines	4,9	F
		5,2	n.d.
		4,6	n.d.
		3,8	n.d.
		4,2	n.d.
		4,0	n.d.
		4,8	F
		4,8	n.d.
		5,3	n.d.
		4,6	n.d.
		4,1	n.d.

2 têtards capturés, espèce indéterminée

Remarques:

Grenouille léopard observée

Station 5 (Bourolle #5)

Ruisseau aux Castors, en aval de la confluence avec le ruisseau de drainage du site, en aval d'un petit fossé de drainage

Heure de mise à l'eau: 12h20 (9 juillet 2002)

Heure de levée: 8h42 (10 juillet 2002)

Description physique des lieux:

Substrat de sable silteux

Ruisseau : largeur de 3-4 mètres

Ruisseau : profondeur d'environ 30 cm

Rives moyennement escarpées

Vitesse du courant modérée

Milieu similaire à celui précédemment décrit

Description de la faune aquatique:

Nombre de poisson	Espèce	Longueur (cm)	Sexe
1	Épinoche à 5 épines	5,0	n.d.

Remarques:

Bourolle placée à une quinzaine de mètres en aval de la bourolle #4

Bourolle colmatée en bonne partie