

Annexe D
Tableau synthèse de
caractérisation des sites
investigués

Tableau 1 Données de base.

Type de critère		Critères sociaux			Critère économiques				Critères environnementaux			
Site	Description de l'emplacement	Augmentation de la circulation	Nombre de propriétaires touchés	Distance des zones urbanisées	Coûts de transport des matières résiduelles (distance moyenne parcourues km)	Capacité d'enfouissement potentielle	Difficulté de construction		Transport des matériaux d'emprunt (distance km)	Intégration visuelle au paysage	Potentiel pour l'agriculture	
							Type de dépôts meubles	Longueur chemin d'accès			Zonage agricole	Potentiel agricole des sols
TPI: Option A Option B	Lots 16 à 24 Rang 3 Est du Canton de Labarre, sur le territoire de la municipalité d'Hébertville-Station Territoire cédé à la RMRLSJ	Option A : 14 habitations Option B : 0 habitations	4	4,7 km d'Hébertville-Station (sensiblement même distance de Larouche)	52,4	Bonne. Secteur plat entre deux collines de roc.	Till indifférencié mince (moins de 1 m)	Option A : 1 km Option B : 3 km	8,5	Entouré d'arbres. Site comprend une zone basse permettant d'installer le site entre des collines.	Non-agricole	Classe 7: Sols impropres à la culture et au pâturage permanent
4 Option A Option B	Jusqu'à 12 lots visés Lot 3 du rang I Est et Lots 4 à 12 rang II Est du Canton de Labarre	Option A: 13 habitations Option B: 4 habitations	8	2,7 km d'Hébertville-Station	51,2 km (option A) 48 km (option B)	Bonne mais hauteur limitée par visibilité du Rang Saint Charles et Rang Saint Pierre	Partiellement roc et partiellement till indifférencié mince	1,3 km	26,2	Entouré d'arbres. Le site serait situé à flanc de colline et donc protégé de la vue des habitants du rang Saint-Pierre. Par contre, seuls les arbres protègent le site des habitations secondaires situées au sud. Très limitatif.	Agricole	Classe 7: Sols impropres à la culture et au pâturage permanent
31	Jusqu'à 10 lots visés Lots 5, 6, 7 du Rang V et lots A, 1 à 7 du rang VI du Canton de Metabetchouan	25 habitations	3	2,2 km de Saint-André-du-Lac-St-Jean	62,8	Limité. Site escarpé laissant peu d'espace pour aménager un LET.	Till indifférencié mince (moins de 1 m)	2,7 km	29	Site très accidenté. La zone avec les plus faibles pentes est un plateau surplombant les environs. Possibilité que les habitants sur le bord du lac L'Abbé aient vue sur le site. Seul les arbres forment un écran	Lots 5 et 6 du rang V du canton de Metabetchouan : agricole Autres lots: non agricole	Classe 7 à 95% Classe 5 à 5%
43	Jusqu'à 13 lots visés Lots 1, A, B, C rang II et A, B, C1, C2, 1a, 1b, 2a du rang III du Canton de Metabetchouan ainsi que le Lot 46 rang V du Canton de Caron	7 habitations	7	5,6 km de Desbiens et de Metabetchouan-Lac-à-la-Croix	55,1	Limité. Ligne électrique coupe la propriété. Cours d'eau intermittent divise le site.	Till indifférencié (plus de 1 m)	0,5 km	20,5	Ligne à haute tension traverse le site ce qui offre une vue directe sur le site à partir de la route Saint-André. Les habitations les plus près sont protégées par des butons et ne limitent pas la hauteur du site .	Agricole	Classe 7 à 90 % Classe 5 à 10 %
44	Jusqu'à 15 lots visés Lots 3 à 9 du rang IV et lots 3 à 9 du rang V du Canton de Metabetchouan	25 habitations	11	4,1 km de Saint-André-du-Lac-St-Jean	59,6	Bonne mais peut être limité en hauteur par intégration visuelle à partir du Lac L'Abbé.	Till indifférencié (plus de 1 m) Dépôts organiques Till indifférencié mince (moins de 1 m)	0 km	25,5	Percée visuelle potentielle sur le lac l'abbé. Très limitatif parce que traverse le site proposé.	Lots du rang IV : Agricole Lots 3 à 6 du rang V: Agricole Lots 7 à 9 du rang V: non-agricole	Classe 5 à 80 % Classe 4 à 10 % Classe 7 à 10 %

