

Tableau 16-3 : Variation du niveau de la Romaine en période d'eau libre selon les variations du débit turbiné à la centrale de la Romaine-1

Point kilométrique	Réduction du débit de 400 à 200 m ³ /s		Débit modulé de 200 à 400 m ³ /s durant les heures de pointe du matin et du soir	
	Variation de niveau (m)	Étalement dans le temps (h)	Marnage (m)	Étalement dans le temps (h)
51,5	1,0	3	1,0	7
48,9	1,0	9	0,7	8
46,2	0,9	10	0,6	8
34,5	1,3	17	0,5	8
26,0	1,0	22	0,15	8
16,0	0,8	30	0,05	8
1,0	0,7	31	0,03	8