

CHENAL DU CAP BRÛLÉ & LA TRAVERSE DU NORD

Description

- Chenaux dragués
 - Longueur de 16,6 NM (30 km)
 - Largeur de 305 mètres
 - 12,5 mètres de profondeur d'eau à marée basse
- On retrouve 25 bouées avec quatre alignements

Mesures proposées pour les méthaniers

- Transit à sens unique
- Distance minimale
 - 2 NM (3,7 km) avec le navire qui le précède
 - 5 NM (9,3 km) avec le navire qui le suit
- Report du transit
 - Si la visibilité est inférieure à 1 NM (1,85 km)
 - ou si la vitesse du vent est supérieure à 35 nœuds
- Dégagement sous quille
 - Marge supplémentaire de 0,5 m par rapport aux règles de la Garde côtière (~2,30 m)
- À la montée, remorqueur d'escorte attaché