

Complément d'information sur le patrimoine bâti

PATRIMOINE BÂTI

À la demande de SNC-Lavalin Environnement inc. nous avons procédé à l'inventaire du patrimoine bâti de part et d'autres de la route 132 entre la municipalité de Ville-Guay à l'ouest (environs du boulevard Lallemand) et la limite ouest de la municipalité de Beaumont à l'est. La cueillette des données de terrain a été colligée sur une série de fiches techniques (une par bâtiment; P-01 à P-28). Ces fiches d'analyses ont été complétées par une recherche dans des ouvrages spécialisés dont les titres apparaissent en bibliographie. Les diagnostics posés ont par la suite été vérifiés par la consultation du macro-inventaire effectué au début des années soixante-dix par le ministère des Affaires culturelles du Québec. Le rapport d'inventaire architectural déposé au bureau de la municipalité de Beaumont a également été mis à contribution. La consultation de cet ouvrage a d'ailleurs permis d'ajouter six bâtiments non visibles de la route qui avaient échappé à l'observation visuelle.

Au total, 28 bâtiments à valeur patrimoniale d'inégal intérêt (selon leur état de conservation) ont été retenus. Il s'agit principalement de résidences (23/28), de granges auxquelles se greffent parfois des bâtiments secondaires (4/28) et d'une croix de chemin. Le tableau 1 qui suit regroupe les principaux éléments observés à partir des fiches techniques qui complètent ce rapport.

La figure 1 localise chacun des éléments retenus

Tableau 1 - Identification des bâtiments patrimoniaux recensés de part et d'autre de la route 132 entre les municipalités de Ville-Guay et de Beaumont

Numéro	Identification et localisation	Type	État
P-01	514 Route du Fleuve, Beaumont	Maison rurale. XVIIIe siècle (seconde moitié) ou début XIXe siècle.	"Maison Poiré". Restaurée; en excellent état de conservation.
P-02	522 Route du Fleuve, Beaumont	Maison rurale de type "Second Empire". Dérivé populaire.. Seconde moitié du XIXe siècle (ou antérieure?).	La partie supérieure pourrait être le résultat d'une modification postérieure à la construction. Renovée et transformée; ajout de brique sur la façade; revêtement de vinyle; portes et fenêtres remplacées.
P-03	542 Route du Fleuve, Beaumont	Maison d'esprit français. XVIIIe siècle (dernier quart) ou début XIXe siècle.	Rénovée; cheminée centrale, porte et fenêtres remplacées.
P-04	11 175 Boulevard de la Rive-Sud, Lévis	Maison d'esprit français. Début XIXe siècle (ou dernier quart du XVIIIe).	Rénovée; cheminée, couverture, porte et fenêtres remplacées.
P-05	10 965, Boul. de la Rive-sud, Lévis	Maison de style "néo-Queen Anne". Fin du XIXe siècle (ou début XXe).	Excellent état de conservation.
P-06	10 775 Boul. de la Rive-Sud, Lévis.	Maison d'esprit français. XVIIIe siècle (seconde moitié).	Excellent état de conservation.
P-07	10 655 Boul. de la Rive-sud, Lévis	Maison de style "néo-Queen Anne". XIXe siècle (seconde moitié).	Fait partie d'un ensemble de bâtiments de ferme en bon état de conservation.
P-08	10 425 Boul. de la Rive-sud, Lévis	Bâtiment institutionnel. 1905 (selon une photo dans le parloir).	Excellent état de conservation.
P-09	10 325 Boul. de la Rive-Sud, Lévis.	Maison d'esprit français. Dernier quart du XVIIIe siècle (ou début XIXe).	Rénovée; cheminées de brique moderne. Porte et fenêtres remplacées.
P-10	Terrain voisin, à l'ouest, du 10 325 Boul. de la Rive-Sud, Lévis.	Grange d'esprit français. XIXe siècle (ou début XXe).	Bon état de conservation.

Numéro	Identification et localisation	Type	État
P-11	9 800 Boul. de la Rive-sud, Lévis	Maison de style "Second Empire". Adaptation populaire. XIXe siècle (seconde moitié).	Rénovée; cheminée, portes et fenêtres remplacées.
P-12	Rue Turgeon, Lévis.	Ouvrage de nature institutionnelle (religieuse). 1888.	"Érigé par les fidèles de St-Joseph de Lévis Août 1888. Restauré en 1927. Reconstituit Août 1940-41"
P-13	195, rue Turgeon, Lévis	Maison d'esprit français. XVIIIe siècle.	Cuisine d'été avec appentis, juxtaposée au mur nord de la maison.
P-14	201, rue Turgeon, Lévis	Maison de style "Second Empire". Adaptation populaire. XIXe siècle (seconde moitié).	Excellent état de conservation.
P-15	13 300, Boul. de la Rive-sud, Lévis	Maison de style "Four Square". Début XXe siècle.	Excellent état de conservation. N. B. Portes et fenêtres illustrées dans le catalogue d'O. Chalifour Inc., Québec.
P-16	10 320, Boul. de la Rive-sud, Lévis	Maison de style "Second Empire". Dérivé populaire. XIXe siècle (seconde moitié).	Rénovée; porte et fenêtres remplacées. Le garage, annexé au mur est, a une façade postiche, style "Boom Town" des années 1930.
P-17	10 380, Boul. de la Rive-sud, Lévis	Maison de ferme. 1920-1930 (ou XIXe siècle avec modification postérieure de la toiture).	Rénovée; porte et fenêtres remplacées.
P-18	10 380, Boul. de la Rive-sud, Lévis	Bâtiments secondaires d'esprit français. XIXe siècle.	Bon état de conservation.
P-19	493 Route du Fleuve, Beaumont	Maison d'esprit français. XVIIIe siècle (première moitié).	Maison probablement agrandie après sa construction. Restaurée par M. Rosaire St-Pierre.
P-20	485 Route du Fleuve, Beaumont	Maison de style "néo-classique". XIXe siècle (seconde moitié).	Excellent état de conservation.
P-21	469 Route du Fleuve, Beaumont	Maison d'esprit français. XIXe siècle (première moitié).	Rénovée. Excellent état de conservation.
P-22	467 Route du Fleuve, Beaumont	Maison d'esprit français. XIXe siècle (première moitié).	Excellent état de conservation. N.B. Probablement une seule cheminée, remplacée et une seconde ajoutée à l'extérieur.

Numéro	Identification et localisation	Type	État
P-23	459 Route du Fleuve, Beaumont	Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire. Seconde moitié du XIXe siècle.	Rénovation partielle. Quelques fenêtres ont été remplacées.
P-24	455 Route du Fleuve, Beaumont	Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire. Seconde moitié du XIXe siècle.	Rénovée. Excellent état de conservation.
P-25	455 Route du Fleuve, Beaumont	Remise d'esprit français. XIXe siècle (première moitié).	Ancien fournil, selon C. F.
P-26	437 Route du Fleuve, Beaumont	Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire. Seconde moitié du XIXe siècle.	Ajout de cuisine d'été au début du XXe siècle.
P-27	437 Route du Fleuve, Beaumont	Bâtiment de ferme. Grange octogonale. Seconde moitié du XIXe siècle ou début du XXe.	Rénovée. Excellent état de conservation.
P-28	427 Route du Fleuve, Beaumont	Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire. Seconde moitié du XIXe siècle.	Rénovée. Déplacée et réinstallée sur nouvelle fondation, en ciment. Porte et fenêtres remplacées. Revêtement de vynile.

OUVRAGES CONSULTÉS

- Bouchard, R.** (1982) Rapport-synthèse sur le comté de Lévis. Ethnologie. Macro-inventaire. Québec, M. A. C., Service des inventaires.
- Bourbeau, Cl. et N. Gélinas** (1982) Comté de Lévis. Analyse du paysage architectural. Macro-inventaire. Québec, M. A. C., Direction régionale de Québec, Service de la mise en valeur du patrimoine.
- Fortin, C.** (1998) Beaumont. Inventaire architectural. 2 vol. Rapport inédit déposé à la bibliothèque Luc-Lacoursière.
- Laframboise, Y.** (2001) La maison au Québec, de la colonie française au XX^e siècle. Montréal, les Éd. de l'Homme. 363 p.
- Lessard, M. et H. Marquis** (1972) Encyclopédie de la maison québécoise. Ottawa, les Éd. de l'Homme. 727 p.
- Lessard, M. et G. Vilandré** (1974) La maison traditionnelle au Québec. Ottawa, les Éd. de l'Homme. 493 p.
- 1972** Beaumont 1672-1972. Album de textes et photos publié à l'occasion des fêtes du tricentenaire de la seigneurie de Beaumont. [s.l., s.d.], 133p.

ADRESSE :**P-01**

514 Route du Fleuve, Beaumont

TYPOLOGIE :

Maison rurale d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :

XVIIIe siècle (seconde moitié) ou début XIXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En pierres (moellons), 1 étage; cheminée centrale en pierres; toiture à pente raide à deux versants, avant-toit courbé. Plancher du rez-de-chaussée presque au niveau du sol. Disposition asymétrique des fenêtres.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au nord de la route.

"Maison Poiré". Restaurée; en excellent état de conservation.

Photos VGB 01 et 02

Ph. P. 29/09 et 5/10/04

RÉFÉRENCES :

1. Beaumont 1672-1972; 46-47 et 124.
2. Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123 et 179-248.
3. Lessard, M. et G. Vilandr  1974: 39 et 206-210
4. Laframboise, Y. 2001: 42-59 et 156.



ADRESSE :**P-02**

522 Route du Fleuve, Beaumont

TYOLOGIE :

Maison rurale de type "Second Empire". Dérivé populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

Seconde moitié du XIXe siècle (ou antérieure?).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (charpente claire ou madriers empilés sur le champ), 2 étages. Toit brisé à deux versants avec cuisine d'été de même style, juxtaposée au mur pignon ouest.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

La pente de la toiture à l'avant-toit courbé rappelle la toiture des maisons d'esprit français. La partie supérieure pourrait être le résultat d'une modification postérieure à la construction. Renovée et transformée; ajout de brique sur la façade; revêtement de vinyle; portes et fenêtres remplacées.

Photo VGB 03

Ph. P. 29/09 et 5/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard et Marquis 1972: 46-47; 390-394 et 409.
Bourbeau, Cl. et N. Gélinas 1982: 119.
Laframboise 2001: 202-215.



ADRESSE :**P-03**

542 Route du Fleuve, Beaumont

TYOLOGIE :

Maison d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :

XVIIIe siècle (dernier quart) ou début XIXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce), 1 étage. Toiture à 2 versants à pente forte, avant-toit courbé.
Disposition asymétrique des fenêtres.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole

REMARQUES :

Au nord de la route.
Rénovée; cheminée centrale, porte et fenêtres remplacées.

Photos VGB 04 et VGB 05

Ph. P. 29/9 et 5/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123; 179-248.
Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 39 et 206-210.
Laframboise, Y. 2001 : 42-59 et 156.



ADRESSE :**P-04**

11 175 Boulevard de la Rive-Sud, Lévis

TYOLOGIE :

Maison d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :**DESCRIPTION ARCHITECTURALE :**

Bois (pièce sur pièce); 1 étage. Toit à deux versants, avant-toit courbé. Plancher près du sol. Disposition asymétrique des fenêtres.

ENVIRONNEMENT :

Rural semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route. Rénovée; cheminée, couverture, porte et fenêtres remplacées.

Photo VGB 06

Ph P 29/09 et 05/10/2004

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123; 179-248.
Lessard et Villandré 1974 : 39, 206-210.
Laframboise 2001 : 42-59 et 156.



ADRESSE :**P-05**

10 965, Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYPLOGIE :

Maison de style "néo-Queen Anne".

DATE DE CONSTRUCTION :

Fin du XIXe siècle (ou début XXe).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En brique rouge, 2 étages. Toit en pavillon tronqué, percé de grandes lucarnes dont les fenêtres sont surmontées d'un motif évoquant la fenêtre palladienne. Balcon à colonnes et à balustrade à l'étage, au-dessus du toit de la véranda supporté par des colonnes.

ENVIRONNEMENT :

Rural semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route.

Photo VGB 07

Ph. P. 29/09 et 5/10/04

RÉFÉRENCES :

Laframboise, Y. 2001: 86, 176, 216-220 et 232-233.



ADRESSE :**P-06**

10 775 Boul. de la Rive-Sud, Lévis.

TYOLOGIE :

Maison d'esprit français

DATE DE CONSTRUCTION :

XVIIIe siècle (seconde moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce) ou pierres cachées par un lambris, 1 étage. Toit à deux versants à pente très forte, égout retroussé. Bardeau de bois chanfreiné de fabrication artisanale sur le mur pignon est. Petite fenêtre sur le même mur (coin nord-est de maison) qui pourrait indiquer l'emplacement d'une laiterie (Lessard et Vilandré 1974: 231). Entrée néo-classique (modif. XIXe s.)

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route.

Photo VGB 08.

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 179-248.
Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 86-87; 206-210; 231 et 329.
Laframboise, Y. 2001: 34; 42-59; 65-77 et 156.



ADRESSE :**P-07**

10 655 Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYPOLOGIE :

Maison de style "néo-Queen Anne".

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (seconde moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (colombage à claire-voie), 2 étages. Cheminée de briques. Toit en pavillon tronqué percé de grandes lucarnes surmontées d'un épi et ornées de frises en bois découpé. Toit de véranda supporté par des colonnes doubles d'influence néo-italienne.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route. Fait partie d'un ensemble de bâtiments de ferme en bon état de conservation.

Photos VGB 09 et 10

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Laframboise, Y. 2001: 163-164; 192-195; 216-221.



ADRESSE :**P-08**

10 425 Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYOLOGIE :

Bâtiment institutionnel.

DATE DE CONSTRUCTION :

1905 (selon une photo dans le parloir).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En briques beige pâle. 5 étages.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route.

Photos VGB 11 et 12

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Entrevue téléphonique avec M. Gamache, de la fraternité de St-Pie X, actuelle propriétaire (6/10/04).



ADRESSE :**P-09**

10 325 Boul. de la Rive-Sud, Lévis.

TYOLOGIE :

Maison d'esprit français

DATE DE CONSTRUCTION :

Dernier quart du XVIIIe siècle (ou début XIXe).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce), 1 étage. Toit à deux versants à pente très forte, égout retroussé. Revêtement de planches embrevées.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route. Rénovée; cheminées de brique moderne. Porte et fenêtres remplacées.

Photo VGB 13.

Ph. P. 29/09 et 610/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123;179-248.

Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 206-210.

Laframboise, Y. 2001: 34; 42-59 et 156.



ADRESSE :**P-10**

Terrain voisin, à l'ouest, du 10 325 Boul. de la Rive-Sud, Lévis.

TYOLOGIE :

Grange d'esprit français

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (ou début XXe).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois. Toit à deux versants à pente forte, avant-toit courbé. Appentis contre le mur nord.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au nord de la route. Bon état de conservation.

Photo VGB 14.

Ph. P. 29/09 et 610/04

RÉFÉRENCES :

Séguin, R.-L. 1963, réimp. 1976: 34, 48 et 59.
Lessard, M. et H. Marquis 1972: 563-567; 589 et 593.
Laframboise, Y. 2001: 156.



ADRESSE :**P-11**

9 800 Boul. de la Rive-sud, Lévis

TPOLOGIE :

Maison de style "Second Empire". Adaptation populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (seconde moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (charpente claire ou madriers empilés sur le champ), 2 étages. Toit brisé à 2 versants. Murs recouverts de planches horizontales qui se chevauchent. Lucarnes à fronton cintré.

ENVIRONNEMENT :

Rural semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route 132. La façade sud donne sur la rue Turgeon (extrémité ouest).
Rénovée; cheminée, portes et fenêtres remplacées.

Photos VGB 15 et 16

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394 et 409.
Bourbeau, Cl. et N. Gélinas 1982: 119.
Laframboise, Y. 2001: 202-215.



ADRESSE :**P-12**

Rue Turgeon, Lévis.

TYPOLOGIE :

Ouvrage de nature institutionnelle (religieuse).

DATE DE CONSTRUCTION :

1888.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

Croix de chemin en bois sur socle de ciment.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :*“Érigé par les fidèles de St-Joseph de Lévis Août 1888. Restauré en 1927. Reconstruit Août 1940-41”*

Photos VGB 17 et 18

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

ADRESSE :**P-13**

195, rue Turgeon, Lévis

TYOLOGIE :

Maison d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :

XVIIIe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce), 1 étage, sans lucarnes. Toiture à 2 versants droits à pente très forte.
Souche de cheminée légèrement décentrée, en brique beige pâle, écossaise(?). Plancher près du sol.
Disposition asymétrique des fenêtres.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Entre la route 132 et la rue Turgeon. La façade de la maison donne sur la rue Turgeon, probablement antérieure à la route 132. Cuisine d'été avec appentis, juxtaposée au mur nord de la maison.

Photos VGB 19 et 20

Ph. P. 29/9 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123; 179-248 et 200.
Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 206-210.
Laframboise, Y. 2001: 22-25 et 42-49.



ADRESSE :**P-14**

201, rue Turgeon, Lévis

TYOLOGIE :

Maison de style "Second Empire". Adaptation populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (seconde moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (charpente claire ou madriers empilés sur le champ), 2 étages. Toit brisé à 2 versants, recouvert de tôle "à la canadienne". Fenêtres à 6 carreaux au rez-de-chaussée. Mur de façade recouvert de planches embrevées. Cuisine d'été avec annexe accolée perpendiculairement au mur nord de la maison (coin nord-ouest). Frise de bois découpé d'influence victorienne.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route 132 (boul. de la Rive-sud). La façade sud donne sur la rue Turgeon, probablement antérieure à la 132.

Photos VGB 21 et 22.

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394 et 409.
Laframboise, Y. 2001: 213-215 et 234-249.



ADRESSE :**P-15**

13 300, Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYOLOGIE :

Maison de style "Four Square".

DATE DE CONSTRUCTION :

Début XXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En brique rougeâtre et brique beige pâle, à 2 étages. Toit à en pavillon recouvert de tôle "à la canadienne". Lucarne d'influence néo-classique ornée d'une fenêtre palladienne. Mât sur le faîte de la lucarne. La maison de forme cubique a été conçue aux États-Unis en 1891.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route. Excellent état de conservation.

N. B. Portes et fenêtres illustrées dans le catalogue d'O. Chalifour Inc., Québec.

Photo VGB 23

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Laframboise, Y. 2001: 86, 104, 264-265 et 282.



ADRESSE :**P-16**

10 320, Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYOLOGIE :

Maison de style "Secon Empire". Dérivé populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (seconde moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (charpente claire ou madriers empilés sur le champ), à 2 étages, avec cuisine d'été du côté ouest. Toit brisé à 2 versants et lucarnes. Frise d'influence victorienne sous l'auvent de la galerie.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route. Rénovée; porte et fenêtres remplacées. Le garage, annexé au mur est, a une façade postiche, style "Boom Town" des années 1930.

Photo VGB 24

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394; 409 et 422-427.
Laframboise, Y. 2001: 213-215 et 234-249.



ADRESSE :**P-17**

10 380, Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYPLOGIE :

Maison de ferme.

DATE DE CONSTRUCTION :

1920-1930 (ou XIXe siècle avec modification postérieure de la toiture).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois, de forme cubique, à 2 étages. Toit plat. Recouvert de planches de vynile ou autre matériau moderne.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route. Rénovée; porte et fenêtres remplacées.

Photo VGB 25

Ph. P. 29/09 et 6/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard et Marquis 1972: 424 et 428.



ADRESSE :**P-18**

10 380, Boul. de la Rive-sud, Lévis

TYPOLOGIE :

Bâtiments secondaires d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

Grange à charpente de bois sur fondation en maçonnerie. Toit à 2 versants, avant-toit courbé. Façades recouvertes de planches verticales. Bardeau de bois sur les murs pignons.
Remise, toit à 2 versants, avant-toit retroussé. Charpente de bois recouverte de planches verticales.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route. Bon état de conservation.

Photo VGB 26

Ph. P. 29/09 et 12/10/04

RÉFÉRENCES :

Séguin, R.-L. 1963, Réimp. 1976: 34, 48 et 59.
Lessard, M. et H. Marquis 1972: 563-567; 589 et 593.
Laframboise, Y. 2001: 156.



ADRESSE :**P-19**

493 Route du Fleuve, Beaumont

TYPOLOGIE :

Maison d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :

XVIIIe siècle (première moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce), 1 étage. Cheminée en pierres, décentrée. Toit à deux versants à pente raide, pignons en croupe. Plancher presque au niveau du sol. Disposition asymétrique des fenêtres, à petits carreaux.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route. Maison probablement agrandie après sa construction. Restaurée par M. Rosaire St-Pierre.

Photos VGB 27 et 28

Ph. P. 29/09 et 12/10/04

RÉFÉRENCES :

XXX Beaumont 1672-1972: 47-48.

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 179-248.

Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 36 et 206-210.

Laframboise, Y. 2001: 42-59; 65-79 et 156.



ADRESSE :**P- 20**

485 Route du Fleuve, Beaumont

TYPOLOGIE :

Maison de style "néo-classique".

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (seconde moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (colombage à claire-voie), à 3 étages. Toit en pavillon tronqué recouvert de tôle à baguette, avec terrason et tour carrée d'observation. Grande lucarne à quadruple fenêtre à guillotine. Porche monumental.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole semi-urbanisé.

REMARQUES :

Au sud de la route. Excellent état de conservation.

Photo VGB29

Ph. P. 29/09, 7 et 12/10/04

RÉFÉRENCES :

Laframboise, Y. 2001: 64-66; 90-93; 125-133 et 232.



ADRESSE :**P-21**

469 Route du Fleuve, Beaumont

TYPLOGIE :

Maison d'esprit français

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (première moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce), 1 étage. Cheminée centrale (remplacée). Toiture à deux versants à pente forte, égout retroussé. Disposition symétrique des fenêtres, à 6 carreaux au rez-de-chaussée.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route.

Photo VGB033 (CF 1998)

Ph. P. 29/09 et 12/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123; 179-248.
Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 39; 206-210.
Laframboise, Y. 2001: 42-59 et 156.



ADRESSE :**P- 22**

467 Route du Fleuve, Beaumont

TYPOLOGIE :

Maison d'esprit français

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (première moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois (pièce sur pièce), 1 étage sur fondation en maçonnerie. Plancher bien dégagé du sol. Toiture à deux versants à pente forte, égout courbé. Disposition symétrique des fenêtres, à 6 carreaux au rez-de-chaussée.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route. Excellent état de conservation. N.B. Probablement une seule cheminée, remplacée et une seconde ajoutée à l'extérieur.

Photo VGB034 (CF 1998)

Ph. P. 29/09 et 12/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 117-123; 179-248.
Lessard, M. et G. Vilandré 1974: 39; 206-210.
Laframboise, Y. 2001: 42-59 et 156.



ADRESSE :**P- 23**

459 Route du Fleuve, Beaumont

TYOLOGIE :

Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

Seconde moitié du XIXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

Deux corps de bâtiment en bois. À deux étages. Toit brisé recouvert de tôle à baguette (ou tôle pincée?). Revêtement des murs en planches embrevées.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route. Rénovation partielle. Quelques fenêtres ont été remplacées.

Photos VGB30 et VGB31

Ph. P. 29/9 et 7/10/04

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394; 409.
Laframboise, Y. 2001: 202-215.



ADRESSE :**P- 24**

455 Route du Fleuve, Beaumont

TYOLOGIE :

Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

Seconde moitié du XIXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois, deux étages. Toit brisé recouvert de tôle à la canadienne. Cheminée en brique d'origine à l'extrémité sud-ouest. Fenêtres à 6 carreaux au rez-de-chaussée. Revêtement des murs de façades en planches embrevées et des murs pignons en bardeau de bois.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route.

Photos VGB35 (CF 1998)

Ph. P. 29/9, 7/10 et 12/10/2004

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394; 409.
Laframboise, Y. 2001: 202-215.



ADRESSE :**P- 25**

455 Route du Fleuve, Beaumont

TYOLOGIE :

Remise d'esprit français.

DATE DE CONSTRUCTION :

XIXe siècle (première moitié).

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois. Toit à pente forte, avant-toit courbé. Charpente recouverte de planches verticales. Revêtement de bardeau de bois sur partie supérieure des murs pignons.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route. N. B. Ancien fournil, selon C. F.

Photos VGB36 (CF 1998)

Ph. P. 29/9, 7/10 et 12/10/2004

RÉFÉRENCES :

Séguin, R-L. 1963, réimp. 1976: 34, 48 et 59.
Lessard, M. et H. Marquis 1972: 563-567, 589 et 593.
Laframboise, Y. 2001: 156.



ADRESSE :**P- 26**

437 Route du Fleuve, Beaumont

TYOLOGIE :

Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

Seconde moitié du XIXe siècle. Ajout de cuisine d'été au début du XXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois, deux étages. Toit brisé recouvert de tôle pincée. Cheminées en brique d'origine. Fenêtres à 6 carreaux au rez-de-chaussée. Revêtement des murs en planches embrevées. Cuisine d'été de même style accolée perpendiculairement au mur sud; bardeau d'amiante sur mur pignon.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route.

Photos VGB37 (CF 1998)

Ph. P. 29/9, 7/10 et 12/10/2004

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394; 409.
Laframboise, Y. 2001: 202-215.



ADRESSE :**P-27**

437 Route du Fleuve, Beaumont

TYPOLOGIE :

Bâtiment de ferme. Grange octogonale.

DATE DE CONSTRUCTION :

Seconde moitié du XIXe siècle ou début du XXe.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois. Toit à pente douce surmonté d'une lanterne. Partie de fondation en maçonnerie. Charpente recouverte de planches horizontales sur une partie des murs et verticales à l'arrière.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route.

Photo VGB38 (CF 1998)

Ph. P. 29/9, 7/10 et 12/10/2004

RÉFÉRENCES :

Séguin, R-L. 1963, réimp. 1976: 82-91.
Lessard, M. et H. Marquis 1972: 612-617.



ADRESSE :**P- 28**

427 Route du Fleuve, Beaumont

TPOLOGIE :

Maison de ferme de style "Second Empire". Dérivé populaire.

DATE DE CONSTRUCTION :

Seconde moitié du XIXe siècle.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE :

En bois, à deux étages. Toit brisé.

ENVIRONNEMENT :

Rural agricole.

REMARQUES :

Au sud de la route. Rénovée. Déplacée et réinstallée sur nouvelle fondation, en ciment. Porte et fenêtres remplacées. Revêtement de vynile.

Photo VGB32

Ph. P. 29/9, 7/10 et 12/10/2004

RÉFÉRENCES :

Lessard, M. et H. Marquis 1972: 46-47; 390-394; 409.
Laframboise, Y. 2001: 202-215.

