

Poliquin, Renée (BAPE)

242

DA24.1

De: Hamel, Maryse [Maryse.Hamel@mtq.gouv.qc.ca]
Envoyé: 27 mars 2007 13:24
À: Poliquin, Renée (BAPE)
Cc: Bergeron, Luc; Verret, Hélène; Gagné, Marcel
Objet: Question BAPE - Relevés de vitesse - Route 367

Projet de réaménagement de la route 367
entre Saint-Augustin-de-Desmaures et
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
St-Augustin-de-Desmaures 6211-06-106

Bonjour Mme Poliquin,

En réponse à la question de M. Yvon Deshaies sur les relevés de vitesse, nous vous confirmons que les relevés de 1995 et de 2005 n'ont pas été faits sur la même base. Voici des détails sur chacun des relevés :

Détails des relevés	1995	2005
• Nombre de sites	2	7
• Dates des relevés	24 octobre 1995	1 ^{ière} semaine de juin 2005
• Heures d'enregistrement	8h45 à 10h25 et 13h00 à 14h45	Sur une base journalière de 24 heures (sauf 1 site entre 14h et 22h)
• Nombre de journées	1	2 sites à 1 jour; 1 site à 3 jours, 1 site à 5 jours; 3 sites à 7 jours
• Nombre total de véhicules enregistrés	Entre 200 et 300	Entre 1 400 et 27 000
• Méthodologie (types de relevés)	Radar	Boucles de détection ou tubes
• Camions	Peuvent être ciblés parce que relevés au radar	Ne peuvent être séparés des autres véhicules parce que les tubes ne permettent pas de les différencier efficacement pour des volumes aussi importants

Les relevés de 2005 (voir document DA24 déposé au BAPE), qui sont plus précis que ceux de 1995 en raison du nombre plus élevé de sites, permettent de noter une légère augmentation des vitesses (de 3 à 5 km/h).

Pour des questions ou commentaires vous pouvez me joindre.

Meilleures salutations.