

Le 25 janvier 2007

Madame Renée Poliquin
Coordonnatrice au secrétariat de la commission
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

N/Réf. : 3211-05-400

Objet : Projet de réaménagement de la route 367 dans les limites de l'arrondissement Laurentien de la Ville de Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures) et de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Demande lors de la rencontre préparatoire du 23 janvier 2007 : Les critères et le mode d'évaluation des niveaux sonores acceptables pendant et après la construction

Madame,

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) possède des objectifs de niveaux sonores pour les chantiers de construction.

La position du MDDEP pour les seuils sonores acceptables lors de travaux de construction sont définis dans le document « *Politique sectorielle* » ci-joint.

Quant aux limites acoustiques, que nous tentons d'obtenir de l'initiateur, lors de la mise en service d'un tronçon routier, notre objectif est d'assurer un climat sonore acceptable afin de protéger la santé et la qualité de vie des personnes concernées. Nous tentons aussi d'intégrer les objectifs du gouvernement que définit la *Politique sur le bruit routier* du ministère des Transports (MTQ).


À noter que le MTQ s'est engagé auprès du BAPE à revoir cette politique dans un avenir prochain. Pour l'instant, nos objectifs sont :

...2

- le niveau du bruit généré par la circulation ne devrait pas excéder 55 dB(A) quand mesuré à l'aide du descripteur $L_{eq, 24 h}$;
- si le niveau sonore actuel est déjà supérieur à 55 dB(A), une augmentation maximale de 1 dB(A) peut être tolérée quand l'environnement sonore se situe entre 55 et 60 dB(A);
- aucune augmentation ne devrait être permise au-delà de 60 dB(A).

Ces limites s'appliquent à l'extérieur sur les lieux d'occupation résidentielle ou l'équivalent (institutions).

Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


Danielle Dallaire
Chargée de projet

p.j.