

**Annexe 1 : Note d'instructions 98-01 sur
le bruit (révisée le 9 juin 2006)
– MDDEP**

Note d'instructions 98-01 sur le bruit (note révisée en date du 9 juin 2006)

Introduction

1. Objet de la note d'instructions

Cette note d'instructions sur le bruit a pour objet de préciser la façon dont le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs entend assumer les fonctions et les pouvoirs que lui confère la Loi sur la qualité de l'environnement, notamment ceux mentionnés à l'article 94, à l'égard des sources fixes. Elle fixe les méthodes et les critères qui permettent de juger de l'acceptabilité des émissions sonores, de s'assurer du respect du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi et de baliser les interventions et les actions du ministère notamment en vue de la délivrance de documents officiels.

2. Champ d'application

La présente note vise toute source fixe telle que définie au paragraphe suivant. Elle ne s'applique pas aux sources déjà visées par règlement, soit les carrières, les sablières et les usines de béton bitumineux, ainsi qu'aux activités agricoles telles que définies dans la note d'instruction 01-13 intitulée «Activités agricoles liées à l'agriculture ainsi que le conditionnement et la transformation de produits agricoles».

On entend par «source fixe» une industrie, une manufacture, une centrale génératrice d'énergie, une ligne à haute tension, un poste de transformation électrique, un lieu d'enfouissement, un champ de tir et toute entreprise qui exploite un procédé.

Une source fixe est délimitée dans l'espace par le périmètre du terrain qu'elle occupe et peut être constituée d'un ou plusieurs unités ou éléments (équipement de manutention, de fabrication ou d'épuration, machinerie, ventilateur, véhicule moteur, etc.) dont la somme des bruits particuliers constitue la contribution totale imputable à la source. Le bruit de la circulation de véhicules ou d'équipements mobiles sur le terrain d'une source fixe lui est imputable. Ce bruit fait cependant partie du bruit routier dès que la circulation se fait en dehors des limites de la source fixe.

3. Modalité d'application des critères

Les critères d'acceptabilité accordent à une source fixe le niveau de bruit le plus élevé entre le niveau de bruit résiduel (tel que défini dans la méthode de référence au glossaire de la partie 2) et le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que mentionné au tableau de la partie 1. Cependant, à partir du moment où le niveau maximum est atteint, les ajouts d'activités ou l'augmentation de production de la source fixe ne doivent amener aucune augmentation supplémentaire du niveau sonore.

Puisque les critères d'acceptabilité constituent les limites maximums permises, il est toujours souhaitable et recommandé, dans une perspective de développement durable, que l'exploitant ou l'initiateur en plus de respecter ces critères prenne toute mesure «faisable et raisonnable» et favorise des pratiques d'exploitation de façon à ce que sa contribution sonore soit le moins perceptible possible en zones sensibles.

Les critères préconisés visent la protection des êtres humains. De façon générale, on assume qu'ils devraient assurer une protection suffisante des autres espèces animales. Toutefois, le ministre pourra établir des limites plus restrictives s'il s'avérait que les critères de cette note ne protègent pas adéquatement certaines espèces fauniques ou leurs habitats.

Finalement, les critères d'acceptabilité et la méthodologie de mesure ne sont pas adaptés à tous les types de bruit ou à toute la variété de sources de bruit. En conséquence, il pourrait être justifié de préconiser en certain cas l'utilisation de critères ou de méthodes différents ou complémentaires.

4. Exigences relatives à la délivrance de document officiel

Lorsqu'il le juge à propos, le MDDEP exige une étude prévisionnelle ou une étude des impacts sonores. Pour obtenir un certificat d'autorisation, une telle étude devra démontrer le respect des critères. De plus, l'initiateur (ou l'exploitant) devra s'engager à apporter les correctifs requis advenant que les impacts sonores réels dépassent les prévisions. À cet effet, les critères établis et/ou la lettre d'engagement (partie 3) peuvent être utilisés. Lors de la délivrance du certificat d'autorisation, ces critères deviendront des normes pour l'entreprise.

Dans le cas où il n'y aurait pas de collaboration de la part de l'exploitant et que les critères ne seraient pas respectés, une enquête pour poursuite en vertu de l'article 20 (et 22 s'il y a lieu) de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2), peut être demandée.

5. Responsabilités et pouvoirs des municipalités

Les municipalités ont des responsabilités en ce qui concerne les règles de zonage et les plans de développement desquels dépend principalement la détermination des critères applicables. De plus, la Loi sur les cités et villes (article 410) et le Code municipal du Québec (articles 490 et 628) accordent aux municipalités des pouvoirs généraux de réglementer afin de limiter certaines nuisances, dont le bruit.

Avant l'émission de tout document officiel, en plus de s'assurer du respect des présents critères, le MDDEP doit obtenir la confirmation, le cas échéant, que l'exploitant d'une source fixe respecte toute réglementation municipale qui vise les nuisances sonores. Malgré l'existence d'une réglementation municipale, le MDDEP doit tout de même s'assurer que les critères de la présente note sont respectés, à moins que la réglementation municipale assure une protection équivalente ou supérieure à ces critères ou qu'une réglementation municipale ait été approuvée par le ministre.

Partie 1 - Niveau sonore maximum des sources fixes

Le niveau acoustique d'évaluation ($L_{Ar,1h}$) d'une source fixe sera inférieur, en tout temps, pour tout intervalle de référence d'une heure continue et en tout point de réception du bruit, au plus élevé des niveaux sonores suivants :

1. le niveau de bruit résiduel (tel que défini dans la méthode de référence au glossaire de la partie 2), ou
2. le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que mentionné au tableau suivant :

Zonage	Nuit (dB_A)	Jour (dB_A)
I	40	45
II	45	50
III	50	55
IV	70	70

CATÉGORIES DE ZONAGE

Zones sensibles

- I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, hôpitaux ou autres établissements de services d'enseignement, de santé ou de convalescence. Terrain d'une habitation existante en zone agricole.
- II : Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples, des parcs de maisons mobiles, des institutions ou des campings.
- III : Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs récréatifs. Toutefois, le niveau de bruit prévu pour la nuit ne s'applique que dans les limites de propriété des établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les autres cas, le niveau maximal de bruit prévu le jour s'applique également la nuit.

Zones non sensibles

- IV : Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain d'une habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements municipaux en vigueur au moment de sa construction, les critères sont de 50 dB_A la nuit et 55 dB_A le jour.

La catégorie de zonage est établie en vertu des usages permis par le règlement de zonage municipal. Lorsqu'un territoire ou une partie de territoire n'est pas zoné tel que prévu, à l'intérieur d'une municipalité, ce sont les usages réels qui déterminent la catégorie de zonage.

Le jour s'étend de 7 h à 19 h, tandis que la nuit s'étend de 19 h à 7 h.

Ces critères ne s'appliquent pas à une source de bruit en mouvement sur un chemin public.

Partie 2 - Méthode de référence pour la mesure du bruit et pour la détermination du niveau acoustique d'évaluation

Glossaire

Bruit à caractère tonal: bruit caractérisé par une composante à fréquence unique ou des composantes à bandes étroites qui émergent de façon audible du bruit ambiant;

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources, proches ou éloignées;

Bruit initial : bruit ambiant avant toute modification d'une situation existante;

Bruit d'impact : bruit de courte durée dont on perçoit une augmentation brusque du niveau sonore sur un court laps de temps (un bruit d'impact peut être produit notamment par des chocs mécaniques ou pneumatiques, des collisions, des percussions, des secousses, des détonations, des explosions);

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifié spécifiquement et qui est généralement associé à une source spécifique;

Bruit résiduel : bruit qui perdure à un endroit donnée, dans une situation donnée, quand les bruits particuliers de la source visée sont supprimés du bruit ambiant;

Évaluation : toute méthode servant à mesurer ou prévoir la valeur d'un niveau acoustique et des termes correctifs ainsi que les effets nuisibles correspondants;

Intervalle de long terme : intervalle de temps spécifié au cours duquel les bruits d'une série d'intervalles de référence sont moyennés ou évalués;

Intervalle de référence : intervalle de temps auquel l'évaluation du bruit est rapportée;

Niveau acoustique d'évaluation : tout niveau acoustique mesuré ou prévu auquel un terme correctif est ajouté;

Point d'évaluation : endroit précis d'où est effectuée une évaluation;

Source: toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l'émission de bruit dans l'environnement (un ou plusieurs bruits particuliers peuvent être émis par une source);

Terme correctif : toute grandeur qui est ajoutée à un niveau acoustique mesuré ou prévu afin de tenir compte de certaines caractéristiques acoustiques;

Symboles

FFT : algorithme de calcul de la transformée de Fourier rapide (Fast Fourier Transform);

$L_{Aeq,T}$: niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle de référence T ;

$L_{Ceq,T}$: niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré C pour un intervalle de référence T ;

$L_{Ceq,T} - L_{Aeq,T}$: indicateur utilisé pour évaluer le contenu spectral en basse fréquence;

$L_{Ar,T}$: niveau acoustique d'évaluation pondéré A pour un intervalle de référence d'une durée T ;

$L_{AFN,T}$: niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle A et pondération temporelle F, dépassé pendant $N\%$ de la durée T ;

L_{AFm5} : moyenne des valeurs individuelles des « Taktmaximal » mesurées pour chaque intervalle de 5 secondes pendant la durée T où il y a des bruits d'impact, conformément à la norme allemande TA Lärm et VDI 2058 (Note : les valeurs individuelles des « Taktmaximal » sont en fait les $L_{AF\max}$ atteints à chaque intervalle successif de 5 secondes pendant la durée totale de mesure, soit T);

$L_{AF\max}$: niveau de pression acoustique maximal avec pondération fréquentielle A et pondération temporelle F;

$L_{Leq,T(1/3oct)}$: niveau de pression acoustique continu linéaire équivalent mesuré par bande de tiers d'octave pour un intervalle de référence T .

1. Niveau acoustique d'évaluation

1.1 Définition et description

Le niveau acoustique d'évaluation est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, mesuré ou prévu, auquel on ajoute des termes correctifs. Le niveau acoustique d'évaluation est déterminé à partir de la formule suivante :

$$L_{Ar,T} = L_{Aeq,T} + K_I + K_T + K_S, \text{ où}$$

$L_{Ar,T}$ est le niveau acoustique d'évaluation pondéré A pour un intervalle de référence d'une durée T . (Voir détail à l'annexe I);

$L_{Aeq,T}$ est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle de référence T . (Voir détail à l'annexe II);

K_I est un terme correctif pour les bruits d'impact. (Voir détail à l'annexe III);

K_T est un terme correctif pour le bruit à caractère tonal. (Voir détail à l'annexe IV);

K_S est un terme correctif pour certaines situations spéciales, tels les bruits perturbateurs ou les bruits de basse fréquence (Voir détail à l'annexe V);

Remarque : Lorsque aucun terme correctif n'est applicable $L_{Ar,T} = L_{Aeq,T}$.

1.2 Durée des intervalles de référence

La durée d'un intervalle de référence T est établie conformément aux critères ou aux normes en vigueur. Lorsque la durée T n'est pas spécifiée ou qu'il est requis de la modifier pour des motifs exceptionnels, celle-ci doit alors être fixée dans le respect des règles de l'art en tenant compte à la fois des habitudes de vie des collectivités riveraines et des caractéristiques des sources sonores.

1.3 Autres paramètres, indices ou appréciations subjectives

En plus des divers paramètres requis pour évaluer le niveau acoustique d'évaluation tel que décrit à la section 1.1 (incluant les annexes auxquels cette section réfère), d'autres paramètres, indices ou appréciations subjectives peuvent s'avérer utiles voire essentiels à l'interprétation, à la validation et à l'évaluation des mesures de bruit. C'est notamment le cas pour les indices statistiques $L_{AFN,T}^1$ ainsi que les notes terrains et les commentaires concomitants à des mesures.

¹ Par exemple, le $L_{AF95,1h}$ est le niveau de pression acoustique avec pondération fréquentielle A et pondération temporelle F, dépassé pendant 95% de 1 h.

2. Sélection des points d'évaluation du bruit

Une reconnaissance préalable des lieux doit permettre d'évaluer les espaces pouvant être affectés par les bruits particuliers de la source et d'identifier les types d'occupation du sol. Pour chaque zone (ou chaque espace) touchée, c'est normalement le point sensible le plus exposé au bruit de la source qui doit être retenu comme point d'évaluation. Il peut aussi être requis d'évaluer le bruit au point sensible qui subit ou est susceptible de subir le plus important impact sonore si ce point est différent du précédent² ou au point sensible d'où sont formulées des plaintes. Lorsque plusieurs points sensibles sont exposés approximativement au même niveau de bruit en provenance de la source, l'un ou l'autre peut être retenu comme point d'évaluation représentatif d'un ensemble. On entend par point sensible une habitation, une institution, un terrain de camping, un lieu récréatif ou un terrain destiné à l'un de ces usages par règlement municipal. Le nombre et la sélection des points d'évaluation doivent permettre une évaluation adéquate du climat sonore.

Note : La présente section traite davantage de la sélection des points d'évaluation dans le but d'évaluer les impacts sonores de sources existantes ou projetées. Pour d'autres fins, tels la recherche, le développement ou des mesures en zones industrielles (non sensibles), la sélection des points d'évaluation sera faite en fonction des objectifs visés et des diverses contraintes présentes.

3. Appareil de mesure

3.1 Caractéristiques techniques des appareils de mesures

L'appareillage de mesurage doit être conçu pour déterminer le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A ($L_{Aeq,T}$) en pleine conformité avec la définition et l'équation mentionnées à l'annexe II. Lorsque un ou plusieurs termes correctifs doivent être évalués afin de déterminer le niveau acoustique d'évaluation, l'appareillage doit :

- pour la correction K_F , être conçu pour déterminer soit le $L_{AF_{Tm5}}$, soit chacun des $L_{AF_{max}}$ correspondant à chacun des impacts pendant l'intervalle de référence;
- pour la correction K_T , doit être conçu pour déterminer le $L_{Leq,T(1/3oct)}$ (et si nécessaire une analyse en bande plus fine ou en FFT avec la fenêtre Hanning) ;
- pour la correction K_S relative au contenu en basse fréquence, être conçu pour déterminer le $L_{Ceq,T}$.

Pour l'analyse statistique, être conçu pour déterminer les indices statistiques $L_{AFN,T}$.

L'appareillage de mesure doit être conforme aux spécifications de la Publication CEI 651 pour les sonomètres de préférence de classe 1, mais au moins de classe 2. Pour fins d'interprétation des résultats, on assume que les mesures prises avec un sonomètre de classe 1 comportent une marge d'erreur de ± 1 dB, alors que les mesures prises avec un

² Un point d'évaluation situé initialement en zone tranquille peut effectivement subir une plus grande dégradation du climat sonore qu'un autre point davantage exposé au bruit de la source fixe mais initialement situé en zone bruyante.

sonomètre de classe 2 comportent une marge d'erreur de $\pm 1,5$ dB. Les sonomètres intégrateurs doivent être conformes à la Publication CEI 804. On peut utiliser un autre appareillage de mesurage (exemple un sonomètre de classe 0) à condition qu'il soit de performance équivalente ou supérieure en ce qui concerne les pondérations temporelles et fréquentielles et leurs tolérances.

3.2 Étalonnage

Un sonomètre doit être étalonné avant chaque série de mesures avec une source étalon. À la fin de chaque série, l'étalonnage doit être vérifié et la correction doit être notée. Si cette correction est supérieure à 0,5 dB, les relevés sonores sont invalidés.

La précision du sonomètre et de la source étalon doit être vérifiée une fois par année par un laboratoire possédant les accréditations nécessaires.

4. Relevés sonores

4.1 Emplacement et localisation du microphone

Pour fin d'application des critères ou des normes de bruit, le microphone doit être positionné à l'extérieur à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 mètre au-dessus du sol, à plus de trois mètres de murs ou autres obstacles analogues susceptibles de réfléchir les ondes acoustiques et à plus de 3 mètres d'une voie de circulation.

Il peut exister des situations où il est opportun, nécessaire ou justifié d'évaluer le climat sonore à un récepteur dont la localisation nécessite un positionnement du microphone différent des consignes du précédent paragraphe. Le cas échéant, il est permis de positionner le microphone en fonction de la localisation réelle d'un tel récepteur en respectant les règles suivantes :

- on tend à maintenir la hauteur du microphone entre 1,2 et 1,5 mètre au-dessus de chaque niveau d'étage considéré;
- afin de minimiser l'influence des réflexions, les mesurages sont effectués dans la mesure du possible à trois mètres ou plus de toute structure réfléchissante, ou à 0,5 mètre en avant d'une fenêtre ouverte;
- si l'on est contraint de faire des mesurages entre 1 et 2 mètres de la façade d'un bâtiment, on soustraira 3 dB_A à la valeur mesurée pour estimer le niveau de pression acoustique incidente (cette règle n'est toutefois pas applicable en présence d'un bruit à caractère tonal).

Le microphone doit être placé du côté de la source par rapport à tout bâtiment ou au terrain affecté et protégé par une boule anti-vent ou l'équivalent. En zone sensible, ainsi qu'à toute habitation existante sans égard au zonage, toute évaluation du niveau de bruit réalisée pour la période de 7 h à 22 h, soit la période de jour à laquelle on ajoute les trois premières heures de la période de nuit, doit être faite préférentiellement à au moins 3 mètres d'un bâtiment et être situé sur n'importe quel point du terrain pour lesquels les résidents ou les bénéficiaires peuvent démontrer qu'il en font raisonnablement usage. Par ailleurs, toute

évaluation du niveau de bruit réalisée pour la période de 22 h à 7 h (période de sommeil) doit préférablement être réalisée entre 3 et 6 mètres de toute chambre à coucher ou dortoir.

Dans le cas d'un terrain ou d'un lot non bâti, pour des mesures réalisées entre 7 h et 22 h, le microphone est localisé en tout point où un usage régulier des éventuels occupants est raisonnablement prévisible. Pour la période de 22 h à 7 h, lorsque l'on vise la protection du sommeil, le microphone doit être localisé le plus près possible de l'emplacement prévu des chambres ou des dortoirs. Si cet emplacement ne peut être déterminé, le microphone est localisé à l'endroit jugé le plus approprié au contexte.

4.2 Conditions météorologiques

Pour fin d'application des critères ou des normes, une mesure de bruit est jugée recevable si pendant cette mesure :

- la vitesse du vent n'a pas excédé 20 Km/h⁽³⁾;
- le taux d'humidité n'a pas excédé 90 % ;
- la chaussée était sèche et qu'il n'y avait pas de précipitation;
- la température ambiante est demeurée à l'intérieur des limites de tolérance spécifiées par le fabricant de l'équipement de mesure.

Note : Il peut être requis dans certains cas de déterminer le niveau acoustique d'évaluation pour des conditions météorologiques favorables à la propagation (principalement par vents porteurs ou lors d'inversions thermiques). Dans un tel cas, on peut le faire soit en prenant des mesures concomitamment à des conditions météorologiques favorables à la propagation, soit en prenant des mesures à plus long terme⁴. On procédera de la même façon s'il est requis en vertu des critères ou des normes applicables de déterminer le niveau acoustique d'évaluation sur un intervalle long terme.

4.3 Nombre, durée et programmation des relevés sonores

Les choix quant au nombre, à la durée et à la programmation de l'horaire des relevés sonores doivent être faits en considérant l'ensemble des contraintes logistiques et des caractéristiques des sources sonores ambiantes. Ces choix doivent être tels qu'ils nous assurent de l'atteinte des objectifs visés en termes de précision et de représentativité des données recueillies. L'annexe VI discute à titre informatif de l'élaboration de stratégies de mesures.

4.4 Mesure du bruit ambiant

Le bruit ambiant est mesuré de façon à représenter en tout point d'évaluation l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. On privilégie les mesurages qui couvrent complètement les intervalles de référence. Cependant, des mesures prises sur des périodes plus courtes peuvent être extrapolées s'il est clairement démontré qu'elles sont

³ Pour des cas spéciaux, telle une éolienne, un protocole de mesure peut accepter des vitesses plus grandes.

⁴ Dans le cas des mesurages à plus long terme, la durée programmée doit alors être suffisamment longue pour espérer couvrir les conditions de propagation favorables.

représentatives du climat sonore prévalant pendant toute la période de référence, ou si elles permettent de l'estimer avec une précision suffisante. Les responsables des relevés doivent le cas échéant expliquer tout calcul et justifier toute hypothèse, extrapolation ou estimation supportant cette démonstration ou cette estimation.

Lorsque la valeur mesurée du bruit ambiant est utilisée pour calculer la contribution sonore d'une source spécifique (conformément à la section 4.6), il est préférable que les conditions d'exploitation de cette source soient connues, représentatives de la réalité et notées. Par ailleurs, si les conditions d'exploitation de la source ne sont pas connues, il pourra être nécessaire de faire des mesures sur un plus long terme jusqu'à ce qu'une tendance nette puisse être établie.

Le bruit ambiant lorsqu'il est mesuré avant toute modification d'une situation existante (par exemple avant l'introduction d'une nouvelle source) constitue le bruit initial. Ce bruit initial pourra être subséquemment comparé au bruit ambiant mesuré après l'introduction d'une nouvelle source pour évaluer son impact, son acceptabilité ou sa conformité.

4.5 Mesure du bruit résiduel

Le bruit résiduel est mesuré en tout point d'évaluation en supprimant du bruit ambiant tous les bruits particuliers de la source visée⁵. Comme pour la mesure du bruit ambiant, on privilégie les mesurages qui couvrent complètement les intervalles de référence. Cependant, des mesures prises sur des périodes plus courtes peuvent être extrapolées s'il est clairement démontré qu'elles sont représentatives du climat sonore prévalant pendant toute la période de référence, ou si elles permettent de l'estimer avec une précision suffisante. Le rapport d'analyse devra le cas échéant expliquer tout calcul et justifier toute hypothèse, extrapolation ou estimation supportant cette démonstration ou cette estimation.

Dans le cas où il existe des difficultés pratiques (telle l'exploitation en continu) à l'interruption des bruits particuliers d'une source, l'évaluation du niveau de bruit résiduel peut être faite avec des méthodes alternatives adaptées à la situation. L'une de ces méthodes consistent à mesurer le bruit ambiant en un point de substitution situé préférablement dans le même quartier (ou un environnement similaire) et exposé au même bruit ambiant, sans toutefois être influencé par la source visée.

Lorsque le niveau de bruit résiduel sert à déterminer la valeur d'un critère, on utilise le $L_{Aeq,T}$ sans terme correctif (K_I , K_T ou K_S).

4.6 Calcul de la contribution d'une source

La contribution de la source visée peut être isolée ou estimée en soustrayant du «bruit ambiant» le «bruit résiduel» avec l'équation suivante :

⁵ Lorsque la source visée n'est qu'à l'état de projet, le «bruit résiduel» correspond au «bruit initial».

$$L_{Aeq, T}(\text{source visée}) = 10 \times \log \left[10^{L_{Aeq, T}(\text{bruit ambiant})/10} - 10^{L_{Aeq, T}(\text{bruit résiduel})/10} \right]$$

Lorsque la source visée augmente le bruit résiduel de plus de 10 dB, le bruit ambiant peut être utilisé pour évaluer directement la contribution de la source.

En ce qui concerne les termes correctifs, ceux-ci sont évalués pendant la mesure du bruit ambiant en tout point d'évaluation. On s'assure lors de la mesure du bruit résiduel que tout terme correctif est réellement imputable à la source visée.

N.B. : Il est important de s'assurer en utilisant l'équation précédente que la contribution des diverses sources au «bruit résiduel» demeurent relativement inchangées en importance et en durée lors de l'évaluation du «bruit ambiant». On s'assure ainsi que le calcul estime avec une précision acceptable la contribution sonore de la source.

5. Prévision du niveau acoustique d'évaluation

Dans certains cas, notamment lorsqu'une source n'est qu'à l'état de projet, le niveau acoustique d'évaluation pourra être basé sur des prévisions. Les études prévisionnelles doivent être annexées à toute demande de document officiel faite au ministère et inclure les informations suivantes⁶ :

- 5.1 l'identification, la description, la localisation et l'utilisation des équipements de production, d'épuration, de manutention ou de transport⁷ ainsi que de toute autre composante de la source visée susceptible de générer des bruits particuliers;
- 5.2 les prévisions de la contribution sonore de la source fixe et de tous les bruits particuliers qui lui sont associés (ceci inclut la description du modèle de propagation sonore utilisé ou des calculs prévisionnels effectués, ainsi que tous les paramètres, les données ou les hypothèses servant de base aux prévisions);
- 5.3 la détermination des termes correctifs applicables et le calcul des niveaux acoustiques d'évaluation pour chaque point d'évaluation;

Auquel s'ajoute pour tout projet de plus grande envergure :

- 5.4 l'évaluation de l'impact des activités de la source fixe sur l'augmentation du trafic routier et l'augmentation du bruit routier. (L'évaluation doit notamment traiter de l'impact de toute augmentation du bruit routier sur les perturbations du sommeil.

⁶ Des informations supplémentaires peuvent toutefois être exigées pour les projets soumis à la procédure d'évaluation des impacts.

⁷ En ce qui concerne les équipements de transport et de manutention, les données relatives à la circulation et la fréquence des déplacements doivent être mentionnées.

Annexe I

Explications complémentaires sur le niveau acoustique d'évaluation

Le niveau acoustique d'évaluation ($L_{Ar,T}$) est un indice de l'exposition au bruit qui contient d'une part, la description physique du bruit $L_{Aeq,T}$, mais aussi des termes correctifs pour des appréciations subjectives du type de bruit. Par exemple, pour le bruit d'une source fixe, $L_{Ar,T}$ introduit de termes correctifs (pénalisations) de 5 dB(A) pour les sons purs (bruit à caractère tonal), des corrections variables pour les bruits impulsifs (bruits d'impact).

Si à l'intérieur d'une intervalle de référence de durée T , on retrouve des intervalles de durées variables $T_1, T_2 \dots T_n$ (dont la somme totalise T) comportant des caractéristiques acoustiques distinctives, il peut être alors préférable d'évaluer séparément les niveaux acoustiques d'évaluation (L_{Ar,T_i}) pour chacun de ces intervalles. Par la suite, le niveau total d'évaluation pour le segment T est calculé avec l'équation suivante :

$$L_{Ar,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n T_i 10^{L_{Ar,T_i}/10} \right]$$

Lorsqu'une évaluation est basée sur une ou plusieurs mesures et que ces mesures sont de plus courte durée que l'intervalle de référence T , des ajustements doivent être effectués, afin que l'évaluation soit représentative de la période sous des conditions normales d'exploitation.

Lorsqu'on évalue le niveau acoustique d'évaluation ($L_{Ar,T}$) pour une source spécifique, les valeurs du $L_{Aeq,T}$ et des termes correctifs K_I , K_T et K_S doivent isoler la contribution sonore attribuable à cette source spécifique. Le même principe prévaut pour la détermination du niveau acoustique d'évaluation ($L_{Ar,T}$) pour un regroupement de sources sonores.

Si plus d'un terme correctif est applicable à une source sonore, seul le plus élevé est retenu pour évaluer le niveau acoustique d'évaluation.

Annexe II

Explications complémentaires concernant $L_{Aeq, T}$

$L_{Aeq, T}$ est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle de temps T qui commence à t_1 et termine à t_2 .

L'équation est la suivante :

$$L_{Aeq, T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum T_i 10^{L_{pAi}/10} \right] \text{ où}$$

L_{pAi} est le niveau de pression acoustique pondéré A pendant l'intervalle de temps T_i

Note : Le niveau sonore équivalent $L_{Aeq, T}$ représente la moyenne énergétique d'un son au cours de la mesure. Les bruits dans l'environnement sont rarement stables; le plus souvent ils sont variables en intensité. Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer le niveau sonore moyen d'un bruit. Pour un bruit fluctuant, le niveau $L_{Aeq, T}$ est calculé de manière à ce qu'il possède le même contenu énergétique qu'un son continu de même valeur.

Lorsque le $L_{Aeq, T}$ évalue spécifiquement la contribution sonore d'une source fixe en un point d'évaluation, le $L_{Aeq, T}$ doit être représentatif de la contribution sonore imputable à cette source.

Annexe III

Explications complémentaires concernant la correction K_i pour les bruits d'impact

Deux méthodes sont acceptées pour déterminer la correction K_i .

Méthode 1

Le terme correctif peut être obtenu directement en soustrayant deux paramètres mesurés par l'appareil. L'équation de correction est la suivante :

$$K_I = L_{AFTm5} - L_{Aeq, T} \quad \text{où}$$

Le L_{AFTm5} est mesuré directement par les appareils qui intègrent cet indice, conformément aux normes allemandes TA Lärm et VDI 2058.

Cette correction n'est applicable que s'il y a des bruits d'impact (voir définition) et que la différence est plus grande que 2 dB.

Méthode 2

Si l'indice L_{AFTm5} n'est pas disponible avec un appareil de mesure, la correction K_i peut être évaluée avec l'équation suivante :

$$K_I = 10 \log \left\{ \left[\left(\frac{5 \times m}{T_{(sec)}} \right) \times 10^{L_i/10} \right] + \left[\left(\frac{T_{(sec)} - (5 \times m)}{T_{(sec)}} \right) \times 10^{L_{Aeq, T}/10} \right] \right\} - L_{Aeq, T}$$

où

L_i (niveau équivalent du bruit d'impact) est le calcul de la moyenne logarithmique des niveaux maximum ($L_{AF \max}$) sur la réponse rapide "fast" imputables aux bruits d'impact qui se produisent durant la période de référence et qui sont perçus au point d'évaluation. La valeur de L_i se calcule avec l'équation suivante :

$$L_i = 10 \log_{10} \left\{ \frac{1}{m} \sum_{n=1}^m 10^{\frac{dB_n}{10}} \right\} \quad \text{où}$$

dB_n = niveau maximum ($L_{AF \max}$) sur la réponse rapide "fast" correspondant au nième bruit d'impact durant la période de référence;

m = nombre d'impacts admissibles pendant la période de référence. Le nombre d'impact admissible est égal au nombre d'impact réel si en aucun moment la cadence des impacts est plus grande que 1 impact par 5 secondes. Cependant, lorsque pour une partie ou la totalité

de la période de référence, la cadence des impacts est plus grande que 1 impact par 5 secondes, le nombre d'impacts admissibles ne peut dépasser 1 impact par 5 secondes pour la partie ou la totalité de la période de référence.

Malgré ce qui précède, aucune correction n'est ajoutée lorsque K_i est égal ou inférieur à 2 dB.

Annexe IV

Explications complémentaires concernant la correction K_t pour le bruit à caractère tonal

Un terme correctif K_t de 5 dB est applicable lorsqu'un bruit à caractère tonal est clairement audible et que la bande de tiers d'octave qui le comprend dépasse les bandes adjacentes d'une valeur égale ou supérieure à celles inscrites au tableau 4. Si plus d'une composante tonale répondent à ces critères, un seul terme correctif demeure applicable. Les bandes de tiers d'octave mesurées et analysées vont de 16 à 20 000 Hz.

Tableau 4 Critères pour l'application d'une correction au bruit à caractère tonal

Fréquence émergente en Hz	141 Hz et moins	141 à 440 Hz	440 Hz et plus
Bande passante de tiers d'octave	125 Hz et moins	160 à 400 Hz	500 Hz et plus
Dépassement des bandes adjacentes (dB linéaire)	15 dB et plus	8 dB et plus	5 dB et plus

Si une fréquence émergente (en Hz) du bruit à caractère tonal s'approche de la limite de deux bandes de tiers d'octave adjacentes, les critères du tableau 4 deviennent techniquement nuls. Aussi, avant de conclure qu'un terme correctif n'est pas applicable, il conviendra lors de l'analyse d'un bruit à caractère tonal, d'identifier la valeur de la fréquence émergente. Si cette fréquence s'approche de la limite de deux bandes de tiers d'octave, l'analyse en bandes plus fines (1/12 d'octave, 1/24 d'octave, FFT avec la fenêtre Hanning) peut alors s'avérer utile, voire nécessaire⁸, pour évaluer la pertinence d'appliquer un terme correctif. L'analyse en bandes fines peut aussi s'avérer utile pour une meilleure compréhension de certaines problématiques singulières.

Malgré ce qui précède, aucune correction n'est appliquée si le niveau sonore pondéré A de la bande de tiers d'octave qui contient une fréquence proéminente est inférieur de 15 dB ou plus au niveau sonore en dB_A de tout le spectre.

⁸ Cette analyse peut être évitée si l'existence d'une fréquence importune n'est aucunement mise en doute.

Annexe V

Informations complémentaires concernant les termes correctifs pour certaines situations spéciales, K_S

Un terme correctif peut être appliqué face à certaines situations spéciales notamment :

- 5 dB_A pour tout bruit de basse fréquence, c'est à dire un bruit dont les caractéristiques fréquentielles font que le $L_{Ceq,T} - L_{Aeq,T} \geq 20$ dB; toutefois cette correction est applicable exceptionnellement si la mesure est accompagnée d'une démonstration que le bruit de basse fréquence est la cause de nuisance accrue à l'intérieur de bâtiment à vocation résidentielle ou l'équivalent;
- 5 dB_A pour tout bruit perturbateur comportant des éléments verbaux, musicaux ou porteurs d'information (signaux sonores).

Note : Lorsque les éléments verbaux, musicaux ou porteurs d'information constituent l'essentiel du bruit perturbateur, l'application de la pénalité ne pose pas de problème. Si tel n'est pas le cas, il faut que ces éléments contribuent significativement au bruit de la source pour que la pénalité s'applique. S'il est possible de mesurer isolément la contribution d'éléments verbaux, musicaux ou porteurs d'information en provenance d'une source sonore, cette contribution sonore ne devrait pas être de plus de 2 dB inférieur à la contribution sonore totale de la source pour justifier l'application d'une pénalité.

Annexe VI (informatif)

Nombre, durée et programmation des relevés sonores

Il n'existe pas de règle simple et rapide pour déterminer le nombre, la durée et la programmation de l'horaire des relevés sonores, pas plus qu'il n'existe de recette pour lister les paramètres qui seront mesurés ou encore préciser la nature des remarques et des observations qu'il convient de noter concomitamment aux mesures. Toutefois, les trois étapes suivantes peuvent être considérées comme des préalables à la détermination de ces paramètres :

- définition des objectifs poursuivis;
- connaissance des spécificités acoustiques du milieu concerné;
- identification de toute autre contrainte.

a) Définition des objectifs poursuivis par les mesures

La première étape consiste à définir ou préciser les objectifs poursuivis par les mesures. Ces objectifs peuvent varier énormément allant du simple besoin de connaître le niveau de bruit ponctuel d'un équipement jusqu'à l'évaluation détaillée de l'impact sonore d'une source complexe et fluctuante dans un milieu ambiant lui-même acoustiquement chaotique. Dans le premier cas, quelques relevés de courte durée des niveaux sonores moyens suffiront, alors que dans l'autre cas des mesures sur plusieurs jours incluant l'enregistrement de plusieurs paramètres pourront s'avérer nécessaires. D'autres considérations, telles la possibilité d'intenter des recours juridiques⁹ ou d'utiliser les relevés pour la planification ultérieure de mesures correctives, peuvent aussi largement influencer la complexité, la précision et la nature des relevés sonores.

b) Connaissance du milieu

La deuxième étape consiste à décrire les caractéristiques essentielles des principales sources de bruit dont est composé l'environnement sonore (en tout point où des mesures sont prévues). Cette caractérisation peut notamment inclure les éléments suivants :

- identification et détermination des caractéristiques des sources de bruit existantes;
- acquisition de connaissances et d'informations sur les procédés et les équipements de production, les habitudes et pratiques d'exploitation relatives à la source fixe;
- appréciations subjectives et témoignages des experts, des inspecteurs, des plaignants ou de l'exploitant;
- analyse des informations, des données ou des relevés sonores disponibles au dossier le cas échéant;

⁹ Toutefois, lorsque des mesurages sont effectués à des fins d'enquêtes ou pour des poursuites pénales, les mesurages couvriront préférablement tout l'intervalle de référence mentionné dans les critères ou les normes, avec une surveillance simultanée des conditions d'exploitation et des conditions ambiantes.

- détection de possibles pénalisations (impacts, fréquence importune, autres).

Les éléments précédents seront évidemment documentés avec un niveau de détails et de minutie correspondant à l'envergure des objectifs poursuivis.

c) Identification de toute autre contrainte

Tout autre facteur ou contrainte pouvant influencer de façon significative la stratégie doit être identifié, évalué et considéré. Ces contraintes peuvent être de nature diverse selon les circonstances. Citons les contraintes associées aux limites techniques de l'appareillage, les contraintes logistiques, les contraintes météorologiques, les contraintes d'exploitation et les contraintes sociales et humaines.

Contraintes liées à l'appareillage : Le niveau de sophistication technique de l'appareillage de mesure à notre disposition peut influencer largement la stratégie de mesure à privilégier. Lorsqu'un sonomètre est limité dans ses performances, il peut être nécessaire de procéder à des relevés supplémentaires pour obtenir toutes les données nécessaires à l'évaluation du climat sonore. Il peut même s'avérer impossible d'évaluer certaines corrections prévues dans la présente méthode. À l'opposé, lorsqu'un sonomètre est très performant, ceci rend possible l'usage de stratégie plus élaborée ou innovatrice¹⁰.

Contraintes logistiques : Ces contraintes concernent le transport et la manutention du matériel ainsi que la disponibilité des moyens et accessoires nécessaires aux mesures en un point d'évaluation. Pour des mesures de longue durée par exemple, il faut qu'il soit possible d'installer l'équipement à l'intérieur, d'avoir des prises électriques, et un orifice permettant de passer la connexion reliant le sonomètre au microphone extérieur.

Contraintes météorologiques : Il faut évidemment tenir compte des prévisions météorologiques puisque les mesures prises sous des conditions non conformes sont invalidées. De plus, dans certains cas spécifiques, on cherchera à faire des mesures dans des conditions météorologiques précises (vent portant, inversion thermique, etc).

Contraintes sociales, culturelles, humaines : Ces contraintes concernent la perception, l'implication, la collaboration ainsi que les habitudes de vie des collectivités.

Programmation des mesures

Une fois les étapes précédentes réalisées, il revient à l'analyste du dossier de mettre au point la stratégie. Ce processus relève davantage de l'art que de la technique. Le tableau 1 de la page suivante propose quelques exemples de stratégie qui sont fonction à la fois des

¹⁰ Avec un sonomètre très performant, une stratégie possible et souple consiste à mesurer en continue pendant plusieurs jours en enregistrant plusieurs paramètres. L'analyse de ces paramètres avec un logiciel approprié, permet de dresser un portrait fort documenté du climat sonore et de la contribution des sources visées par l'étude.

objectifs à atteindre et de la nature des mesures. Toutefois, ces exemples ne doivent pas être perçus comme des références absolues.

Tableau 1 Exemple de stratégie de mesure du bruit¹¹

Objectif de l'évaluation	Nature de la mesure à effectuer		
	Bruit ambiant	Source stable (continue) ¹²	Source aléatoire (fluctuante)
Évaluation sommaire ¹³	<ul style="list-style-type: none"> - 5 à 10 minutes si le bruit est relativement stable (ou très faible, c'est-à-dire inférieur à 45dB le jour et 40 dB la nuit) - 20 à 60 minutes si le bruit est relativement chaotique +Prise de notes terrains	<ul style="list-style-type: none"> - 4 à 5 échantillons $L_{Aeq,30\text{ sec}}$, si l'écart des résultats < 3 dB - 8 à 10 échantillons $L_{Aeq,30\text{ sec}}$, si l'écart entre les résultats ≥ 3 et < 5 dB) Indices statistiques et si justifié, analyse 1/3 oct.	20 à 60 minutes d'échantillonnage programmé le plus judicieusement possible +Prise de notes terrains +Paramètres d'évaluation du $L_{Ar,T}$ si des termes correctifs sont applicables
Évaluation de la conformité	Couvrir l'intervalle de référence en continue ¹⁴ +Prise de notes terrains	<ul style="list-style-type: none"> - 4 à 5 échantillons $L_{Aeq,30\text{ sec}}$, si l'écart des résultats < 3 dB - 8 à 10 échantillons $L_{Aeq,30\text{ sec}}$, si l'écart entre les résultats ≥ 3 et < 5 dB) Indices statistiques et si justifié, analyse 1/3 oct.	Au moins 60 minutes en continue +Prise de notes terrains (les conditions du bruit ambiant doivent être similaires à celles prévalant lors de son évaluation) +le cas échéant, les paramètres d'évaluation du $L_{Ar,T}$
Évaluation détaillée...	Profil complet sur 12 heures de jour, 3 heures de soirée et les 9 heures de nuit. (avec les $L_{Aeq,1h}$, évaluation des $L_{Ar,T}$ et les notes terrains (jour de la semaine ou, si requis, jour de fin de semaine))	Mêmes échantillons que ceux mentionnés ci haut, mais avec en plus une mesure continue de 20 à 60 minutes avec indices statistiques par bande de 1/3 octave et toutes les notes terrains	Profil complet pour chaque heure de production au cours d'une journée. +le cas échéant, les paramètres d'évaluation du $L_{Ar,T}$ +notes terrains

¹¹ Ces exemples sont fournis à titre indicatif seulement, chaque situation étant jugée selon ses spécificités.

¹² Un échantillon n'est valable que si la source fixe était clairement émergente pendant le relevé.

¹³ L'évaluation sommaire peut poursuivre différents buts notamment documenter une problématique, identifier une empreinte acoustique, de déterminer le niveau sonore prévalant à un moment précis ou pour planifier des mesures plus détaillées.

¹⁴ Cette mesure est faite sans exploitation de la source fixe. Elle sera souvent effectuée au moment de la journée où le bruit ambiant est au plus faible.

...et de long terme	Durée suffisante pour couvrir les diverses conditions de bruit ambiant et de météo	Durée suffisante pour couvrir les diverses conditions de météo	Durée suffisante pour couvrir les diverses conditions d'exploitation ou de météo
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Partie 3 - Engagement / bruit

1. Limitation du bruit émis

Dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation (ou d'autorisation) déposée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs concernant **(inscrire le type de projet)** :

(Nom de la compagnie)

s'engage à ce que le niveau acoustique d'évaluation imputable à ses activités exercées au **(adresse ou numéro de lot - municipalité)**

soit inférieur, en tout temps, pour tout intervalle d'une heure continue et en tout point d'évaluation du bruit, au plus élevé des niveaux sonores suivants :

- le niveau de bruit résiduel (bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, lors de l'arrêt complet des opérations de l'entreprise), ou
- le niveau maximal permis selon le zonage et la période de la journée, tel que mentionné au tableau suivant :

Zonage	Nuit (dB_A)	Jour (dB_A)
I	40	45
II	45	50
III	50	55
IV	70	70

Catégories de zonage

Zones sensibles

- I : Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, hôpitaux ou autres établissements de services d'enseignement, de santé ou de convalescence. Terrain d'une habitation existante en zone agricole.
- II : Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples, des parcs de maisons mobiles, des institutions ou des campings.
- III : Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs récréatifs. Toutefois, le niveau de bruit prévu pour la nuit ne s'applique que dans les limites de propriété des établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les autres cas, le niveau maximal de bruit prévu le jour s'applique également la nuit.

Zones non sensibles

- IV : Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain d'une habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements municipaux en vigueur au moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA la nuit et 55 dBA le jour.

La catégorie de zonage est établie en vertu des usages permis par le règlement de zonage municipal. Lorsqu'un territoire ou une partie de territoire n'est pas zoné tel que prévu, à l'intérieur d'une municipalité, ce sont les usages réels qui déterminent la catégorie de zonage.

Le jour s'étend de 7 h à 19 h, tandis que la nuit s'étend de 19 h à 7 h.

Ces critères ne s'appliquent pas à une source de bruit en mouvement sur un chemin public.

2. Méthode de mesure du bruit

Aux fins d'application du présent engagement, le bruit est mesuré suivant la «Méthode de référence pour la mesure du bruit et pour la détermination du niveau acoustique d'évaluation »

J'atteste que j'ai pris connaissance des conditions de cet engagement et j'accepte de respecter tous et chacun des critères qui s'appliquent au présent projet.

Signature : _____

Nom :

Date :

Nom de la compagnie :

**Annexe 2 : Conditions météorologiques,
relevés sonores Blainville,
Mirabel et Saint-Jérôme**

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 30 juillet, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC****Latitude:** 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 30 juillet, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol	Temps
00:00	20,0	14,1	69	24	4	25,0	101,09			Dégagé
01:00	18,8	14,6	77	1	4	25,0	101,08			Dégagé
02:00	16,6	14,3	86		0	25,0	101,06			Généralement dég
03:00	18,5	14,9	80		0	25,0	101,04			Généralement dég
04:00	16,5	14,9	90	35	6	25,0	101,05			Généralement dég
05:00	17,0	15,0	88		0	48,3	101,09			Généralement dég
06:00	18,3	15,6	84		0	48,3	101,11			Dégagé
07:00	20,9	18,1	84	23	7	48,3	101,13			Généralement dég
08:00	22,1	17,7	76	23	4	48,3	101,14			Généralement dég
09:00	24,0	16,2	62	27	7	48,3	101,11	29		Généralement dég
10:00	25,0	12,9	47	31	9	48,3	101,12			Généralement dég
11:00	26,0	11,9	41	29	13	48,3	101,10			Généralement dég
12:00	25,9	12,4	43	33	13	48,3	101,06			Généralement dég
13:00	26,6	12,9	43	26	15	48,3	101,02			Généralement dég
14:00	27,3	14,1	44	30	11	48,3	100,96			Généralement dég
15:00	27,4	14,2	44	29	11	48,3	100,94			Généralement dég
16:00	27,1	14,3	45	20	19	48,3	100,93			Généralement dég
17:00	27,0	15,2	48	20	22	48,3	100,91	31		Généralement dég
18:00	26,4	15,5	51	22	20	48,3	100,91	31		Dégagé
19:00	25,9	15,1	51	24	15	48,3	100,92	30		Généralement dég
20:00	24,9	15,9	57	24	11	24,1	100,95	29		Généralement dég
21:00	24,2	15,7	59	24	9	25,0	100,94	29		Dégagé
22:00	23,8	17,9	70	23	7	25,0	100,96	30		Généralement dég
23:00	23,5	17,1	67	25	9	25,0	100,96	29		Généralement nua

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(juillet 20\)](#)

Rapport de données horaires pour le 09 août, 2007

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

Notes sur [Qualité des données climatiques](#).

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A QUEBEC

Latitude: 45° 28.200' N

Longitude: 73° 45.000' O

Altitude: 35,70 m

Identification Climat: 7025250

Identification OMM: 71627

Identification TC: YUL

Rapport de données horaires pour le 9 août, 2007										
H e u r e	Temp. °C	Point de rosée °C	Hum. rel. %	Dir. du vent 10's deg	Vit. du vent km/h	Visibilité km	Pression à la station kPa	Hmdx	Refroid. éolien	Temps
00:00	16,7	11,0	69	2	26	25,0	100,87			Dégagé
01:00	15,8	10,7	72	2	26	25,0	100,92			Dégagé
02:00	15,2	10,0	71	2	19	25,0	100,97			Dégagé
03:00	14,7	10,0	73	4	15	25,0	101,00			Dégagé
04:00	14,6	9,8	73	4	17	25,0	101,02			Généralement dégagé
05:00	14,2	9,9	75	3	15	48,3	101,07			Généralement nuageux
06:00	14,6	10,3	75	3	11	48,3	101,16			Généralement nuageux
07:00	15,7	10,2	70	4	9	48,3	101,21			Généralement nuageux
08:00	17,3	9,9	62	5	7	48,3	101,26			Généralement nuageux
09:00	17,8	10,6	63	18	6	48,3	101,26			Généralement nuageux
10:00	19,3	10,4	56		0	48,3	101,28			Généralement nuageux
11:00	20,0	10,8	55	20	13	48,3	101,23			Nuageux
12:00	20,5	10,5	53		0	48,3	101,20			Nuageux
13:00	21,2	9,9	48	25	4	48,3	101,18			Généralement nuageux
14:00	21,7	10,8	50	22	9	48,3	101,09			Généralement nuageux
15:00	21,9	10,9	50	23	9	48,3	101,08			Nuageux
16:00	22,0	10,4	48	14	4	48,3	101,01			Nuageux
17:00	21,8	10,9	50	16	9	48,3	100,99			Généralement nuageux
18:00	21,1	12,2	57	17	9	48,3	100,95			Généralement nuageux
19:00	19,9	11,8	60	16	9	48,3	100,95			Généralement nuageux
20:00	18,6	11,9	65	13	7	25,0	100,98			Nuageux
21:00	18,2	11,3	64	15	7	25,0	100,96			Généralement nuageux
22:00	18,3	12,0	67		0	25,0	100,96			Généralement nuageux
23:00	17,8	11,6	67	6	4	25,0	100,94			Généralement nuageux

Rapport de données horaires pour le 20 août, 2007

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

Notes sur [Qualité des données climatiques](#).

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A QUEBEC

Latitude: 45° 28.200' N

Longitude: 73° 45.000' O

Altitude: 35,70 m

Identification Climat: 7025250

Identification OMM: 71627

Identification TC: YUL

Rapport de données horaires pour le 20 août, 2007

H e u r e	Temp. °C	Point de rosée °C	Hum. rel. %	Dir. du vent 10's deg	Vit. du vent km/h	Visibilité km	Pression à la station kPa	Hmdx	Refroid. éolien	Temps
00:00	11,4	7,9	79	34	6	25,0	101,82			Dégagé
01:00	11,7	8,3	80	36	7	25,0	101,83			Dégagé
02:00	10,5	7,9	84		0	25,0	101,84			Dégagé
03:00	8,4	7,3	93	34	4	25,0	101,86			Dégagé
04:00	9,6	8,3	92	35	11	25,0	101,90			Généralement dégagé
05:00	7,9	6,9	93	36	6	48,3	101,95			Généralement dégagé
06:00	10,4	8,3	87	3	11	48,3	101,97			Généralement dégagé
07:00	12,8	8,2	74	3	9	48,3	102,00			Généralement dégagé
08:00	15,0	8,6	66	5	9	48,3	102,05			Généralement dégagé
09:00	16,0	7,6	57	6	9	48,3	102,07			Généralement nuageux
10:00	17,5	6,9	50	8	4	48,3	102,05			Généralement nuageux
11:00	19,3	8,3	49	11	4	48,3	102,00			Généralement nuageux
12:00	18,7	6,7	46	8	4	48,3	101,96			Nuageux
13:00	19,3	6,8	44		0	48,3	101,93			Nuageux
14:00	19,6	7,6	46	21	19	48,3	101,93			Nuageux
15:00	19,5	7,7	46	20	13	48,3	101,90			Nuageux
16:00	19,3	7,3	46	23	9	48,3	101,88			Généralement nuageux
17:00	19,3	6,9	44	23	9	48,3	101,86			Généralement nuageux
18:00	18,9	7,6	48	21	6	48,3	101,86			Généralement dégagé
19:00	17,1	8,1	55	14	11	48,3	101,88			Généralement dégagé
20:00										
21:00										
22:00										
23:00										

Rapport de données horaires pour le 21 août, 2007

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A QUEBEC

Latitude: 45° 28.200' N

Longitude: 73° 45.000' O

Altitude: 35,70 m

Identification Climat: 7025250

Identification OMM: 71627

Identification TC: YUL

Rapport de données horaires pour le 21 août, 2007

H e u r e	Temp. °C	Point de rosée °C	Hum. rel. %	Dir. du vent 10's deg	Vit. du vent km/h	Visibilité km	Pression à la station kPa	Hmdx	Refroid. éolien	Temps
00:00	11,7	9,2	85		0	25,0	102,02			Généralement dégagé
01:00	12,1	8,6	79	10	4	25,0	101,98			Généralement dégagé
02:00	13,9	9,0	72	9	6	25,0	101,98			Généralement dégagé
03:00	11,7	9,4	86	2	6	25,0	101,98			Généralement dégagé
04:00	10,9	9,3	90	2	6	25,0	101,99			Dégagé
05:00	9,9	9,2	95		0	48,3	102,04			Généralement dégagé
06:00	10,7	9,8	94	1	7	48,3	102,07			Généralement dégagé
07:00	13,3	10,6	84	4	7	48,3	102,07			Généralement nuageux
08:00	17,0	10,0	63	2	9	48,3	102,07			Généralement nuageux
09:00	18,4	8,8	54	5	13	48,3	102,05			Généralement nuageux
10:00	19,5	7,8	47	9	17	48,3	102,09			Généralement nuageux
11:00	20,4	8,1	45	12	17	48,3	102,05			Généralement nuageux
12:00	21,4	8,6	44	12	15	48,3	101,98			Généralement nuageux
13:00	21,9	7,2	39	8	17	48,3	101,92			Généralement nuageux
14:00	22,6	6,3	35	13	13	48,3	101,85			Généralement nuageux
15:00	22,8	7,2	37	11	13	48,3	101,81			Généralement nuageux
16:00	22,7	7,2	37	11	13	48,3	101,76			Généralement nuageux
17:00	22,4	7,5	38	12	15	48,3	101,74			Généralement nuageux
18:00	22,0	6,7	37	9	13	48,3	101,73			Généralement nuageux
19:00	21,1	6,5	39	9	11	48,3	101,74			Généralement dégagé
20:00	20,3	8,3	46	7	13	25,0	101,76			Généralement dégagé
21:00	19,6	9,4	52	5	13	25,0	101,78			Dégagé
22:00	18,3	10,0	58	5	15	25,0	101,79			Dégagé
23:00	17,6	9,6	59	5	13	25,0	101,79			Dégagé

Rapport de données horaires pour le 27 août, 2007

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A QUEBEC

Latitude: 45° 28.200' N

Longitude: 73° 45.000' O

Altitude: 35,70 m

Identification Climat: 7025250

Identification OMM: 71627

Identification TC: YUL

Rapport de données horaires pour le 27 août, 2007

H e u r e	Temp. °C	Point de rosée °C	Hum. rel. %	Dir. du vent 10's deg	Vit. du vent km/h	Visibilité km	Pression à la station kPa	Hmdx	Refroid. éolien	Temps
00:00	18,0	11,4	65	3	15	25,0	101,63			Généralement nuageux
01:00	15,7	11,5	76	3	9	25,0	101,65			Généralement nuageux
02:00	15,2	11,4	78	3	7	25,0	101,65			Généralement dégagé
03:00	13,4	11,1	86	35	7	25,0	101,67			Dégagé
04:00	14,1	11,2	83	36	4	25,0	101,69			Dégagé
05:00	11,6	10,7	94		0	48,3	101,81			Dégagé
06:00	12,9	11,7	92	34	6	48,3	101,93			Dégagé
07:00	15,5	11,9	79	3	7	48,3	101,94			Dégagé
08:00	17,9	11,9	68	5	6	48,3	101,96			Dégagé
09:00	19,6	11,7	60	9	4	48,3	101,95			Dégagé
10:00	20,7	12,3	59	30	4	48,3	101,90			Dégagé
11:00	21,7	12,7	57	16	9	48,3	101,82			Dégagé
12:00	22,7	12,3	52	30	6	48,3	101,80			Généralement dégagé
13:00	23,3	12,4	50	25	9	48,3	101,78			Généralement dégagé
14:00	23,8	11,8	47	22	7	48,3	101,78			Généralement dégagé
15:00	24,1	11,0	44	23	9	48,3	101,70			Généralement dégagé
16:00	24,1	11,2	44	18	9	48,3	101,68			Généralement dégagé
17:00	24,0	13,1	51	23	9	48,3	101,68			Généralement dégagé
18:00	22,4	12,9	55	29	11	48,3	101,66			Généralement dégagé
19:00	21,5	12,5	57	25	6	48,3	101,69			Généralement dégagé
20:00	20,3	13,0	63	25	6	25,0	101,71			Généralement dégagé
21:00	18,5	13,0	70	32	6	25,0	101,74			Dégagé
22:00	18,1	13,8	76		0	25,0	101,73			Généralement dégagé
23:00	17,4	14,4	83		0	25,0	101,73			Généralement dégagé

Rapport de données horaires pour le 28 août, 2007

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A QUEBEC

Latitude: 45° 28.200' N

Longitude: 73° 45.000' O

Altitude: 35,70 m

Identification Climat: 7025250

Identification OMM: 71627

Identification TC: YUL

Rapport de données horaires pour le 28 août, 2007										
H e u r e	Temp. °C	Point de rosée °C	Hum. rel. %	Dir. du vent 10's deg	Vit. du vent km/h	Visibilité km	Pression à la station kPa	Hmdx	Refroid. éolien	Temps
00:00	16,8	14,9	89	18	6	25,0	101,72			Généralement dégagé
01:00	16,2	14,7	91		0	25,0	101,73			Généralement nuageux
02:00	16,1	15,6	97	25	4	25,0	101,77			Nuageux
03:00	15,3	15,2	99	36	4	25,0	101,81			Généralement dégagé
04:00	14,6	14,2	97	8	4	25,0	101,77			Généralement dégagé
05:00	12,5	12,2	98		0	48,3	101,80			Dégagé
06:00	14,7	14,3	97		0	48,3	101,79			Dégagé
07:00	18,4	16,4	88		0	48,3	101,83			Dégagé
08:00	19,4	16,7	84	16	7	48,3	101,81			Dégagé
09:00	20,7	16,2	75	20	6	48,3	101,77			Généralement dégagé
10:00	22,3	15,5	65	16	7	48,3	101,76			Généralement dégagé
11:00	23,5	14,2	56	18	7	48,3	101,71			Généralement dégagé
12:00	25,2	14,1	50	20	9	48,3	101,68			Généralement dégagé
13:00	26,1	15,8	53	20	9	48,3	101,64	31		Généralement nuageux
14:00	26,5	15,4	51	22	7	48,3	101,55	31		Généralement nuageux
15:00	26,5	13,5	45	19	13	48,3	101,47			Généralement nuageux
16:00	26,6	14,0	46	24	6	48,3	101,43			Généralement dégagé
17:00	26,1	15,0	50	23	9	48,3	101,42	30		Généralement nuageux
18:00	24,4	15,2	57	17	7	48,3	101,39	28		Généralement nuageux
19:00	22,8	16,1	66	15	11	48,3	101,34			Généralement dégagé
20:00	21,5	15,9	70	15	6	25,0	101,38			Généralement dégagé
21:00	21,3	15,5	70	15	4	25,0	101,40			Généralement dégagé
22:00	20,5	15,9	75	17	6	25,0	101,41			Généralement dégagé
23:00	20,2	16,3	78		0	25,0	101,39			Généralement nuageux

Rapport de données horaires pour le 29 août, 2007

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A QUEBEC

Latitude: 45° 28.200' N

Longitude: 73° 45.000' O

Altitude: 35,70 m

Identification Climat: 7025250

Identification OMM: 71627

Identification TC: YUL

Rapport de données horaires pour le 29 août, 2007

H e u r e	Temp. °C	Point de rosée °C	Hum. rel. %	Dir. du vent 10's deg	Vit. du vent km/h	Visibilité km	Pression à la station kPa	Hmdx	Refroid. éolien	Temps
00:00	19,3	15,0	76	18	11	25,0	101,33			Généralement nuageux
01:00	19,2	14,7	75	16	4	25,0	101,30			Généralement dégagé
02:00	18,2	14,4	78	17	9	25,0	101,27			Généralement dégagé
03:00	18,1	14,8	81	19	6	25,0	101,25			Généralement nuageux
04:00	18,6	15,6	83	15	6	25,0	101,23			Généralement dégagé
05:00	18,4	15,8	85	15	6	48,3	101,24			Généralement nuageux
06:00	18,4	15,7	84	14	7	24,1	101,23			Généralement dégagé
07:00	20,3	16,3	78	15	7	24,1	101,22			Généralement dégagé
08:00	21,2	16,5	75	18	9	24,1	101,23			Généralement nuageux
09:00	23,3	17,1	68	21	17	24,1	101,20	29		Généralement dégagé
10:00	25,6	18,3	64	23	20	24,1	101,17	32		Généralement dégagé
11:00	27,4	18,5	58	23	24	24,1	101,10	34		Généralement dégagé
12:00	28,1	17,6	53	22	28	24,1	101,08	34		Généralement dégagé
13:00	29,1	18,1	52	23	30	24,1	101,02	35		Généralement dégagé
14:00	29,0	18,3	52	23	26	24,1	100,96	35		Généralement nuageux
15:00	30,3	19,0	51	24	20	24,1	100,92	37		Généralement nuageux
16:00	30,0	19,0	52	22	19	24,1	100,84	37		Généralement nuageux
17:00	29,5	19,3	54	23	13	19,3	100,82	36		Généralement nuageux
18:00	28,4	19,8	60	25	4	19,3	100,78	36		Orages
19:00	21,8	21,0	95	35	4	12,9	101,01			Orages, Averses de pluie
20:00	20,8	19,2	91	26	7	16,1	101,05			Pluie
21:00	21,3	19,7	91	22	11	25,0	101,01			Nuageux
22:00	21,3	20,0	92	23	7	25,0	101,02			Généralement nuageux
23:00	20,6	19,6	94	29	6	25,0	101,10			Nuageux

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 05 septembre, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC**
Latitude: 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 5 septembre, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol	Temps
00:00	12,8	6,8	67	36	13	25,0	101,49			Dégagé
01:00	10,5	6,5	76	34	6	25,0	101,54			Généralement dég
02:00	10,8	6,1	73		0	25,0	101,58			Généralement dég
03:00	8,6	6,2	85		0	25,0	101,62			Dégagé
04:00	8,4	6,5	88		0	25,0	101,67			Dégagé
05:00	8,1	6,2	88		0	48,3	101,74			Généralement dég
06:00	9,7	6,1	78	3	7	48,3	101,80			Généralement nua
07:00	11,5	6,4	71	4	11	48,3	101,88			Généralement nua
08:00	13,5	5,4	58	2	15	48,3	101,90			Généralement dég
09:00	14,3	4,7	52	5	11	48,3	101,95			Généralement dég
10:00	14,9	4,5	50	36	7	48,3	101,96			Généralement dég
11:00	15,5	4,5	48	35	4	48,3	101,91			Généralement dég
12:00	16,6	5,1	47		0	48,3	101,86			Généralement nua
13:00	17,5	4,8	43	21	7	48,3	101,82			Généralement nua
14:00	18,3	6,0	44	18	9	48,3	101,80			Généralement dég
15:00	18,4	6,1	44	22	11	48,3	101,79			Généralement nua
16:00	18,2	5,9	44	23	7	48,3	101,75			Nuageux
17:00	18,3	4,7	41	31	4	48,3	101,77			Nuageux
18:00	17,0	5,4	46		0	48,3	101,77			Nuageux
19:00	16,4	5,7	49	14	9	48,3	101,72			Nuageux
20:00	14,5	6,5	59	13	6	25,0	101,80			Nuageux
21:00	14,1	7,5	64	14	9	25,0	101,81			Généralement nua
22:00	13,8	7,2	64	12	9	25,0	101,79			Nuageux
23:00	13,0	6,9	66	12	6	25,0	101,75			Généralement nua

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(septembre 05\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 02 octobre, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC**
Latitude: 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 2 octobre, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol:	Temps
00:00	14,6	12,9	90	14	13	25,0	102,20			Nuageux
01:00	13,6	12,7	94	14	7	25,0	102,22			Nuageux
02:00	14,2	13,0	92	15	6	25,0	102,20			Nuageux
03:00	13,9	13,0	94	15	4	25,0	102,17			Nuageux
04:00	13,9	12,9	94	14	13	25,0	102,15			Nuageux
05:00	13,5	12,7	95	14	11	25,0	102,16			Nuageux
06:00	13,4	12,7	96	14	13	19,3	102,16			Généralement nua
07:00	13,6	12,7	94	14	11	19,3	102,18			Généralement nua
08:00	15,3	13,3	88	16	13	19,3	102,22			Nuageux
09:00	17,1	13,7	80	15	13	24,1	102,20			Généralement nua
10:00	18,2	13,7	75	14	11	24,1	102,17			Généralement nua
11:00	19,5	14,2	71	12	13	24,1	102,10			Généralement nua
12:00	19,8	13,6	67	11	15	24,1	102,03			Généralement dég
13:00	20,0	13,7	67	12	13	24,1	101,95			Généralement nua
14:00	20,4	13,6	65	12	15	24,1	101,89			Généralement nua
15:00	20,4	13,7	65	14	13	24,1	101,88			Généralement nua
16:00	19,5	14,1	71	13	13	24,1	101,85			Généralement dég
17:00	18,6	13,5	72	16	13	24,1	101,82			Généralement dég
18:00	17,1	12,6	75	14	11	24,1	101,82			Généralement dég
19:00	16,2	12,4	78	16	13	25,0	101,81			Généralement dég
20:00	16,2	12,3	78	19	9	25,0	101,83			Généralement dég
21:00	16,1	12,6	80	16	9	25,0	101,78			Nuageux
22:00	15,9	12,3	79	14	11	25,0	101,71			Nuageux
23:00	16,0	11,8	76	14	9	25,0	101,65			Nuageux

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(octobre 07\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 04 octobre, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/MIRABEL INT'L A
QUEBEC**
Latitude: 45° 40.200' N**Longitude:** 74° 1.800' O**Altitude:** 82,30 m**Identification Climat:** 7035290**Identification OMM:** 71626**Identification TC:** YMX

Rapport de données horaires pour le 4 octobre, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. r: %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd	Refroid. éol	Temps
00:00	14,5	13,9	96	24	7	24,1	100,66			Généralement dégagé
01:00	14,6	14,3	98	23	7	24,1	100,73			Généralement dégagé
02:00	13,6	13,5	99	23	7	16,1	100,78			Généralement dégagé
03:00	12,8	12,6	99	23	4	16,1	100,82			Généralement dégagé
04:00	12,3	12,0	98	23	4	16,1	100,91			Généralement dégagé
05:00	12,3	12,0	98	23	7	24,1	100,99			Généralement dégagé
06:00	10,9	10,4	97	23	4	16,1	101,02			Généralement dégagé
07:00	11,5	11,0	97	26	6	32,2	101,11			Généralement dégagé
08:00	13,2	12,3	94	25	7	40,2	101,17			Dégagé
09:00	16,0	13,2	83	26	13	40,2	101,26			Dégagé
10:00	18,0	12,5	70	22	9	40,2	101,25			Dégagé
11:00	19,4	11,6	61	23	9	40,2	101,22			Dégagé
12:00	21,2	11,1	52	24	7	40,2	101,18			Dégagé
13:00	21,6	8,4	43	23	7	40,2	101,17			Dégagé
14:00	21,6	8,4	43	23	7	40,2	101,16			Dégagé
15:00	21,9	7,1	38	25	7	40,2	101,18			Dégagé
16:00	21,2	7,8	42	25	7	40,2	101,18			Dégagé
17:00	20,0	9,3	50	25	4	40,2	101,18			Dégagé
18:00	17,1	9,3	60	23	4	40,2	101,18			Dégagé
19:00	14,4	9,3	71	21	4	40,2	101,25			Dégagé
20:00	14,5	8,8	69		0	40,2	101,28			Dégagé
21:00	12,8	9,5	80		0	40,2	101,28			Dégagé
22:00	11,4	8,8	84		0	40,2	101,32			Dégagé
23:00	11,0	9,0	87		0	40,2	101,31			Dégagé

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(octobre 04\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 16 octobre, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC****Latitude:** 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 16 octobre, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol	Temps
00:00	4,1	2,5	89	28	7	24,1	101,77			Généralement dég
01:00	3,9	2,4	90	31	7	24,1	101,79			Généralement nua
02:00	3,0	1,5	90	32	9	24,1	101,83			Généralement dég
03:00	3,8	2,1	89	32	6	25,0	101,86			Généralement dég
04:00	2,0	0,7	91	28	6	25,0	101,91			Généralement dég
05:00	2,2	1,4	94	30	6	25,0	101,95			Généralement dég
06:00	2,1	0,9	92	31	6	24,1	101,99			Généralement dég
07:00	3,8	2,6	92	33	4	24,1	102,04			Généralement dég
08:00	6,4	3,3	81	36	7	24,1	102,06			Généralement nua
09:00	7,3	2,8	73	36	13	24,1	102,05			Nuageux
10:00	7,4	2,3	70		0	24,1	102,02			Nuageux
11:00	8,4	2,9	68	26	4	48,3	102,02			Généralement nua
12:00	9,5	4,1	69	32	7	48,3	101,96			Généralement nua
13:00	10,2	3,8	64	28	7	48,3	101,90			Généralement dég
14:00	10,7	2,7	58	21	7	48,3	101,86			Dégagé
15:00	10,7	4,3	65	20	6	48,3	101,83			Dégagé
16:00	10,8	3,7	61	21	7	48,3	101,78			Dégagé
17:00	9,5	3,8	68	20	7	48,3	101,78			Généralement dég
18:00	8,5	3,4	70	22	7	25,0	101,76			Généralement dég
19:00	7,0	3,6	79	18	13	25,0	101,78			Dégagé
20:00	7,5	4,6	82	22	4	25,0	101,78			Dégagé
21:00	7,1	4,4	83	15	6	25,0	101,78			Dégagé
22:00	6,2	4,2	87	17	7	24,1	101,79			Généralement dég
23:00	6,2	4,3	88	17	6	25,0	101,77			Généralement dég

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'almanach \(octobre 16\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 31 octobre, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/MIRABEL INT'L A
QUEBEC****Latitude:** 45° 40.200' N**Longitude:** 74° 1.800' O**Altitude:** 82,30 m**Identification Climat:** 7035290**Identification OMM:** 71626**Identification TC:** YMX

Rapport de données horaires pour le 31 octobre, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol	Temps
00:00	2,1	0,4	88	2	6	24,1	101,62			Généralement nua
01:00	2,0	0,0	87	3	6	24,1	101,59			Généralement nua
02:00	2,9	0,5	84	6	6	24,1	101,50			Généralement nua
03:00	2,8	0,5	85	4	6	24,1	101,52			Généralement nua
04:00	2,3	0,4	87	4	7	24,1	101,43			Généralement nua
05:00	2,2	0,4	88	4	7	24,1	101,40			Généralement dég
06:00	1,8	0,1	88	5	7	24,1	101,35			Généralement dég
07:00	1,1	0,0	92	1	7	24,1	101,33			Généralement dég
08:00	2,0	0,4	89	3	7	24,1	101,30			Généralement dég
09:00	4,8	2,3	84	4	9	19,3	101,19			Dégagé
10:00	6,4	2,1	74	4	7	19,3	101,12			Dégagé
11:00	9,4	2,9	64	0	0	19,3	100,92			Dégagé
12:00	13,8	6,9	63	18	7	24,1	100,76			Généralement dég
13:00	16,8	7,1	53	21	11	24,1	100,62			Généralement dég
14:00	17,5	3,1	38	20	22	24,1	100,47			Généralement dég
15:00	17,9	2,0	34	20	19	24,1	100,42			Généralement dég
16:00	17,6	0,3	31	20	17	24,1	100,28			Généralement nua
17:00	12,8	7,3	69	14	7	24,1	100,25			Généralement nua
18:00	12,6	7,9	73	14	11	24,1	100,16			Généralement nua
19:00	11,1	6,1	71	15	9	24,1	100,12			Généralement nua
20:00	10,5	5,9	73	17	11	24,1	100,01			Généralement nua
21:00	10,7	5,2	69	17	11	24,1	99,91			Généralement nua
22:00	10,7	4,5	65	17	11	24,1	99,82			Généralement nua
23:00	10,2	3,7	64	19	7	24,1	99,75			Généralement nua

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(octobre 21\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 12 novembre, 2007**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC**
Latitude: 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 12 novembre, 2007										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol	Temps
00:00	-1,3	-4,2	81	14	7	25,0	102,15			Nuageux
01:00	0,1	-3,2	78	15	9	25,0	102,10			Nuageux
02:00	-0,3	-3,8	77	12	7	25,0	102,12			Nuageux
03:00	0,5	-3,5	75	13	9	25,0	102,08			Nuageux
04:00	0,8	-3,7	72	13	11	25,0	102,03			Nuageux
05:00	1,1	-3,5	71	13	13	25,0	102,03			Nuageux
06:00	1,0	-3,4	72	13	11	25,0	102,00			Généralement nua
07:00	1,0	-2,1	80	14	13	48,3	102,02			Généralement nua
08:00	1,5	-1,5	80	14	17	48,3	102,02			Généralement nua
09:00	2,6	-1,5	74	13	19	48,3	101,97			Généralement nua
10:00	3,3	-2,1	68	13	19	48,3	101,88			Généralement nua
11:00	5,0	-1,6	62	13	19	48,3	101,79			Généralement nua
12:00	5,9	-1,7	58	14	15	48,3	101,70			Généralement nua
13:00	6,5	-3,6	48	12	20	48,3	101,62			Généralement dég
14:00	6,5	-3,0	51	12	17	48,3	101,51			Généralement nua
15:00	6,2	-3,3	51	11	17	25,0	101,38			Généralement nua
16:00	5,7	-3,4	52	13	20	16,1	101,24			Nuageux
17:00	5,7	-2,6	55	14	20	19,3	101,07			Nuageux
18:00	5,6	-1,5	60	15	15	25,0	101,05			Généralement dég
19:00	5,8	-1,5	59	19	7	25,0	101,00			Généralement nua
20:00	4,3	0,8	78	14	17	16,1	100,77			Pluie
21:00	4,3	1,5	82	21	7	16,1	100,88			Pluie
22:00	3,6	2,1	90	17	13	9,7	100,71			Pluie, Brouillar
23:00	3,5	2,4	92	16	13	12,9	100,61			Nuageux

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(novembre 12\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 16 janvier, 2008**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC**
Latitude: 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 16 janvier, 2008										
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. r: %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd	Refroid. éol	Temps
00:00	-10,0	-12,6	81		0	25,0	101,06			Généralement dégagé
01:00	-10,3	-13,5	77		0	25,0	101,13			Généralement dégagé
02:00	-11,8	-14,6	80		0	25,0	101,27			Généralement dégagé
03:00	-12,1	-15,1	78		0	25,0	101,36			Généralement dégagé
04:00	-11,5	-14,5	78		0	25,0	101,42			Généralement dégagé
05:00	-10,1	-13,8	74		0	25,0	101,52			Généralement dégagé
06:00	-10,0	-14,2	71		0	25,0	101,62			Dégagé
07:00	-10,5	-14,6	72		0	24,1	101,72			Généralement dégagé
08:00	-11,3	-15,3	72		0	48,3	101,80			Généralement dégagé
09:00	-9,7	-14,5	68		0	48,3	101,90			Généralement dégagé
10:00	-8,6	-13,9	65		0	48,3	102,00			Généralement dégagé
11:00	-7,7	-13,8	62		0	48,3	102,00			Généralement dégagé
12:00	-6,9	-14,4	55		0	48,3	102,02			Dégagé
13:00	-6,2	-15,1	49		0	48,3	101,99			Dégagé
14:00	-5,7	-13,5	54	23	17	48,3	102,02		-12	Dégagé
15:00	-5,4	-13,5	53	22	17	48,3	102,10		-11	Dégagé
16:00	-5,1	-13,7	51	23	13	48,3	102,16		-10	Dégagé
17:00	-5,8	-14,3	51	24	17	48,3	102,27		-12	Généralement dégagé
18:00	-6,4	-14,3	53	24	11	25,0	102,34		-11	Dégagé
19:00	-6,8	-14,0	56	24	9	25,0	102,35			Dégagé
20:00	-9,0	-13,9	68	27	6	25,0	102,37			Dégagé
21:00	-8,7	-14,0	65	22	4	25,0	102,41			Dégagé
22:00	-10,0	-14,3	71	23	6	25,0	102,42			Généralement dégagé
23:00	-11,6	-14,9	76		0	25,0	102,43			Dégagé

Légende

M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation

[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'Almanach \(janvier 16\)](#)

Environnement
CanadaEnvironnement
Canada**Rapport de données horaires pour le 17 janvier, 2008**

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu.

*Notes sur **Qualité des données climatiques.***

**MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A
QUEBEC**
Latitude: 45° 28.200' N**Longitude:** 73° 45.000' O**Altitude:** 35,70 m**Identification Climat:** 7025250**Identification OMM:** 71627**Identification TC:** YUL

Rapport de données horaires pour le 17 janvier, 2008											
H e u r e	Temp °C	Point de ro: °C	Hum. rc %	Dir. du ve 10's deg	Vit. du ve km/h	Visibili km	Pression à la sta kPa	Hmd:	Refroid. éol	Temps	
00:00	-11,5	-14,6	78		0	25,0	102,40			Généralement dég	
01:00	-12,7	-15,1	82		0	25,0	102,40			Dégagé	
02:00	-10,1	-12,1	85	13	4	25,0	102,42			Dégagé	
03:00	-10,7	-13,4	80		0	25,0	102,40			Généralement dég	
04:00	-12,3	-14,6	83	5	4	25,0	102,38			Généralement dég	
05:00	-9,4	-14,0	69	9	6	25,0	102,32			Généralement dég	
06:00	-8,7	-13,2	70	8	4	25,0	102,34			Généralement nua	
07:00	-8,7	-12,5	74	2	6	48,3	102,30			Généralement nua	
08:00	-7,9	-11,5	75	3	9	24,1	102,27			Nuageux	
09:00	-7,9	-11,1	78	12	11	24,1	102,21		-13	Généralement nua	
10:00	-7,2	-10,6	77	12	6	24,1	102,18			Généralement nua	
11:00	-6,2	-10,0	74	9	7	19,3	102,07			Généralement nua	
12:00	-5,4	-9,5	73	8	11	19,3	101,95		-10	Nuageux	
13:00	-6,7	-10,5	74	3	11	19,3	101,85		-12	Nuageux	
14:00	-3,8	-9,6	64	7	13	19,3	101,76		-9	Nuageux	
15:00	-5,4	-10,1	69	3	13	19,3	101,69		-11	Nuageux	
16:00	-5,0	-9,2	72	2	13	24,1	101,64		-10	Nuageux	
17:00	-6,6	-10,0	77	1	15	24,1	101,58		-13	Nuageux	
18:00	-4,4	-9,1	70	5	13	25,0	101,46		-9	Nuageux	
19:00	-5,5	-9,4	74	4	11	25,0	101,36		-10	Nuageux	
20:00	-6,7	-10,0	77	3	9	25,0	101,31			Généralement nua	
21:00	-6,8	-9,8	79	3	9	25,0	101,24			Généralement nua	
22:00	-1,3	-7,5	63	16	7	25,0	101,15			Nuageux	
23:00	-0,9	-6,4	66	16	22	12,9	101,08		-7	Neige	

Légende


M = Données manquantes
E = Valeur estimée
ND = non disponible

Options de navigation


[Carte du Canada](#)
[Carte du Quebec](#)
[Recherche spécifique](#)
[Stations avoisinantes ayant des données](#)
[Normales et moyennes climatiques au Canada 1971-2000](#)
[Page de l'almanach \(janvier 17\)](#)

**Annexe 3 : Graphiques des relevés
sonores à Blainville et
Mirabel**


Groupe DS-SM- HMM	Projet : P011593-3102	Page : 1 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Décélération du train de 16h45 de Montréal vers Blainville à 5m de la voie et 1,5m de hauteur (point A)




Goupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 2 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Train de 15h39 en gare Blainville à 30m et même hauteur que la voie ferrée (point B)




Goupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 3 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Train de 16h45 en gare Blainville à 30m et même hauteur que la voie ferrée (point B)




Goupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 4 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Accélération du train de 17h00 de Blainville vers Montréal à 5m et 1,5m de hauteur (point A)




Goupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 5 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Accélération du train de 17h21 de Blainville vers St-Jérôme à 20m et 1,5m de hauteur (point C)




Goupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 6 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Accélération du train de 18h00 de Blainville vers St-Jérôme à 20m et 1,5m de hauteur (point C)



Groupe DS-SM- HMM	Projet : P011593-3102	Page : 7 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Passage du train de 18h00 à pleine vitesse à 25m et 4m de hauteur (point E) (révisé)




Goupe DS-SM- HMM	Projet : P011593-3102	Page : 8 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Passage du train de 18h40 à pleine vitesse à 25m et 4m de hauteur (point E) (révisé)




Heure

Groupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 9 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Passage du train de 18h00 à pleine vitesse à 15m et 1,5m de hauteur (point D)



Groupe DS-SM-HMM	Projet : P011593-3102	Page : 10 de 10	Client : AMT
	Fait par : M-A Charron	Date : 04-10-2007	Projet : Ligne de train de banlieue de l'Est
	Vérifié par : A. Briot	Date : 04-10-2007	Titre : Passage du train de 18h40 à pleine vitesse à 15m et 1,5m de hauteur (point D)



**Annexe 4 : Tableau synthèse des relevés
sonores à proximité des
locomotives**

Synthèse des relevés sonores sur le site du garage de l'AMT à St-Jérôme, le 31 octobre 2007

Position du microphone		Leq (dBA)
1er train 10 voitures	Leq1 à 8m de la locomotive	76.0
	Leq2 à 8m de la locomotive (avec sifflet)	76.2
	Leq3 en haut à 2m de l'arrière de la locomotive	89.9
	Leq4 en bas à 1m de 3e voiture	73.3
	Leq5 en bas à 8m de 3e voiture- locomotive faiblement perceptible	62.8
	Leq6 à 8m de la locomotive qui recule	74.1

2e train 8 voitures	Leq7 à 8m de 3e voiture	61.0
	Leq8 à 8m de la locomotive- faible régime	72.8
	Leq9 à 1m du milieu de la locomotive à 3.5m de hauteur	79.3
	Leq10 en haut à 2m de l'arrière de la locomotive	93.8
	Leq11 à 8m de la locomotive- fort régime	76.0
	Leq12 à 1m de la sortie à l'arrière de la locomotive- entre locomotive et voiture	91.7 dBA
	Leq13 à 8m de la locomotive- faible régime	74.9
	Leq14 à 8m de la locomotive- fort régime	79.8
Leq15 à 8m de la locomotive-fort régime et départ avec cloche	86.1	

3e train 8 voitures	Leq16 à 8m de la locomotive	72.7
	Leq17 à 8m de 3e voiture- on n'entend que la locomotive	59.9
	Leq18 à 1m du milieu de la locomotive à 3.5m de hauteur	80.9
	Leq19 en haut à 2m de l'arrière de la locomotive	86.7
	Leq20 en haut à 2m de l'arrière de la locomotive- fort régime	93.0
	Leq21 à 1m de la sortie à l'arrière de la locomotive- entre locomotive et voiture	91.7
	Leq22 à 8m de la locomotive	72.6
	Leq23 à 8m de la locomotive avec ventilation	76.3
Leq24 à 8m de la locomotive fort régime et départ	81.0	

4e train 10 voitures	Leq25 à 8m de la locomotive	75.1 dBA
	Leq26 à 1m du milieu de la locomotive à 3.5m de hauteur	80.3
	Leq27 en haut à 2m de l'arrière de la locomotive	94.0 dBA
	Leq28 à 1m de la sortie à l'arrière de la locomotive- entre locomotive et voiture	91.5
	Leq29 à 8m de 3e voiture- entend peu ventil-voiture, bcp locomotive	61.4
	Leq30 sur rail près du mur	74.5
	Leq31 sur rail près du mur avec fermeture de porte	77.6
	Leq32 à 8m de la locomotive avec fermeture de porte	79.3
	Leq33 à 8m de la locomotive- fort régime	76.6
	Leq34 à 8m de la locomotive en départ	77.8

Leq 35- Bruit résiduel

50.8

Légende	
Position du microphone = couleur de case	à 8m de la locomotive
	en bas à 1m de 3e voiture
	à 8m de 3e voiture
	à 1m du milieu de la locomotive à 3.5m de hauteur
	en haut à 2m de l'arrière de la locomotive
	à 1m de la sortie à l'arrière de la locomotive- entre locomotive et voiture
	sur rail près du mur à 11,70m du dernier convoi
Régime	Fort régime
	Faible régime

Note: les distinctions par rapport aux mesures standards sont en gras

Annexe 5 : Horaire prévu pour les trains de banlieue du Train de l'Est

Mascouche-Repentigny-Gare Centrale: Departure Times

Station Name	Distance mi.		↑					↑		↑		↑	↑	↑	↑	↑	
Train No.		830	831	832	834	836	838	839	840	841	842	843	845	847	849	850	851
Days Operation		Weekday	Weekday	Weekday	Weekday	Weekday	Weekday	Weekday	Weekday	Weekday	Weekday						
Leave AM/PM		a.m.	a.m.	a.m.	a.m.	a.m.	a.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Mascouche-640	0,000	Lv 6:00	Ar 8:18	Lv 6:30	Lv 7:06	Lv 7:37	Lv 8:30	Ar 1:15	Lv 1:30	Ar 4:38	Lv 5:00	Ar 5:44	Ar 6:19	Ar 6:58	Ar 7:31	Lv 8:00	Ar 10:10
Terrebonne A640	0,940	6:03	8:16	6:33	7:09	7:40	8:33	1:13	1:32	4:36	5:02	5:42	6:17	6:56	7:29	8:02	10:08
LeGardeur	7,750	6:12	8:07	6:42	7:18	7:49	8:42	1:04	1:41	4:27	5:11	5:33	6:08	6:47	7:20	8:11	9:59
Charlemagne	9,250	6:16	8:04	6:46	7:22	7:53	8:46	1:01	1:44	4:23	5:15	5:29	6:04	6:43	7:16	8:14	9:56
Pointe-aux-Trembles	12,370	6:22	7:58	6:52	7:28	7:59	8:52	12:55	1:50	4:17	5:25	5:23	5:58	6:37	7:10	8:20	9:50
St-Jean-Baptiste	14,560	6:26	7:51	6:56	7:32	8:03	8:56	12:52	1:53	4:13	5:29	5:19	5:54	6:33	7:06	8:23	9:47
A25	18,560	6:32	7:45	7:02	7:38	8:09	9:02	12:46	1:59	4:07	5:36	5:13	5:48	6:27	7:00	8:29	9:41
Lacordaire	19,870	6:36	7:42	7:06	7:42	8:13	9:06	12:43	2:02	4:03	5:44	5:09	5:44	6:23	6:56	8:32	9:38
Pie IX	21,490	6:40	7:34	7:10	7:46	8:17	9:10	12:39	2:06	3:59	5:48	5:05	5:40	6:19	6:52	8:36	9:34
Sauvé	23,930	6:45	7:30	7:15	7:51	8:22	9:15	12:35	2:10	3:54	5:52	5:00	5:35	6:14	6:47	8:40	9:30
L'Acadie	25,120	6:48	7:27	7:18	7:54	8:25	9:18	12:32	2:13	3:51	5:55	4:57	5:32	6:11	6:44	8:43	9:27
Mont-Royal	27,440	6:52	7:24	7:22	7:58	8:29	9:22	12:29	2:16	3:47	5:58	4:53	5:28	6:07	6:40	8:46	9:24
Canora	28,040	6:54	7:22	7:24	8:00	8:31	9:24	12:27	2:18	3:45	6:00	4:51	5:26	6:05	6:38	8:48	9:22
Gare Centrale	31,440	Ar 7:01	Lv 7:15	Ar 7:31	Ar 8:07	Ar 8:38	Ar 9:31	Lv 12:20	Ar 2:25	Lv 3:37	Ar 6:07	Lv 4:43	Lv 5:18	Lv 5:57	Lv 6:30	Ar 8:55	Lv 9:15

Created on 2006-08-23 15:57:38 from scenario: V_4_7__TRAINS_6_Multirail_Data_AMTfall2004PD1_sc