

# Étude

de l'Institut de la statistique du Québec

Portrait démographique  
de la Communauté métropolitaine  
de Québec (CMQ)

Institut  
de la statistique

Québec



Le portrait démographique de la Communauté métropolitaine de Québec,  
a été réalisé à l'Institut de la statistique du Québec.

Chargé de projet: Normand Thibault

Analystes-rédactrices: Manon Leclerc

Hélène Lepage

Esther Létourneau

Collaborateurs: Dominique André

Renaud Dugas

Mise en page

(version originale): Claudette D'Anjou

Réalisation des figures: Yvonne Landry

Pour tout renseignement concernant l'ISQ  
et les données statistiques dont il dispose,  
s'adresser à:

**Institut de la statistique du Québec**

200, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec)

G1R 5T4

Téléphone: (418) 691-2401

ou

Téléphone: 1 800 463-4090

(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site Web: [www.stat.gouv.qc.ca](http://www.stat.gouv.qc.ca)

# GÉOGRAPHIE DE L'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC <sup>(1)</sup>

---



La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a été mise en place le 1<sup>er</sup> janvier 2002, conformément à la nouvelle Loi sur l'organisation territoriale municipale.

La CMQ est formée de cinq composantes :

- la nouvelle ville de Québec, qui regroupe les anciennes municipalités de la Communauté-Urbaine-de-Québec, à l'exception de Notre-Dame-des-Anges et de Wendake ;
- la nouvelle ville de Lévis, soit les anciennes municipalités de la MRC de Desjardins et de la MRC des Chutes-de-la-Chaudière, à l'exception de Saint-Henri et de Saint-Lambert-de-Lauzon ;
- la MRC de L'Île-d'Orléans ;
- la MRC de La Côte-de-Beaupré, à l'exception des territoires non organisés de Sault-au-Cochon et de Lac-Jacques-Cartier ;
- la MRC de La Jacques-Cartier, à l'exception du territoire non organisé de Lac-Croche.

En tout, la CMQ regroupe 47 anciennes municipalités de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent et elle couvre une superficie de 3 343 kilomètres carrés, ce qui représente 9,6 % du territoire des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches réunies.

Sa population est de 684 207 habitants, ce qui lui donne une densité de 204,7 personnes au kilomètre carré. Celle-ci varie grandement selon les composantes, allant de 17,5 habitants au kilomètre carré (MRC de La Jacques-Cartier) à 927,6 habitants au kilomètre carré (nouvelle ville de Québec).

Le territoire de la CMQ comporte quelques différences par rapport à celui de la Région métropolitaine de recensement de Québec. La RMR s'étend sur 3 154 kilomètres carrés et elle comprend les nouvelles villes de Québec et de Lévis et les MRC de L'Île-d'Orléans et de La Jacques-Cartier, à l'exception de la municipalité de Lac-Croche. Elle englobe également trois des municipalités de La Côte-de-Beaupré, soit Château-Richer, L'Ange-Gardien et Boischatel de même que les territoires enclavés de Wendake et de Notre-Dame-des-Anges, la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon maintenant rattachée à la MRC de La Nouvelle-Beauce, ainsi que Beaumont.

Les nouvelles villes de Québec et de Lévis ont été divisées en arrondissements. On en compte huit à Québec, dont la population varie de 44 960 à 82 951 personnes, et trois à Lévis : Desjardins (48 035 habitants), Chutes-de-la-Chaudière-Est (42 035 habitants) et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (31 880 habitants).

I. Voir la carte à la fin du document.

**Constituantes de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Région métropolitaine de Québec et des nouvelles villes de Québec et de Lévis**

Municipalité	Statut	CMQ	RMR	Québec	Lévis	Population	Logements	Superficie
						en 2001	en 2001	km <sup>2</sup>
Beaumont	P		X			2 153	894	43,8
<b>MRC de L'Île-d'Orléans</b>								
Saint-François	P	X	X			489	355	29,2
Sainte-Famille	P	X	X			882	346	48,5
Saint-Jean	P	X	X			862	667	43,5
Saint-Laurent	P	X	X			1 617	778	35,7
Saint-Pierre	P	X	X			1 891	797	31,3
Sainte-Pétronille	VL	X	X			1 038	500	4,6
<b>MRC de La Côte-de-Beaupré</b>								
Saint-Tite-des-Caps	M	X				1 426	836	129,2
Saint-Ferréol-les-Neiges	M	X				2 014	1 889	83,3
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente	P	X				0	1	0,3
Saint-Joachim	P	X				1 471	625	42,7
Beaupré	V	X				2 761	1 775	22,7
Sainte-Anne-de-Beaupré	V	X				2 752	1 165	62,6
Château-Richer	V	X	X			3 442	1 559	229,4
L'Ange-Gardien	P	X	X			2 815	1 215	53,5
Boischatel	M	X	X			4 303	1 622	20,9
Sault-au-Cochon	TNO					0	0	70,4
Lac-Jacques-Cartier	TNO					0	282	4 149,7
<b>MRC de La Jacques-Cartier</b>								
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	M	X	X			4 681	1 827	121,3
Fossambault-sur-le-Lac	V	X	X			1 055	1 063	11,4
Lac-Saint-Joseph	V	X	X			184	33	33,6
Shannon	M	X	X			3 668	1 351	63,6
Saint-Gabriel-de-Valcartier	M	X	X			2 256	742	435,3
Lac-Delage	V	X	X			447	193	1,5
Stoneham-et-Tewkesbury	CU	X	X			5 266	2 855	671,6
Lac-Beauport	M	X	X			5 519	2 226	61,3
Sainte-Brigitte-de-Laval	M	X	X			3 383	1 606	108,7
Lac-Croche	TNO					0	108	1 686,5
<b>Ancienne CUQ</b>								
Beauport	V	X	X	X		72 813	29 122	74,4
Vanier	V	X	X	X		11 054	5 528	4,6
Notre-Dame-des-Anges	P		X			409	2	0,0
Sillery	V	X	X	X		11 909	4 868	6,7
Québec	V	X	X	X		169 076	90 799	92,9
Charlesbourg	V	X	X	X		70 310	31 221	66,3
Saint-Émile	V	X	X	X		10 940	3 942	8,4
Lac-Saint-Charles	M	X	X	X		8 912	3 320	34,1
Loretteville	V	X	X	X		13 737	5 881	6,4
Val-Bélair	V	X	X	X		21 332	7 940	69,9
L'Ancienne-Lorette	V	X	X	X		15 929	6 371	7,6
Sainte-Foy	V	X	X	X		72 547	38 205	83,9
Cap-Rouge	V	X	X	X		13 700	5 043	6,8
Saint-Augustin-de-Desmaures	M	X	X	X		15 727	5 590	85,8
Wendake	R		X			1 555	699	1,5

**Constituantes de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Région métropolitaine de Québec et des nouvelles villes de Québec et de Lévis (suite)**

Municipalité	Statut	CMQ	RMR	Québec	Lévis	Population	Logements	Superficie
						en 2001	en 2001	km <sup>2</sup>
						n		
<b>Ancienne MRC de Desjardins</b>								
Saint-Henri	M					3 807	1 474	122,3
Pintendre	M	X	X		X	6 209	2 222	54,6
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy	P	X	X		X	913	357	36,0
Lévis	V	X	X		X	40 926	18 610	43,5
<b>Ancienne MRC des Chutes-de-la-Chaudière</b>								
Saint-Lambert-de-Lauzon	P		X			4 857	1 952	107,1
Saint-Étienne-de-Lauzon	M	X	X		X	8 897	3 136	94,1
Sainte-Hélène-de-Breakeyville	P	X	X		X	3 639	1 343	10,4
Saint-Jean-Chrysostome	V	X	X		X	17 089	5 972	85,8
Saint-Romuald	V	X	X		X	10 825	4 908	17,9
Charny	V	X	X		X	10 507	4 447	8,1
Saint-Rédempteur	V	X	X		X	6 349	2 247	3,7
Saint-Nicolas	V	X	X		X	16 645	6 174	95,1

CU: Cantons unis.  
M: Municipalité.  
P: Paroisse.  
TNO: Territoire non organisé.  
V: Ville.  
VL: Village.

Sources: Institut de la statistique du Québec.  
Statistique Canada, Recensement de 2001.

**Données sur la CMQ et ses composantes, 2001**

	Population	Logements	Superficie
	n		km <sup>2</sup>
<b>CMQ</b>	<b>684 207</b>	<b>313 570</b>	<b>3 342,7</b>
Québec	507 986	237 830	547,6
Lévis	121 999	49 416	449,3
L'Île-d'Orléans	6 779	3 443	192,8
La Côte-de-Beaupré	20 984	10 687	644,6
La Jacques-Cartier	26 459	12 194	1 508,3

Sources: Statistique Canada, Recensement de 2001.  
Institut de la statistique du Québec.

### Constituantes des arrondissements de Québec

Ancienne municipalité	Arrondissement							
	La Cité	Les Rivières	Sainte-Foy-Sillery	Charlesbourg	Beauport	Limoilou	La Haute-Saint-Charles	Laurentien
	1	2	3	4	5	6	7	8
Beauport					E			
Vanier		E						
Sillery			E					
Québec	P	P				P	P	P
Charlesbourg				E				
Saint-Émile							E	
Lac-Saint-Charles							E	
Loretteville							E	
Val-Bélair								E
L'Ancienne-Lorette								E
Sainte-Foy		P	P					P
Cap-Rouge								E
Saint-Augustin-de-Desmaures								E

P: Partiellement dans l'arrondissement.

E: Entièrement dans l'arrondissement.

Source: Institut de la statistique du Québec.

### Constituantes des arrondissements de Lévis

Ancienne municipalité	Arrondissement		
	Desjardins	Chutes-de-la-Chaudière-Est	Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
	1	2	3
Pintendre	E		
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy	E		
Lévis	E		
Saint-Étienne-de-Lauzon			E
Sainte-Hélène-de-Breakeyville		E	
Saint-Jean-Chrysostome		E	
Saint-Romuald		E	
Charny		E	
Saint-Rédempteur			E
Saint-Nicolas			E

P: Partiellement dans l'arrondissement.

E: Entièrement dans l'arrondissement.

Source: Institut de la statistique du Québec.

# COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

## POPULATION

### Population totale



La population de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) s'élève à 684 207 personnes en 2001, ce qui correspond à 9,5 % de la population de l'ensemble du Québec; elle constitue les deux tiers (66,9 %) de la population des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Au total, 74,2 % de la population de la CMQ vit dans la nouvelle ville de Québec (507 986 personnes), 17,8 % dans la nouvelle ville de Lévis (121 999 personnes) et 7,9 % dans les MRC de L'Île-d'Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier (54 222 personnes). En 1971, la population de la CMQ était de 515 871 habitants et représentait 8,6 % de la population québécoise.

Entre les recensements de 1996 et de 2001, la population de la CMQ a connu un taux de croissance légèrement inférieur à celui qui a été enregistré à l'échelle québécoise (+ 1,2 % comparativement à + 1,4 %). Cela constitue un renversement de tendance par rapport à ce qui était observé depuis le début des années 1970, puisque pour l'ensemble des périodes quinquennales comprises entre 1971 et 1996, la CMQ présentait un accroissement de population supérieur à celui du Québec. En trente ans, soit de 1971 à 2001, la population de la CMQ a connu une croissance globale de 32,6 %, tandis que la population québécoise a crû de 20,1 %.


### Accroissement de la population de la CMQ, de la RMR de Montréal et du Québec, par période quinquennale, 1971-2001

	1971-1976	1976-1981	1981-1986	1986-1991	1991-1996	1996-2001
	%					
CMQ	7,7	6,1	2,9	7,1	4,0	1,2
RMR de Montréal	2,7	0,9	3,3	7,1	6,4	3,0
Le Québec	3,4	3,3	1,5	5,6	3,5	1,4

Le territoire de la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec étant similaire à celui de la CMQ, il est intéressant de le comparer à quelques autres RMR canadiennes. En ce qui a trait à la population, la RMR de Québec s'apparente à celle de Winnipeg, laquelle regroupe 671 274 habitants en 2001. Entre 1996 et 2001, toutes deux ont connu un accroissement de population relativement faible (+ 1,4 %<sup>2</sup> et + 0,6 % respectivement) en comparaison de celui que l'on observe dans les autres RMR du Canada, où il varie entre 3,0 % et 9,8 %. De 1971 à 2001, les trois RMR qui ont enregistré la plus forte croissance de population sont celles d'Edmonton (+ 89,1 %), de Vancouver (+ 83,6 %) et de Toronto (+ 80,0 %). De leur côté, les RMR de Winnipeg et de Montréal ont connu un accroissement beaucoup plus faible de leur population (+ 22,1 % et + 25,5 % respectivement). Avec un taux de 36,2 %, la RMR de Québec se situe quant à elle plus près de ces dernières que des RMR qui affichent une importante croissance.

2. Ce taux a été ajusté parce que le recensement de 1996 ne comporte aucune donnée pour Wendake.

Accroissement de la population dans certaines RMR canadiennes <sup>3</sup>, 1996-2001




Sources: Statistique Canada, Recensement de la population.  
Institut de la statistique du Québec.

Population  
par groupe  
d'âge et  
par sexe




Il est possible de comparer la composition de la population de la CMQ et celle du Québec à l'aide des pyramides d'âge. En 2001, les jeunes de 0 à 14 ans sont proportionnellement moins nombreux dans la CMQ que dans l'ensemble du Québec. En effet, ce groupe d'âge rassemble 16,1 % de la population de la CMQ, alors qu'il en compte 17,8 % au Québec. À l'inverse, le groupe des 20 à 24 ans est, en proportion, plus important dans la CMQ que dans l'ensemble du Québec (7,5 % de la population en regard de 6,7 %). L'effectif masculin des 25 à 29 ans suit la même tendance. Le groupe des 50 à 54 ans, et même plus généralement celui des 45 à 59 ans, ressort davantage dans la CMQ qu'à l'échelle québécoise. Globalement, la proportion de personnes d'âge actif de 15 à 64 ans est de 70,8 % dans la CMQ, tandis que celle des 65 ans et plus est de 13,2 %. Dans l'ensemble du Québec, la part des 15 à 64 ans est plus faible (68,9 %) que dans la CMQ et celle des 65 ans et plus est presque équivalente (13,3 %). En 2001, la population totale de la CMQ correspond à 9,5 % de la population québécoise ; on y trouve toutefois 10,5 % des Québécois de 65 ans et plus, et seulement 8,5 % des 0 à 14 ans.

Population de la CMQ, 2001



Population du Québec, 2001




Sources: Statistique Canada, Recensement de la population.  
Institut de la statistique du Québec.

3. Dans le présent document, la RMR d'Ottawa-Gatineau désigne la RMR auparavant connue sous le nom d'Ottawa-Hull.



En 2001, la part des 0-14 ans varie de 16,1 % dans la RMR de Québec à 19,8 % dans celle d'Edmonton. La RMR de Québec est la seule à présenter une proportion de jeunes inférieure à 17,0 %. Quant à la part des personnes de 15 à 64 ans, elle oscille entre 67,2 % dans la RMR de Winnipeg et 70,8 % dans celle de Québec. À cet égard, la RMR de Winnipeg se distingue des autres en étant la seule à afficher une proportion plus basse que 69,0 %. Enfin, la part des 65 ans et plus fluctue de 10,6 % dans la RMR d'Edmonton à 13,7 % dans celle de Winnipeg. La RMR de Québec se situe tout juste derrière cette dernière avec une proportion de 13,1 %. À la lumière de ces résultats, on constate que la population de la RMR de Québec est plus âgée que celle des autres RMR et qu'à l'inverse, la population de la RMR d'Edmonton est plus jeune. Les données d'âge médian appuient ces observations. La RMR de Québec présente effectivement l'âge médian le plus élevé (39,6 ans), et celle d'Edmonton l'âge médian le plus bas (35,4 ans). Pour toutes les autres RMR, il se situe entre 36,0 et 38,0 ans.


**Âge médian dans certaines RMR canadiennes, 2001**



Sources: Statistique Canada, Recensement de 2001.  
Institut de la statistique du Québec.

Dans la CMQ, le groupe des 25 à 44 ans, lequel rassemble un grand nombre de jeunes familles, représente 29,9 % de la population en 2001. Cette proportion est équivalente à celle que l'on observe dans l'ensemble du Québec. Dans les RMR canadiennes, la part des 25-44 ans est un peu plus élevée : elle varie de 30,1 % dans la RMR de Winnipeg à 33,2 % dans celle de Toronto. Cependant, depuis 1996, la part du groupe des 25 à 44 ans dans l'ensemble de la population a diminué partout, le recul le plus fort étant observé dans la RMR de Québec (- 3,4 points de pourcentage).

**Population selon le groupe d'âge dans la CMQ, la RMR de Montréal et au Québec, 2001**




Sources: Statistique Canada, Recensement de 2001.  
Institut de la statistique du Québec.

De 1996 à 2001, la CMQ a enregistré un taux de décroissance du groupe des jeunes de 0 à 14 ans (-6,9%) plus grand que celui du Québec (-5,9%), soit une diminution de 8 195 personnes. La CMQ a également obtenu un taux de croissance de la population de 15 à 64 ans (+1,1%, +5 410 personnes) un peu inférieur à celui de l'ensemble du Québec (+1,6%). Seules les personnes âgées de 65 ans et plus enregistrent dans la CMQ une croissance supérieure à la moyenne québécoise, soit 13,9% (+11 010 personnes) comparativement à 11,5%.


Au cours de la dernière période quinquennale, soit de 1996 à 2001, le groupe des 0 à 14 ans a connu une décroissance dans toutes les RMR canadiennes, sauf dans celles de Toronto et de Vancouver. À cet égard, la RMR de Québec affiche la plus forte diminution (-6,5%). Le groupe des personnes de 15 à 64 ans a quant à lui enregistré une croissance dans la plupart des RMR, les seules exceptions étant les RMR de Québec (-1,7%) et de Winnipeg (-0,9%). La population de 65 ans et plus a connu une augmentation dans toutes les RMR, les taux de croissance s'échelonnant de 3,8% dans la RMR de Winnipeg à 17,8% dans celle d'Edmonton. De son côté, la RMR de Québec obtient le 3<sup>e</sup> plus fort taux avec 14,2%. En ce qui concerne les 25 à 44 ans, la situation varie d'une RMR à l'autre; ce groupe montre dans la RMR de Toronto un accroissement de 5,3%, tandis que, dans celle de Québec, il présente une forte baisse (-8,7%).

**Évolution de la population selon le groupe d'âge dans certaines RMR canadiennes, 1996-2001**



Sources: Statistique Canada, Recensement de la population. Institut de la statistique du Québec.

**Évolution du groupe des 25 à 44 ans dans certaines RMR canadiennes, 1996-2001**



Sources: Statistique Canada, Recensement de la population. Institut de la statistique du Québec.

Le rapport de dépendance permet de mesurer le poids relatif des jeunes et des aînés en regard de la population des 15 à 64 ans; en 2001, il est de 41,3 dans la CMQ, ce qui signifie que l'on compte 41,3 personnes jeunes et âgées pour 100 personnes d'âge actif. Ce rapport a peu varié depuis 10 ans: en 1991, il se situait à 41,3 et en 1996, à 41,2.

Le rapport de dépendance de la RMR de Québec est plus faible que ceux que l'on observe dans l'ensemble du Québec (45,2) et dans les RMR canadiennes, où il s'échelonne de 41,6 dans la RMR d'Halifax à 48,8 dans la RMR de Winnipeg. C'est dans les RMR de Toronto (+ 2,3) et de Montréal (+ 2,1) que ce rapport a le plus augmenté entre 1991 et 2001 et dans celle de Vancouver (- 2,5) qu'il a le plus diminué.

#### Rapport de dépendance dans certaines RMR canadiennes, 1991-2001

	Rapport de dépendance			Écart 1991-2001
	1991	1996	2001	
	%			
Halifax	41,7	42,9	41,6	-0,1
Québec	41,4	41,2	41,3	-0,1
Montréal	42,8	44,6	44,9	2,1
Ottawa-Gatineau	42,2	44,4	43,1	0,9
Toronto	42,3	45,1	44,6	2,3
Winnipeg	49,3	50,5	48,8	-0,5
Edmonton	45,4	46,4	43,6	-1,8
Vancouver	44,5	43,3	42,0	-2,5

Sources: Statistique Canada, Recensement de la population.  
Institut de la statistique du Québec.

Dans la population du Québec, les hommes sont plus nombreux que les femmes chez les 20 à 24 ans et dans tous les groupes d'âge plus jeunes, tandis que les femmes atteignent un nombre supérieur à celui des hommes à partir du groupe des 25 à 29 ans. Dans le cas de la CMQ, la limite n'est pas aussi nette: les hommes de 0 à 19 ans et de 25 à 34 ans sont plus nombreux que les femmes des mêmes groupes d'âge, alors que ces dernières dominent de façon plus ou moins marquée dans les groupes des 20 à 24 ans et des 35 ans et plus.

Le rapport de masculinité permet d'évaluer le nombre d'hommes pour 100 femmes. En 2001, dans la CMQ, il y a 92,8 hommes pour 100 femmes dans l'ensemble des groupes d'âge et 63,4 hommes pour 100 femmes chez les personnes de 65 ans et plus. Ces ratios sont faibles en comparaison de ceux que l'on observe dans l'ensemble du Québec, où ils atteignent 95,4 et 70,0 respectivement, et dans les RMR canadiennes. Pour ce qui est de la population totale, seule la RMR d'Halifax (92,7) présente un rapport de masculinité plus bas que celui de la CMQ; en ce qui a trait aux personnes de 65 ans et plus, le ratio de la CMQ est inférieur à ceux de toutes les RMR étudiées. Les rapports de masculinité les plus élevés sont observés dans la RMR d'Edmonton (98,0 pour l'ensemble des groupes d'âge et 75,9 pour la population de 65 ans et plus). De 1991 à 2001, le rapport de masculinité de la population totale a diminué légèrement, tant dans la CMQ (de 93,2 à 92,8) que dans l'ensemble du Québec (de 96,0 à 95,4), alors que le rapport de masculinité des personnes de 65 ans et plus a augmenté de façon appréciable (de 59,5 à 63,4 dans la CMQ et de 68,0 à 70,0 à l'échelle québécoise).

### Rapport de masculinité dans certaines RMR canadiennes, 2001


	Population totale	Population de 65 ans et plus
	%	
Halifax	92,7	70,1
Québec	92,8	63,0
Montréal	93,7	67,4
Ottawa-Gatineau	95,2	71,0
Toronto	95,1	75,0
Winnipeg	94,3	67,5
Edmonton	98,0	75,9
Vancouver	95,9	75,4

Sources : Statistique Canada, Recensement de 2001.  
Institut de la statistique du Québec.

## COMPOSANTES DÉMOGRAPHIQUES

En 2001, 6 513 naissances sont dénombrées sur le territoire de la CMQ, ce qui correspond à une diminution de près de 25,0% (- 1 908) depuis 1991. Toutefois, le nombre de décès a augmenté de plus de 10% durant cette période, passant de 4 375 en 1991 à 4 859 en 2001.

### Nombre de naissances et de décès dans la CMQ, 1991-2001



p : Données provisoires et pondérées au 14 février 2002.

Source : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques.

En ce qui concerne le solde entre les naissances et les décès de la CMQ, il n'a jamais cessé de baisser depuis le début des années 1990. En fait, l'accroissement naturel a été de 4 046 personnes en 1991, alors qu'en 2001, il équivaut à 1 654 personnes, soit une diminution de près de 60% en dix ans.

Dans les principales RMR canadiennes, tout comme dans celle de Québec, le rythme de l'accroissement naturel a diminué d'une façon ininterrompue de 1991 à 2001. Cependant, la RMR de Québec est celle qui a connu la plus importante diminution (- 66,7%), suivie des RMR de Winnipeg (- 59,7%) et de Montréal (- 54,8%). Enfin, on constate que la baisse de l'accroissement naturel est beaucoup plus marquée dans la RMR de Québec qu'à l'échelle québécoise (- 62,8%).

**Accroissement naturel au Québec et dans certaines RMR canadiennes,  
1991-1992<sup>1</sup>, 1995-1996 et 2000-2001<sup>1</sup>**

	1991-1992	1995-1996	2000-2001
	n		
<b>Ensemble du Québec</b>	<b>48 513</b>	<b>33 995</b>	<b>18 044</b>
<b>RMR</b>			
Halifax	2 828	2 142	1 417
Québec	4 002	3 035	1 330
Montréal	24 514	19 069	11 070
Ottawa-Gatineau	7 917	6 626	4 829
Toronto	37 271	34 943	27 592
Winnipeg	4 744	3 488	1 911
Edmonton	9 422	6 948	5 317
Vancouver	11 237	11 217	8 063


1. Du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin.  
Sources: Statistique Canada, Estimations.  
Institut de la statistique du Québec.

## PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE

### Ménages

En 1996, la CMQ regroupe 277 940 ménages privés, soit 22 720 de plus qu'en 1991. Cette hausse de 8,9% du nombre de ménages, supérieure à celle de la population au cours du même intervalle (+ 4,0%), s'explique par l'augmentation du nombre de ménages de une et de deux personnes (+ 14,8%) et par la diminution du nombre de ménages de quatre personnes et plus (- 1,8%). Le nombre de ménages de une personne a connu une croissance de 20,2% entre 1991 et 1996, ce qui dépasse le taux observé dans l'ensemble du Québec (+ 18,4%). En 1996, les personnes vivant seules, au nombre de 81 565, constituent 29,3% des ménages de la CMQ. Toutefois, les ménages de deux personnes sont encore les plus nombreux (88 220 et 31,7% des ménages). Bien que les ménages familiaux représentent environ les deux tiers des ménages de la CMQ, on observe que les ménages non familiaux sont ceux qui ont enregistré la plus forte croissance entre 1991 et 1996 (+ 18,2%). Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,5 en 1991 à 2,4 en 1996.

#### Répartition des ménages selon la taille dans la CMQ, 1996



Sources: Statistique Canada, Recensement de 1996.  
Institut de la statistique du Québec.

## Scolarité



Parmi les 549 975 personnes de 15 ans et plus qui habitaient la CMQ en 1996, 13,1 % avaient moins d'une 9<sup>e</sup> année de scolarité, alors qu'en 1991, cette proportion atteignait 14,9 %. Dans la RMR de Montréal et dans l'ensemble du Québec, ce pourcentage s'élève à 16,1 % et à 18,1 % respectivement. De 1991 à 1996, le nombre de personnes n'étant pas parvenues à ce niveau de scolarité est passé de 77 610 à 72 230 dans la CMQ, soit une décroissance de près de 7 % en cinq ans. Dans la RMR de Montréal, cette diminution a été beaucoup moins importante (- 3,4 %), alors que dans l'ensemble du Québec (- 6,2 %), elle se compare à celle de la CMQ.


### Répartition de la population totale de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint dans la CMQ, la RMR de Montréal et le Québec, 1991 et 1996

	1991			1996		
	CMQ	RMRM	Le Québec	CMQ	RMRM	Le Québec
	%					
Niveau inférieur à la 9 <sup>e</sup> année	14,9	17,7	20,1	13,1	16,1	18,1
De la 9 <sup>e</sup> à la 13 <sup>e</sup> année	34,6	34,1	35,8	33,3	32,6	34,9
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	6,1	4,2	5,7	4,6	3,5	4,5
Autres études non universitaires seulement	22,5	20,8	20,3	24,7	22,4	22,3
Études universitaires	21,9	23,2	18,1	24,2	25,4	20,2

Sources: Statistique Canada, Recensement de la population.  
Institut de la statistique du Québec.

En 1996, 24,2 % de l'ensemble de la population de 15 ans et plus de la CMQ (133 280) a fait des études universitaires, comparativement à 25,4 % dans la RMR de Montréal et 20,2 % dans l'ensemble du Québec. Parmi ces gens, ceux qui sont titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'études supérieures sont proportionnellement beaucoup plus nombreux dans le territoire de la CMQ (65,6 %) que dans la RMR de Montréal (60,5 %) et dans l'ensemble du Québec (60,4 %).

### Répartition de la population de la CMQ, de la RMR de Montréal et de l'ensemble du Québec ayant fait des études universitaires, 1996



Sources: Statistique Canada, Recensement de 1996.  
Institut de la statistique du Québec.

## Population active

En 1996, sur les 550 000 personnes de 15 ans et plus que compte la CMQ, 64,3 % sont actives. Les personnes occupées sont au nombre de 316 550 et les chômeurs, de 36 980. Le rapport emploi-population est donc de 57,6 %, tandis que le taux de chômage est de 10,5 %. Ce dernier est plus élevé qu'en 1991 (9,2 %), mais plus bas qu'en 1986 (12,0 %). Quant au rapport emploi-population, c'est en 1991 qu'il était le plus élevé (61,0 %).

De façon générale, la CMQ affiche des taux d'activité et d'emploi supérieurs à ceux du Québec, et un taux de chômage inférieur. Ainsi, en 1996, les taux d'activité et d'emploi enregistrés dans la CMQ sont plus hauts de 2,0 et de 2,6 points de pourcentage respectivement, alors que le taux de chômage est plus bas de 1,3 point.

Comparativement aux taux observés dans d'autres RMR canadiennes, le chômage dans la RMR de Québec est généralement assez élevé. La RMR de Montréal affiche également un taux de chômage supérieur à la moyenne des RMR; il dépasse 11,0 % depuis 1986. De leur côté, les RMR d'Ottawa-Gatineau et de Winnipeg ont conservé, depuis 1986, des taux de chômage inférieurs à 9,0 %. Par ailleurs, la RMR d'Edmonton est la seule à présenter un rapport emploi-population au-dessus de 65,0 % de 1986 à 1996. Cette RMR est également celle qui détient le plus haut taux d'activité parmi les RMR choisies. À l'opposé, les RMR de Québec et de Montréal affichent les taux d'activité les plus bas, et ce, depuis le recensement de 1986.

### Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage dans certaines RMR canadiennes, 1986-1996

	Halifax	Québec	Montréal	Ottawa-Gatineau	Toronto	Winnipeg	Edmonton	Vancouver
	%							
<b>Taux d'activité</b>								
1986	70,1	64,5	64,8	71,2	72,5	68,5	73,3	68,3
1991	71,0	67,3	66,7	73,0	71,7	68,6	73,7	69,7
1996	67,7	64,4	63,6	69,4	67,2	67,2	71,1	67,3
<b>Rapport emploi-population</b>								
1986	63,6	56,8	57,5	65,8	68,5	63,2	65,7	60,5
1991	64,4	61,1	58,9	67,6	65,6	62,7	67,6	63,3
1996	61,9	57,7	56,4	63,3	61,1	61,8	65,2	61,5
<b>Taux de chômage</b>								
1986	9,2	11,9	11,3	7,7	5,5	7,8	10,4	11,4
1991	9,2	9,1	11,7	7,3	8,5	8,6	8,3	9,2
1996	8,6	10,4	11,2	8,8	9,1	7,9	8,2	8,6

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population.  
Institut de la statistique du Québec.

Pour obtenir des données plus récentes, postérieures au recensement de 1996, on doit consulter l'*Enquête sur la population active*, dont les résultats, pour la même année, ne sont présentés dans le tableau qui suit qu'à des fins de comparaison. Le taux d'activité le plus bas, de 1997 à 2001, est observé dans la RMR de Québec; il a toutefois augmenté au cours de cette période, passant de 61,9 % à 64,8 %. Dans la RMR d'Edmonton, le taux d'activité est demeuré parmi les plus élevés au Canada; il s'est maintenu au-dessus de 70 % de 1997 à 2001. Quant au rapport emploi-population, il est également le plus faible dans la RMR de Québec, affichant tout de même une augmentation appréciable entre 1997 et 2001 (de 55,4 % à 59,7 %). Encore une fois en tête du peloton, la RMR d'Edmonton présente le rapport

emploi-population le plus fort durant ces cinq années. Le taux de chômage le plus élevé est observé dans la RMR de Montréal, sauf pour l'année 2000 où la RMR de Québec affiche le taux le plus haut (8,0 %). Ces deux RMR, à l'instar des autres, montrent cependant une baisse de leur taux de chômage au cours de cet intervalle. De leur côté, les RMR de Winnipeg et d'Edmonton connaissent les taux de chômage les plus bas de 1997 à 2001.

**Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage dans certaines RMR canadiennes, 1997-2001**

	Halifax	Québec	Montréal	Ottawa-Gatineau	Toronto	Winnipeg	Edmonton	Vancouver
	%							
<b>Taux d'activité</b>								
1996	68,0	63,6	63,8	67,0	67,1	67,5	70,5	66,8
1997	68,1	61,9	64,0	67,5	67,9	67,3	72,0	66,5
1998	68,6	63,6	64,9	66,8	67,9	68,2	71,2	65,6
1999	68,5	62,2	65,3	68,7	67,9	68,5	70,7	66,0
2000	70,6	62,9	65,4	69,9	68,7	69,2	70,2	65,9
2001	70,5	64,8	65,7	70,3	69,5	70,3	70,6	65,7
<b>Rapport emploi-population</b>								
1996	62,4	56,7	56,1	61,4	61,0	62,0	64,6	61,5
1997	62,0	55,4	57,0	61,5	62,5	62,4	67,2	61,0
1998	63,7	58,2	58,6	62,1	63,1	64,3	66,8	60,3
1999	63,9	57,0	59,7	64,3	63,7	64,6	66,5	60,9
2000	66,4	57,9	60,4	66,0	65,0	65,6	66,4	62,1
2001	65,5	59,7	60,4	65,8	65,1	66,7	67,1	61,4
<b>Taux de chômage</b>								
1996	8,2	10,9	12,0	8,4	9,1	8,1	8,4	8,0
1997	8,9	10,5	10,9	8,9	8,0	7,3	6,7	8,3
1998	7,2	8,5	9,7	7,1	7,0	5,6	6,1	8,1
1999	6,7	8,4	8,6	6,5	6,1	5,8	5,9	7,8
2000	6,0	8,0	7,7	5,6	5,5	5,3	5,5	5,9
2001	7,0	7,8	8,2	6,3	6,3	5,1	4,9	6,6

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
Institut de la statistique du Québec.

Selon le recensement de 1996, les trois industries qui rassemblent le plus de personnes actives de 15 ans et plus dans la RMR de Québec sont celles du commerce (17,5 %), des services gouvernementaux (13,5 %) et des services de soins de santé et des services sociaux (11,2 %). À titre de comparaison, dans la RMR de Montréal, l'industrie manufacturière (17,6 %) se classe derrière celle du commerce (19,0 %), tandis que l'industrie des services gouvernementaux n'arrive qu'au 5<sup>e</sup> rang (6,0 %). Entre 1991 et 1996, cette industrie a connu, dans la RMR de Québec, une décroissance de près de 10 % de son effectif, qui est passé de 54 475 à 49 155, ce qui le ramène sensiblement au niveau de 1986 quand il était de 48 795. Au cours de la même période, l'effectif total des industries de la RMR de Québec a connu une croissance de 7,1 %. L'industrie du transport et de l'entreposage a enregistré une hausse de 22,8 % et celle du commerce, de 12,7 %. Dans la RMR de Montréal, ces industries ont respectivement connu un léger recul de 0,8 % et un gain de 11,0 %.



**Population active de 15 ans et plus selon l'industrie dans les RMR de Québec et de Montréal, 1986, 1991 et 1996**

CTI80 <sup>1</sup>	RMR de Québec			RMR de Montréal		
	1986	1991	1996	1986	1991	1996
	n					
Industries primaires	3 590	4 870	5 420	10 680	12 395	14 485
Industries manufacturières	27 200	31 235	31 790	310 705	303 000	305 555
Industries de la construction	14 080	18 160	16 795	70 675	88 935	72 645
Industries du transport et de l'entreposage	9 510	9 895	12 155	77 240	74 385	73 760
Industries des communications et autres services publics	7 995	9 385	8 990	55 020	64 690	63 550
Industries du commerce	51 030	56 640	63 850	272 335	297 365	330 050
Industries des intermédiaires financiers, des assurances et des services immobiliers	21 970	24 705	25 100	94 595	109 675	103 825
Industries des services gouvernementaux	48 795	54 475	49 155	82 220	91 020	85 650
Industries des services d'enseignement	24 780	27 220	29 770	96 605	104 575	120 780
Industries des services de soins de santé et des services sociaux	31 675	38 830	41 095	131 005	153 540	172 095
Autres industries <sup>2</sup>	54 570	65 685	81 275	266 270	326 650	398 005
<b>Toutes les industries</b>	<b>295 205</b>	<b>341 105</b>	<b>365 400</b>	<b>1 467 330</b>	<b>1 626 235</b>	<b>1 740 405</b>

1. Classification type des industries de 1980.

2. Comprend les industries des services aux entreprises, les industries de l'hébergement et de la restauration et les autres industries de service.

Sources: Statistique Canada, Recensement de la population.

Institut de la statistique du Québec.

**Répartition de la population active de 15 ans et plus selon l'industrie dans les RMR de Québec et de Montréal, 1986, 1991 et 1996**

CTI80 <sup>1</sup>	RMR de Québec			RMR de Montréal		
	1986	1991	1996	1986	1991	1996
	%					
Industries primaires	1,2	1,4	1,5	0,7	0,8	0,8
Industries manufacturières	9,2	9,2	8,7	21,2	18,6	17,6
Industries de la construction	4,8	5,3	4,6	4,8	5,5	4,2
Industries du transport et de l'entreposage	3,2	2,9	3,3	5,3	4,6	4,2
Industries des communications et autres services publics	2,7	2,8	2,5	3,7	4,0	3,7
Industries du commerce	17,3	16,6	17,5	18,6	18,3	19,0
Industries des intermédiaires financiers, des assurances et des services immobiliers	7,4	7,2	6,9	6,4	6,7	6,0
Industries des services gouvernementaux	16,5	16,0	13,5	5,6	5,6	4,9
Industries des services d'enseignement	8,4	8,0	8,1	6,6	6,4	6,9
Industries des services de soins de santé et des services sociaux	10,7	11,4	11,2	8,9	9,4	9,9
Autres industries <sup>2</sup>	18,5	19,3	22,2	18,1	20,1	22,9
<b>Toutes les industries</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1. Classification type des industries de 1980.

2. Comprend les industries des services aux entreprises, les industries de l'hébergement et de la restauration et les autres industries de service.

Sources: Statistique Canada, Recensement de la population.

Institut de la statistique du Québec.

Les données selon les branches d'activité tirées de l'*Enquête sur la population active* permettent d'obtenir un aperçu de l'emploi de 1997 à 2001. Il est toutefois préférable de ne pas faire de parallèle entre cette classification et celle dont il a été question précédemment, car elles diffèrent à plusieurs égards. En 2001, la part des emplois associés à la fabrication est deux fois plus importante dans la RMR de Montréal (18,6 %) que dans celle de Québec (9,4 %). À l'inverse, la proportion des emplois dans les administrations publiques est beaucoup plus forte dans la RMR de Québec (11,1 %) que dans celle de Montréal (4,9 %). Dans la RMR de Québec, la branche qui affiche la plus forte croissance au cours de cette période est celle de la gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien (+ 60,0 %), suivie de celle des services professionnels, scientifiques et techniques (+ 44,6 %). À l'opposé, la branche des services d'enseignement présente une décroissance de l'ordre de 25 % entre 1997 et 2001. Les mêmes caractéristiques sont observées dans la RMR de Montréal, mais avec moins d'ampleur. Les deux premières branches d'activité ont connu des hausses respectives de 18,9 % et de 25,1 %, tandis que celle des services d'enseignement a enregistré une baisse de 1,1 %.

### Évolution de l'emploi selon les branches d'activité dans les RMR de Québec et de Montréal, 1997-2001

SCIAN <sup>1</sup>	RMR de Québec	RMR de Montréal
	%	
<b>Secteur de la production de biens</b>	<b>11,7</b>	<b>8,7</b>
Agriculture	..	25,7
Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz	..	- 15,4
Services publics	43,8	- 13,7
Construction	- 11,1	9,5
Fabrication	21,5	9,8
<b>Secteur des services</b>	<b>10,1</b>	<b>9,8</b>
Commerce	12,5	10,8
Transport et entreposage	0,0	10,4
Finance, assurances, immobilier et location	0,4	- 4,9
Services professionnels, scientifiques et techniques	44,6	25,1
Gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien	60,0	18,9
Services d'enseignement	- 24,7	- 1,1
Soins de santé et assistance sociale	24,1	17,1
Information, culture et loisirs	19,0	15,8
Hébergement et services de restauration	25,2	11,6
Autres services	7,6	- 0,8
Administrations publiques	- 6,0	1,0
<b>Emploi total</b>	<b>10,4</b>	<b>9,5</b>

1. Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.

.. Donnée non disponible.

Sources: Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
Institut de la statistique du Québec.