

ARRONDISSEMENTS DE QUÉBEC ET DE LÉVIS

POPULATION

L'évolution de la population, son profil socioéconomique et certains aspects des mouvements migratoires font l'objet de faits saillants qui permettent de tracer un portrait des huit arrondissements de Québec et des trois arrondissements de Lévis. Les années cibles sont 1991 et 1996, avec l'accent mis sur cette dernière année, puisqu'elle correspond à celle du dernier recensement disponible. L'effectif de la population est suivi sur une période plus longue, de 1991 à 2001, en raison de la toute récente publication des résultats du recensement de 2001.

Les tableaux synthèses présentés pour chacun des thèmes abordés constituent l'essentiel de cette section. Les commentaires servent à mettre en évidence les phénomènes les plus marquants.

Les données statistiques qui concernent les arrondissements sont obtenues par la sommation de tableaux initialement ventilés pour des secteurs de dénombrement. Selon les règles de Statistique Canada, les secteurs de dénombrement qui comptent moins de 40 personnes ne font pas l'objet d'une publication. De plus, la procédure d'arrondissement aléatoire appliquée dans les tableaux extraits des recensements peut provoquer de légères inconsistances. Pour toutes ces raisons, il peut y avoir des différences entre les données des arrondissements d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même concept. De même, il est impossible d'assurer l'exacte concordance entre les données présentées à l'échelle de Québec et de Lévis dans la section précédente et dans celle-ci.

Population totale

Selon le recensement de 2001, l'arrondissement **Laurentien** (8) est le plus peuplé de Québec : 83 000 personnes y vivent (tableau ci-dessous). L'arrondissement **Limoilou** (6), avec 45 000 habitants, est le moins peuplé. L'arrondissement **La Cité** (1), qui compte 62 100 personnes, se trouve au quatrième rang quant à la taille de sa population.

Effectif et accroissement de la population des arrondissements, Québec et Lévis, 1991-2001

	Unité	Québec	1	2	3	4	5	6	7	8	Lévis	1	2	3
Population														
1991	'000	489,1	62,6	55,6	69,6	71,2	68,8	47,2	40,7	73,5	108,5	45,2	36,3	27,1
1996	'000	503,7	60,5	58,7	69,1	70,9	72,9	45,2	46,1	80,4	118,3	47,3	40,8	30,2
2001	'000	507,9	62,1	59,2	68,4	70,3	72,8	45,0	47,2	83,0	122,0	48,0	42,0	31,9
Accroissement														
1991-1996	%	3,0	-3,4	5,6	-0,7	-0,4	6,0	-4,2	13,2	9,4	9,0	4,7	12,7	11,3
1996-2001	%	0,8	2,7	0,8	-1,0	-0,9	-0,1	-0,5	2,5	3,2	3,1	1,6	2,9	5,7

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population.
Institut de la statistique du Québec.

En reportant les limites géographiques des arrondissements au recensement de 1991, deux tendances de l'accroissement démographique peuvent être mises en évidence de la période 1991-1996 à celle de 1996-2001.

La première tendance suit le ralentissement de croissance enregistré par la population de Québec. L'accroissement observé dans les arrondissements **Les Rivières** (2), **Beauport** (5), **La Haute-Saint-Charles** (7) et **Laurentien** (8), qui s'étale de 5,6 % à 13,2 % entre 1991 et 1996, ne dépasse pas 4 % entre 1996 et 2001. L'arrondissement 5 voit même sa population décroître.

La deuxième tendance, caractérisée par un relèvement de la croissance démographique, survient dans l'arrondissement 1. Sa population, en décroissance entre 1991 et 1996 (-3,4 %), se met à croître durant la période suivante (+2,7 %). En même temps, l'arrondissement 6 enregistre un ralentissement marqué de sa décroissance (de -4,2 % à -0,5 %).

Bref, entre 1991 et 2001, la croissance démographique glisse de l'ouest vers le centre de Québec.

À Lévis, l'évolution de la population des arrondissements est plus homogène. Le ralentissement de croissance observé dans la ville entre la période 1991-1996 et celle de 1996-2001 apparaît dans chaque arrondissement; seule leur ampleur diffère. Contrairement à Québec, les populations en périphérie demeurent plus vigoureuses que celle du centre.

Les arrondissements de Lévis sont moins peuplés que ceux de Québec. En 2001, l'arrondissement **Desjardins** (1) compte 48 000 résidents; l'arrondissement **Chutes-de-la-Chaudière-Est** (2) suit avec 42 000 résidents. L'arrondissement **Chutes-de-la-Chaudière-Ouest** (3), avec 31 900 personnes, compte la population la moins nombreuse. D'un recensement à l'autre, cet ordre demeure inchangé.

De façon générale dans les arrondissements de Québec et de Lévis, entre 1996 et 2001, l'effectif des enfants, des adolescents et des jeunes adultes (0-44 ans) présente une légère décroissance (tableaux suivants). L'effectif des adultes de 45 ans et plus augmente de façon variée d'un arrondissement à l'autre.

La diminution de l'effectif des personnes de moins de 45 ans entre 1996 et 2001 est la cause du ralentissement de croissance de la population totale, durant la même période, pour six des huit arrondissements de Québec (2, 3, 4, 5, 7 et 8) et pour l'arrondissement 1 de Lévis.

Dans l'arrondissement 1 de Québec, qui voit sa population s'accroître durant la période 1996-2001, les choses se passent autrement. Le groupe des 15-24 ans s'est accru de 10 % entre 1996 et 2001, alors qu'il diminuait de 1,4 % entre 1991 et 1996. La croissance démographique s'y double d'un certain rajeunissement de la structure par âge.



Population par groupe d'âge et par sexe

Variation quinquennale de l'effectif des groupes d'âge, Québec, 1991-2001

	Québec		La Cité (1)		Les Rivières (2)		Sainte-Foy-Sillery (3)		Charlesbourg (4)	
	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001
	%									
0-14 ans	-2,0	-6,6	-8,2	-10,7	-2,5	-7,4	-9,6	-7,9	-11,3	-9,0
15-24 ans	-0,3	-1,9	-1,4	10,0	-4,0	-7,1	-4,7	0,1	-4,1	-12,1
25-44 ans	-3,5	-9,7	-7,0	-6,8	-0,9	-11,3	-10,4	-15,8	-8,5	-10,3
45-64 ans	13,7	15,3	4,6	18,6	19,4	16,0	5,4	7,0	11,6	8,7
65 ans et plus	13,7	14,7	-2,5	2,7	37,8	31,3	18,8	16,2	21,6	30,8

	Beauport (5)		Limoulou (6)		La Haute-Saint-Charles (7)		Laurentien (8)	
	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001
	%							
0-14 ans	2,2	-7,3	-3,3	-7,7	9,8	-0,8	1,7	-5,4
15-24 ans	4,2	-2,0	-11,4	9,2	6,7	-7,7	11,4	-0,3
25-44 ans	-1,3	-11,8	-6,4	-6,4	9,1	-4,6	-0,3	-8,8
45-64 ans	17,1	17,7	-4,5	9,1	26,8	19,3	36,2	27,5
65 ans et plus	21,7	9,3	4,1	-1,1	21,9	21,6	20,6	35,5

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Variation quinquennale de l'effectif des groupes d'âge, Lévis, 1991-2001

	Lévis		Desjardins (1)		Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)		Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	
	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001	1991 1996	1996 2001
	%							
0-14 ans	-1,3	-7,2	-3,4	-9,0	3,5	-6,3	-4,1	-6,3
15-24 ans	18,7	0,6	7,0	-0,7	20,0	0,2	39,8	2,9
25-44 ans	-1,1	-6,9	-3,2	-10,3	3,2	-5,9	-3,9	-3,4
45-64 ans	32,2	26,2	18,0	19,5	37,8	29,4	57,2	33,7
65 ans et plus	15,0	16,8	13,3	14,0	15,3	18,5	23,7	26,2









Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

L'arrondissement 6, dont l'accroissement total s'est hissé d'une valeur négative pour la période 1991-1996 à près de 0 pour la période 1996-2001, présente la même évolution selon l'âge. Le groupe des 15-24 ans s'accroît de 9,2 % entre 1996 et 2001, alors qu'il avait décliné entre 1991 et 1996. La population de cet arrondissement, qui tend vers la stabilité, connaît aussi un certain rajeunissement de sa structure par âge.

Le groupe des 45-64 ans de ces deux arrondissements ne varie pas au même rythme. L'arrondissement 1 enregistre une variation de plus de 18 % et l'arrondissement 6, une variation plus faible, soit 9 %. Ce groupe d'âge fait donc la différence entre l'accroissement démographique nettement positif du premier et la faible décroissance du second.

Les arrondissements 2 et 3 de Lévis se démarquent par la chute de la variation de l'effectif des 15-24 ans entre la période 1991-1996 et celle de 1996-2001. Ces deux

Population des arrondissements par groupe d'âge, Québec, 2001



Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

groupes se sont accrus respectivement de 20 % et de 40 % durant la première période pour tomber à un seuil de variation inférieur à 3 % durant la dernière période. Leur rôle dans le ralentissement de la croissance démographique globale est indéniable.

Les graphiques de la page précédente permettent de comparer la structure par âge de la population des arrondissements de Québec en 2001.


Les arrondissements centraux de Québec – **La Cité** (1), **Sainte-Foy-Sillery** (3) et **Limoilou** (6) – sont les secteurs les plus vieillissants de la ville sur le plan démographique. Les personnes de 65 ans et plus surpassent en nombre tant celles de 0-14 ans que celles de 15-24 ans.

Au sein de la ville, ce sont les arrondissements 1 et 3 qui comprennent le plus d'aînés, soit environ 14 000 personnes de 65 ans et plus, population majoritairement féminine en raison de la surmortalité masculine aux grands âges.

Les arrondissements 7 et 8 abritent les populations les plus jeunes sur le plan démographique. Tant le groupe des 0-14 ans que celui des 15-24 ans sont plus peuplés que celui des 65 ans et plus. L'arrondissement 8 est celui qui compte le plus de jeunes de moins de 15 ans (17 740).

Les arrondissements 2, 4 (**Charlesbourg**) et 5 présentent une structure mixte. Ils comptent plus de personnes âgées que les arrondissements jeunes, mais moins que les arrondissements avancés dans le processus de vieillissement.

Population des arrondissements par groupe d'âge, Lévis, 2001



Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

L'effectif des jeunes de 0-14 ans, celui des 15-24 ans de même que les personnes âgées y sont en nombres comparables. Avec un effectif de près de 13 000 jeunes, l'arrondissement 5 occupe le 2^e rang pour ce qui est du nombre de personnes de moins de 15 ans.

Dans la majorité des arrondissements, les personnes de 25-44 ans forment le groupe d'âge le plus peuplé. Dans les arrondissements 3 et 4, c'est plutôt le groupe d'âge des 45-64 ans qui tient cette place. Il y surviendra probablement un fort vieillissement d'ici les vingt prochaines années, quand ces nombreuses personnes franchiront le cap des 65 ans.

En 2001, selon les graphiques précédents, aucun des arrondissements de Lévis n'est aussi avancé dans le processus de vieillissement démographique que les arrondissements centraux de Québec.

L'arrondissement 1 de Lévis présente une structure par âge mixte. L'effectif des jeunes de 0-14 ans, celui des 15-24 ans et celui des 65 ans et plus sont comparables, avec environ 7 000 individus. Cet arrondissement, le plus peuplé de Lévis, compte plus de personnes âgées que les deux autres ensemble.

Les deux autres arrondissements présentent une structure par âge qui est jeune. Ils comptent nettement plus de personnes de 0-14 ans et de 15-24 ans que de personnes de 65 ans et plus. Il y a d'ailleurs la moitié moins d'âinés dans l'arrondissement 3 que dans l'arrondissement 2. Ce dernier rassemble le plus grand nombre de jeunes de 0-14 ans de toute la ville de Lévis.

Le tableau suivant résume la structure par âge des arrondissements. Il montre que, dans les populations jeunes, l'âge moyen varie de 33 à 36 ans, et que, dans les populations à structure mixte, il se concentre à 39 et à 40 ans. Les populations plus avancées sur le plan du vieillissement démographique ont une moyenne d'âge de 42 à 45 ans.

Éléments de la structure par âge, Québec et Lévis, 2001

	Âge moyen	0-14	15-24	25-44	45-64	65 +	Tous âges
	n	%					
Québec	40,1	15	14	29	28	14	100
La Cité (1)	45,2	8	13	30	27	22	100
Les Rivières (2)	39,1	16	13	31	28	12	100
Sainte-Foy-Sillery (3)	43,7	10	17	23	29	21	100
Charlesbourg (4)	40,9	14	13	27	31	14	100
Beauport (5)	39,1	18	12	30	27	13	100
Limoilou (6)	42,7	12	13	30	26	19	100
La Haute-Saint-Charles (7)	36,0	21	13	33	26	8	100
Laurentien (8)	35,0	21	14	32	27	6	100
Lévis	36,8	19	14	31	27	10	100
Desjardins (1)	39,9	16	14	28	28	14	100
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	35,6	20	14	33	25	8	100
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	33,7	22	14	32	26	5	100

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Ménages

Le nombre de ménages peut être étudié en 1991 et en 1996. La population des arrondissements en périphérie de Québec est alors en forte croissance et celle du centre est en décroissance. À Lévis, la population croît partout, plus vite en périphérie qu'au centre.

En 1996, les arrondissements 1 et 3 comptent plus de 30 000 ménages chacun ; ils sont en tête de liste parmi les huit arrondissements de Québec (tableau suivant). La majorité des arrondissements comprennent de 20 000 à 30 000 ménages. Il y en a 23 000 dans l'arrondissement 6 et près de 29 000 dans l'arrondissement 4. Au dernier rang se trouve l'arrondissement 7 avec 16 600 ménages.

Nombre de ménages privés, Québec et Lévis, 1991 et 1996

	1991	1996	Variation
	n		%
Québec	198 950	214 250	7,7
La Cité (1)	34 293	34 330	0,1
Les Rivières (2)	21 413	24 270	13,3
Sainte-Foy-Sillery (3)	30 533	32 035	4,9
Charlesbourg (4)	26 724	28 765	7,6
Beauport (5)	24 510	27 145	10,8
Limoilou (6)	22 948	23 420	2,1
La Haute-Saint-Charles (7)	14 187	16 605	17,0
Laurentien (8)	24 342	27 680	13,7
Lévis	38 705	44 050	13,8
Desjardins (1)	17 085	18 825	10,2
Chutes-de-la Chaudière-Est (2)	12 953	15 185	17,2
Chutes-de-la Chaudière-Ouest (3)	8 667	10 040	15,8

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

À Lévis, le plus grand nombre de ménages se trouve dans l'arrondissement 1, près de 19 000 selon le recensement de 1996. Les deux autres arrondissements, 2 et 3, en comptent respectivement 10 000 et 15 000.

Le nombre de ménages a augmenté davantage dans les trois arrondissements de Lévis entre 1991 et 1996 que dans la plupart de ceux de Québec. La plus grande variation du nombre de ménages en cinq ans, soit 17,2 %, est survenue dans l'arrondissement 2 de Lévis. L'arrondissement 7 de Québec le talonne avec 17 %. Ensuite, l'arrondissement 3 de Lévis, avec une variation de 15,8 %, et l'arrondissement 8 de Québec, avec 13,7 %, présentent les plus forts taux.

La croissance des ménages suit celle de la population, mais le nombre de ménages augmente aussi quand la population décroît. Les arrondissements 1, 3, 4 et 6 de Québec affichent une variation légèrement positive, malgré le déclin de la population.

En 1996, les ménages comptant une famille se concentrent davantage dans les arrondissements de la périphérie, tant à Québec qu'à Lévis (tableau suivant). La plus grande proportion de ménages familiaux atteint au moins 80 %, et ce, dans les

arrondissements 7 et 8 de Québec et 3 de Lévis. À l’opposé, les ménages non familiaux atteignent respectivement 64 % et 52 % dans les arrondissements 1 et 6 de Québec. Dans l’arrondissement 1 de Lévis, il y en a la moitié moins, soit 30 %.

Proportion de ménages familiaux et non familiaux dans les ménages privés, Québec et Lévis, 1996


	Ménages non familiaux	Ménages familiaux	Total des ménages privés
	%		
Québec	37	63	100
La Cité (1)	64	36	100
Les Rivières (2)	31	69	100
Sainte-Foy–Sillery (3)	44	56	100
Charlesbourg (4)	29	71	100
Beauport (5)	26	74	100
Limoilou (6)	52	48	100
La Haute-Saint-Charles (7)	20	80	100
Laurentien (8)	17	83	100
Lévis	25	75	100
Desjardins (1)	30	70	100
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	23	77	100
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	15	85	100

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

La répartition des ménages selon la taille, qui correspond au nombre de personnes présentes, affiche des disparités dans les arrondissements de Québec. Ce n’est pas le cas pour les arrondissements de Lévis, comme le montrent les deux graphiques ci-après.


Les arrondissements centraux 1, 3 et 6 de Québec se caractérisent par des ménages de petite taille, le plus souvent de une ou de deux personnes. En 1996, ces arrondissements regroupent davantage de ménages formés d’une seule personne que tous les autres: 55 % dans l’arrondissement 1, 45 % dans l’arrondissement 6 et 37 % dans l’arrondissement 3.

Ménages selon la taille, Québec, 1996



Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Ménages selon la taille, Lévis, 1996



Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

À Lévis, la part maximale de ménages formés d'une personne seule est de 27 % et elle se trouve dans l'arrondissement 1.

Les ménages de grande taille sont majoritaires dans les arrondissements en forte croissance. Dans les arrondissements 7 et 8 de Québec et 3 de Lévis, plus de 30 % des ménages comptent quatre personnes ou plus. En y ajoutant les ménages de trois personnes, le total comprend plus de 50 % des ménages.

Les arrondissements 2, 4 et 5 de Québec, comme les arrondissements 1 et 2 de Lévis, se démarquent par la présence d'environ un tiers des ménages formés de deux personnes. Dans ces arrondissements, cette catégorie est la plus importante.

Les ménages des arrondissements centraux ont un nombre moyen de personnes par ménage inférieur à celui des arrondissements de la périphérie (tableau ci-dessous). Dans les arrondissements 1 et 6 de Québec, la moyenne n'atteint pas deux personnes.

Nombre moyen de personnes par ménage privé, Québec et Lévis, 1991 et 1996

	1991	1996
	n	
Québec	2,40	2,30
La Cité (1)	1,75	1,69
Les Rivières (2)	2,55	2,39
Sainte-Foy-Sillery (3)	2,21	2,10
Charlesbourg (4)	2,63	2,45
Beauport (5)	2,67	2,56
Limoilou (6)	2,00	1,89
La Haute-Saint-Charles (7)	2,85	2,76
Laurentien (8)	2,98	2,89
Lévis	2,75	2,65
Desjardins (1)	2,56	2,46
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	2,77	2,66
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	3,10	2,99

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

C'est en périphérie de Québec et de Lévis que se trouvent les ménages les plus peuplés, avec une moyenne de près de trois personnes.

La taille moyenne des ménages a diminué tant à Québec qu'à Lévis entre 1991 et 1996.

Scolarité

Pour les deux recensements, le niveau de scolarité « De la 9^e à la 13^e année » est la catégorie qui regroupe le plus de personnes dans chaque arrondissement (tableau suivant). Environ le tiers des résidents de 15 ans et plus en fait partie en 1996. Seuls les arrondissements 1 et 3 de Québec se caractérisent autrement. La présence de nombreux établissements d'enseignement postsecondaire dans leur territoire est sans doute déterminante à cet égard.

La répartition de la population selon le plus haut niveau de scolarité est moins uniforme dans les arrondissements de Québec qu'elle ne l'est à Lévis.

Répartition de la population totale de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Québec et Lévis, 1991 et 1996

	Année	Niveau inférieur à la 9 ^e année	De la 9 ^e à la 13 ^e année	Certificat ou diplôme d'une école de métiers	Autres études non universitaires seulement	Études universitaires	Total
	%						
Québec	1991	15	34	6	22	23	100
	1996	13	33	4	24	25	100
La Cité (1)	1991	19	30	3	18	30	100
	1996	16	27	3	20	34	100
Les Rivières (2)	1991	17	37	6	24	16	100
	1996	15	34	5	26	19	100
Sainte-Foy-Sillery (3)	1991	6	25	4	22	43	100
	1996	6	24	3	22	44	100
Charlesbourg (4)	1991	13	38	6	23	19	100
	1996	12	37	5	25	21	100
Beauport (5)	1991	17	38	7	24	14	100
	1996	14	37	6	26	17	100
Limoilou (6)	1991	25	38	5	19	14	100
	1996	23	36	4	22	15	100
La Haute-Saint-Charles (7)	1991	16	38	7	24	15	100
	1996	14	37	6	27	17	100
Laurentien (8)	1991	10	33	7	24	26	100
	1996	9	32	5	26	28	100
Lévis	1991	14	35	7	25	20	100
	1996	11	34	5	27	22	100
Desjardins (1)	1991	18	35	8	23	17	100
	1996	15	36	5	25	18	100
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	1991	11	35	7	27	21	100
	1996	10	33	6	28	23	100
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	1991	10	33	7	27	23	100
	1996	8	33	5	29	25	100


Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

En 1996, par exemple, la population de l'arrondissement 6 est, en proportion, nettement moins scolarisée que dans l'ensemble des arrondissements de Québec ; il en va de même dans l'arrondissement 1 de Lévis, mais de façon moins accentuée. Dans les arrondissements 1 et 3 de Québec, c'est l'inverse. Il y a surreprésentation des personnes ayant fait des études universitaires. À Lévis, la situation de l'arrondissement 3 est comparable, mais elle est moins tranchée par rapport à l'ensemble.

Dans tous les arrondissements, la proportion des personnes les moins scolarisées enregistre un recul, tandis que les plus scolarisées voient leur part augmenter entre 1991 et 1996.


En 1996, la grande majorité des résidents des arrondissements de Québec et de Lévis ont terminé une 9^e année de scolarité (graphiques ci-dessous).

Population de 15 ans et plus, avec et sans une 9^e année de scolarité, Québec et Lévis, 1996



Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Population de 15 ans et plus, avec et sans diplôme universitaire, Québec et Lévis, 1996



Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.



Population active

À Québec, 13 % – soit 54 000 des 414 100 personnes de 15 ans et plus – n'ont pas terminé une 9^e année. Chaque arrondissement abrite entre 4 000 et 9 000 d'entre elles. Ce sont les arrondissements 1, 5 et 6 qui en comptent le plus. Dans l'arrondissement 6, ce niveau de scolarité regroupe 23 % des résidents de 15 ans et plus.

À Lévis, 11 % – soit 10 500 des 81 400 personnes de 15 ans et plus – n'ont pas terminé une 9^e année. La majorité d'entre elles (6 000) vit dans l'arrondissement 1.

Dans la plupart des arrondissements, les résidents titulaires d'un diplôme universitaire dépassent en nombre ceux qui n'ont pas terminé une 9^e année (graphique suivant). Seuls les résidents de l'arrondissement 6 font exception.

Parmi les résidents de Québec, 100 900 personnes, soit 24 %, sont titulaires d'un diplôme universitaire. Au total, plus de 55 000 d'entre elles habitent dans les arrondissements 1, 3 et 4; elles y représentent respectivement 33 %, 43 % et 20 % des personnes de 15 ans et plus (données non présentées). Entre 5 000 et 10 000 de ces diplômés résident dans chacun des autres arrondissements.

Plus de 5 000 diplômés universitaires résident dans l'arrondissement 3 de Lévis. Ils s'y trouvent en concentration plus grande (24 %) que dans les arrondissements 1 (17 %) et 2 (22 %). Quelque 7 000 d'entre eux sont recensés respectivement en 1996 dans chacun de ces deux autres arrondissements.

Le taux d'activité de 1991 est plus élevé qu'en 1996. Le rapport emploi-population de 1991 surpasse celui de 1996 et, évidemment, le taux de chômage de 1991 est plus bas qu'en 1996 (tableau suivant). Seul l'arrondissement 2 de Lévis échappe à cette règle, car le taux de chômage y demeure constant.

Les arrondissements de Lévis présentent des taux d'activité et un niveau d'emploi plus élevés que ceux de Québec, tant en 1991 qu'en 1996. À Québec, les taux s'échelonnent sur un intervalle assez grand, de sorte que la situation de l'emploi est diversifiée d'un arrondissement à l'autre.

Les arrondissements 2, 7 et 8 affichent la meilleure performance quant au marché de l'emploi en 1996. Le taux d'activité dans l'arrondissement 8 atteint 73 %, le rapport emploi-population est de 66 % et le taux de chômage, de 8 %.

Les arrondissements 1, 3 et 6 sont en situation opposée. Le taux d'activité recueilli dans l'arrondissement 6 en 1996 est de 51 %, le rapport emploi-population est de 42 % et le taux de chômage, de 17 %.

Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage, Québec et Lévis, 1991 et 1996

	Année	Taux d'activité	Rapport emploi-population	Taux de chômage
		%		
Québec	1991	66	60	9
	1996	63	56	11
La Cité (1)	1991	57	50	13
	1996	55	47	14
Les Rivières (2)	1991	70	64	10
	1996	66	60	10
Sainte-Foy-Sillery (3)	1991	66	60	9
	1996	60	53	11
Charlesbourg (4)	1991	69	63	8
	1996	64	58	10
Beauport (5)	1991	68	62	8
	1996	66	59	10
Limoilou (6)	1991	55	48	13
	1996	51	42	17
La Haute-Saint-Charles (7)	1991	69	63	9
	1996	68	61	9
Laurentien (8)	1991	75	70	7
	1996	73	66	8
Lévis	1991	71	65	8
	1996	68	62	9
Desjardins (1)	1991	66	61	8
	1996	63	56	11
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	1991	73	68	8
	1996	71	65	8
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	1991	76	71	6
	1996	74	68	8

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

À Lévis, en 1996, le taux d'activité de l'arrondissement 1 se chiffre à 63 %, le rapport emploi-population est de 56 % et le taux de chômage, de 11 %. Cet arrondissement occupe une position moins avantageuse que les deux autres arrondissements, dont les indicateurs se comparent aux arrondissements 2, 7 et 8 de Québec.

À Québec, la population active en 1996 est majoritairement rattachée à la catégorie des autres industries, du commerce et des services gouvernementaux (tableaux suivants). Dans les huit arrondissements, plus de 50 % de la population active évolue au sein de ces trois types d'industries.

La population active de l'arrondissement 3 signale une participation plus importante aux services d'enseignement qu'à l'industrie du commerce. L'arrondissement 5 se distingue par une participation plus importante aux industries des services de soins de santé et des services sociaux qu'aux services gouvernementaux.

Le tableau portant sur la variation de la proportion de l'effectif rattaché à chaque catégorie d'industries de 1991 à 1996 montre de fortes disparités à Québec. Le poids des secteurs d'industries suit une évolution différente selon l'arrondissement. Attardons-nous à la tendance des trois principales catégories d'industries.

Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'industrie, Québec, 1991 et 1996

CTI80 ¹	Québec		La Cité (1)		Les Rivières (2)		Sainte-Foy–Sillery (3)		Charlesbourg (4)	
	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996
	%									
Industries primaires	0,9	0,9	0,7	0,9	0,8	0,6	0,9	0,9	0,7	1,0
Industries manufacturières	8,1	7,9	6,6	5,9	9,9	9,7	5,0	4,7	7,8	7,1
Industries de la construction	4,8	4,2	2,8	1,6	5,9	4,9	2,3	1,7	5,3	4,6
Industries du transport et de l'entreposage	2,8	3,1	2,0	2,0	3,3	3,8	1,5	1,9	2,7	3,3
Industries des communications et autres services publics	2,8	2,6	2,0	1,7	3,6	3,0	2,2	1,7	3,0	3,5
Industries du commerce	16,6	17,2	11,5	14,1	19,8	19,7	13,0	14,2	19,1	18,3
Industries des intermédiaires financiers, des assurances et des services immobiliers	6,6	6,5	5,2	5,5	7,2	6,7	7,2	6,3	7,3	6,7
Industries des services gouvernementaux	17,0	14,7	18,9	16,2	14,8	13,2	18,8	15,8	17,2	14,1
Industries des services d'enseignement	8,2	8,5	10,3	11,5	5,7	6,3	13,5	14,8	7,1	7,4
Industries des services de soins de santé et des services sociaux	11,8	11,8	11,8	11,7	9,3	9,8	13,6	13,2	11,4	12,3
Autres industries	20,3	22,6	28,0	28,8	19,6	22,1	22,0	24,8	18,6	21,6
Toutes les industries	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'industrie, Québec, 1991 et 1996 (suite)

CTI80 ¹	Beauport (5)		Limoilou (6)		La Haute-Saint-Charles (7)		Laurentien (8)	
	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996
	%							
Industries primaires	1,3	0,7	0,8	1,1	0,7	0,9	1,3	1,0
Industries manufacturières	9,5	8,7	8,6	9,8	10,7	10,3	8,4	8,4
Industries de la construction	6,3	5,6	5,0	3,4	6,1	6,3	5,5	4,8
Industries du transport et de l'entreposage	3,5	3,2	2,7	3,6	3,2	3,5	3,4	3,6
Industries des communications et autres services publics	3,1	3,0	2,3	2,3	3,5	2,8	3,1	2,7
Industries du commerce	18,1	18,6	17,0	17,3	19,6	20,3	16,0	16,2
Industries des intermédiaires financiers, des assurances et des services immobiliers	6,7	6,9	4,8	4,6	6,2	6,5	6,9	7,5
Industries des services gouvernementaux	13,6	12,5	14,7	12,3	16,1	13,7	19,9	17,5
Industries des services d'enseignement	5,9	5,1	5,6	6,6	7,1	6,4	8,6	8,8
Industries des services de soins de santé et des services sociaux	14,2	14,8	14,3	12,2	10,4	9,8	9,9	10,4
Autres industries	17,9	21,0	24,3	26,7	16,3	19,5	17,0	19,2
Toutes les industries	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1. Classification type des industries de 1980.

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

La catégorie des autres industries enregistre une augmentation dans tous les arrondissements. C'est dans l'arrondissement 1, avec seulement 3 % de gains, que s'observe la moindre variation de cette industrie. À l'opposé, c'est dans l'arrondissement 7, avec 20 %, qu'elle y gagne le plus de poids. L'augmentation du poids de la catégorie des autres industries se fait au détriment de celle des services gouvernementaux qui enregistre un recul dans tous les arrondissements. La baisse la plus importante, de 18 %, survient dans l'arrondissement 5 et la moins accentuée, de 8 %, survient dans l'arrondissement 4. Enfin, le commerce

varie peu dans toutes les arrondissements, la seule exception étant l'arrondissement 1 où un bond de 22 % est enregistré.

Variation de la proportion de l'effectif de 15 ans et plus par catégorie d'industries, Québec et Lévis, 1991-1996

CTI80 ¹	Québec									Lévis			
	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	1	2	3
	%												
Industries primaires	-9	33	-27	-8	38	-48	29	15	-27	-10	-11	-17	-6
Industries manufacturières	-2	-11	-2	-6	-8	-8	15	-4	0	-13	-19	-4	-8
Industries de la construction	-14	-42	-17	-24	-14	-11	-31	3	-13	-14	10	-22	-23
Industries du transport et de l'entreposage	13	-2	15	29	24	-8	36	9	8	14	41	-3	10
Industries des communications et autres services publics	-7	-15	-16	-21	17	-2	2	-19	-14	-15	-14	-10	-25
Industries du commerce	4	22	0	9	-4	3	2	3	1	10	9	9	14
Industries des intermédiaires financiers, des assurances et des services immobiliers	-1	6	-7	-13	-7	3	-3	4	9	-6	-2	-5	-12
Industries des services gouvernementaux	-14	-14	-10	-16	-18	-8	-16	-15	-12	-16	-24	-11	-17
Industries des services d'enseignement	3	11	10	10	4	-13	17	-10	3	-3	-2	-3	-7
Industries des services de soins de santé et des services sociaux	0	-1	6	-3	8	5	-15	-6	5	4	-1	6	10
Autres industries	11	3	13	13	16	17	10	20	13	19	19	15	24

1. Classification type des industries de 1980.

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Dans les arrondissements de Lévis, en 1996, la concentration de la population active selon l'industrie est moins prononcée qu'à Québec (tableau suivant).

Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'industrie, Lévis, 1991 et 1996

CTI80 ¹	Lévis		Desjardins (1)		Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)		Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	
	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996
	%							
Industries primaires	2,0	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	2,9	2,7
Industries manufacturières	13,6	11,9	16,8	13,7	12,2	11,7	10,5	9,6
Industries de la construction	6,5	5,6	4,1	4,5	7,6	6,0	8,8	6,7
Industries du transport et de l'entreposage	3,2	3,7	2,3	3,2	3,9	3,8	3,9	4,3
Industries des communications et autres services publics	2,4	2,0	2,1	1,8	2,6	2,4	2,6	1,9
Industries du commerce	17,6	19,3	19,0	20,6	17,6	19,2	15,5	17,6
Industries des intermédiaires financiers, des assurances et des services immobiliers	10,2	9,5	11,9	11,6	9,2	8,7	8,7	7,6
Industries des services gouvernementaux	9,7	8,2	7,7	5,8	10,1	9,0	12,4	10,3
Industries des services d'enseignement	8,0	7,7	7,1	7,0	8,6	8,4	8,4	7,8
Industries des services de soins de santé et des services sociaux	10,8	11,2	11,8	11,7	10,4	11,0	9,7	10,7
Autres industries	16,0	19,1	15,6	18,6	15,9	18,4	16,7	20,7
Toutes les industries	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1. Classification type des industries de 1980.

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.



Dans les arrondissements 1 et 2, les industries du commerce, suivies des autres industries puis des industries manufacturières rassemblent, toutes trois, environ 50 % de l'effectif de la population active. Elles sont donc les plus importantes. Dans l'arrondissement 1, deux autres secteurs accaparent respectivement plus de 10 % des actifs : d'une part, les intermédiaires financiers, les assurances et les services immobiliers et, d'autre part, les services de soins de santé et les services sociaux. Dans l'arrondissement 2, un seul autre secteur accapare plus de 10 % des actifs, soit celui des services de soins de santé.

Dans l'arrondissement 3, la situation diffère légèrement. La participation aux services de soins de santé devance celle des industries manufacturières. Les trois secteurs les plus importants sont donc, dans l'ordre, la catégorie des autres industries, le commerce et les services de soins de santé qui rassemblent 49 % des actifs. Un seul autre secteur accapare plus de 10 % des actifs, celui des services gouvernementaux.

La tendance des trois industries majoritaires dans les arrondissements de Lévis est aussi moins uniforme qu'à Québec.

Entre 1991 et 1996 dans les arrondissements 1 et 2 de Lévis, la catégorie des autres industries voit sa part augmenter de 19 % et de 15 % respectivement. Le commerce prend aussi un peu plus de poids : l'augmentation est de 9 % dans les deux arrondissements. Dans l'arrondissement 1, ces gains sont faits principalement au détriment des industries manufacturières dont le poids diminue de 19 %. Dans l'arrondissement 2, dont l'industrie manufacturière ne recule que de 4 %, ces gains se font au détriment de toutes les autres catégories, à l'exception des services de soins de santé.

Dans l'arrondissement 3, chacune des trois catégories majoritaires est en expansion entre 1991 et 1996. Le poids de la catégorie des autres industries gagne 24 %, celui du commerce, 14 % et les services de soins de santé, 10 %. La croissance de ces industries se fait au détriment de toutes les autres catégories, à l'exception du transport.

Revenu

Les données qui permettent de comparer l'évolution du revenu des particuliers de 15 ans et plus qui résident dans les arrondissements de Québec et de Lévis en 1991 et en 1996 se résument au revenu annuel moyen.

À Québec, en 1996 comme en 1991, le plus haut niveau de revenu moyen s'observe dans la population des arrondissements 3 et 8 (tableau suivant). Les revenus déclarés y sont de l'ordre de 27 000 \$ en 1991 et de 28 000 \$ en 1996.

À l'opposé se trouve la population de l'arrondissement 6 dont le revenu moyen se chiffre à 17 000 \$. Cet arrondissement est le seul à présenter une diminution du revenu moyen entre les deux recensements.

La moitié des arrondissements (1, 2, 5 et 7) présente un revenu moyen supérieur à 20 000 \$ en 1991 et en 1996. Mais ce revenu demeure inférieur à celui de la ville, lequel progresse de 22 957 \$ à 24 183 \$.

Revenu moyen des particuliers de 15 ans et plus, Québec et Lévis, 1991 et 1996

	Année	Revenu moyen
		\$
Québec	1991	22 957
	1996	24 183
La Cité (1)	1991	20 531
	1996	21 589
Les Rivières (2)	1991	21 284
	1996	22 990
Sainte-Foy-Sillery (3)	1991	26 711
	1996	28 280
Charlesbourg (4)	1991	23 395
	1996	24 283
Beauport (5)	1991	22 084
	1996	23 223
Limoilou (6)	1991	17 323
	1996	17 240
La Haute-Saint-Charles (7)	1991	22 764
	1996	23 898
Laurentien (8)	1991	27 197
	1996	28 909
Lévis	1991	23 746
	1996	24 706
Desjardins (1)	1991	22 058
	1996	22 673
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	1991	24 468
	1996	25 296
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	1991	25 877
	1996	27 408

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Le revenu moyen, dans les arrondissements de Lévis, se rapproche davantage de celui qu'affiche la ville, lequel se chiffre à 23 746\$ et à 24 706\$, en 1991 et en 1996 respectivement. En 1991, l'étalement varie de 22 058\$ dans l'arrondissement 1 à 25 877\$ dans l'arrondissement 3. En 1996, leur valeur respective augmente à 22 673\$ et à 27 408\$.

Logement

Étant donné que le concept de logement privé coïncide avec celui de ménage privé dans les recensements de 1991 et de 1996, leur évolution est présentée uniquement dans la section portant sur les ménages privés.

Il y a peu de variation dans le mode d'occupation des logements entre les deux recensements, de 1 à 2 points de pourcentage seulement par arrondissement. Dans ceux de Québec, la part des logements possédés tend plutôt à augmenter, alors qu'à Lévis, elle tend à diminuer (données non présentées).

En 1996, les arrondissements centraux de Québec (1 et 6) présentent la plus grande part des logements loués, au-delà de 75 %. La fraction de logements loués dépasse aussi celle des logements possédés dans les arrondissements 2 et 3, mais de peu, soit 51 % et 54 % (tableau ci-dessous).

Proportion de logements possédés et loués, Québec et Lévis, 1996

	Possédés	Loués	Total
	%		
Québec	50	50	100
La Cité (1)	24	76	100
Les Rivières (2)	49	51	100
Sainte-Foy-Sillery (3)	46	54	100
Charlesbourg (4)	60	40	100
Beauport (5)	62	38	100
Limoilou (6)	20	80	100
La Haute-Saint-Charles (7)	74	26	100
Laurentien (8)	79	21	100
Lévis	66	34	100
Desjardins (1)	57	43	100
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	67	33	100
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	81	19	100

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Aucun des arrondissements de Lévis ne compte plus de logements loués que de logements possédés, comme c'est le cas à Québec. Il y a tout au plus 43 % de logements loués dans l'arrondissement 1 de Lévis.

Inversement, plus de 70 % des logements des arrondissements 7 et 8 de Québec et 3 de Lévis sont habités par leur propriétaire. C'est la part maximale observée.

Le concept de logement privé, dans le recensement de 2001, inclut les résidences secondaires, contrairement aux recensements précédents. Le tableau suivant indique que plus de 39 000 logements sont recensés dans l'arrondissement 1 de Québec, tandis que Lévis compte plus de 21 000 logements dans le sien. Dans les deux villes, les arrondissements centraux rassemblent plus de logements que n'importe quel autre.

Comptant aussi plus de 30 000 logements, les arrondissements 3, 4 et 8 de Québec se classent derrière l'arrondissement 1 de cette même ville. Les arrondissements 5, 2 et 6 suivent avec plus de 25 000 logements. L'arrondissement 7, qui compte 18 385 logements, occupe le dernier rang. Il devance cependant les arrondissements 2 et 3 de Lévis qui présentent respectivement 16 670 et 11 557 logements en 2001.

Nombre total de logements privés, Québec et Lévis, 2001

	n	%
Québec	238 288	100,0
La Cité (1)	39 143	16,4
Les Rivières (2)	27 006	11,3
Sainte-Foy-Sillery (3)	37 143	15,6
Charlesbourg (4)	31 221	13,1
Beauport (5)	29 122	12,2
Limoilou (6)	25 311	10,6
La Haute-Saint-Charles (7)	18 385	7,7
Laurentien (8)	30 957	13,0
Lévis	49 416	100,0
Desjardins (1)	21 189	42,9
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	16 670	33,7
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	11 557	23,4

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

Migration interne et externe

Les entrées et les sorties qui se produisent à l'échelle des arrondissements sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont enregistrées ailleurs au Québec (tableau ci-après). Entre 1996 et 2001, 139 484 entrées et 128 492 sorties surviennent au total dans les huit arrondissements de Québec, par rapport à 54 872 et à 65 864 respectivement ailleurs au Québec. Le solde est de + 10 992 personnes, ce qui correspond à la perte nette du reste de Québec en faveur de la ville de Québec. Les entrants et les sortants d'un arrondissement à l'autre n'ont pas d'effet sur le solde calculé à l'échelle de la ville ; seuls y apparaissent les individus venus de l'extérieur. Durant la période 1991-1996, le solde positif de Québec était moindre, soit de 5 901 personnes.

Migration interne entre les arrondissements de Québec, 1991-1996 et 1996-2001

Québec	1991-1996			1996-2001		
	Entrées	Sorties	Solde	Entrées	Sorties	Solde
n						
La Cité (1)	16 389	15 860	529	21 408	17 005	4 403
Les Rivières (2)	16 485	15 669	816	18 153	19 061	- 909
Sainte-Foy-Sillery (3)	14 588	15 037	- 449	17 730	16 775	955
Charlesbourg (4)	14 992	15 901	- 909	17 418	17 817	- 399
Beauport (5)	12 884	11 499	1 385	14 141	14 653	- 512
Limoilou (6)	12 812	14 314	- 1 502	15 088	14 594	494
La Haute-Saint-Charles (7)	8 368	5 940	2 428	16 085	8 575	7 510
Laurentien (8)	18 901	15 298	3 603	19 462	20 012	- 550
Total des arrondissements	115 419	109 518	5 901	139 484	128 492	10 992
Reste du Québec	44 902	50 803	- 5 901	54 872	65 864	- 10 992
Total	160 321	160 321	0	194 356	194 356	0

Source : Institut de la statistique du Québec, Exploitation du fichier des personnes assurées de la RAMQ.

Les arrondissements 1 et 7 connaissent une très forte augmentation de leur solde migratoire positif d'une période quinquennale à l'autre. Ainsi, l'arrondissement 1 passe d'un gain net de 529 à 4 403 personnes, c'est-à-dire huit fois plus élevé. L'arrondissement 7, dont le solde atteint déjà 2 428 durant la période 1991-1996, fait des gains nets de 7 510 individus entre 1996 et 2001, soit trois fois plus que durant la période précédente.

Les arrondissements 1 et 7 doivent la hausse de leur solde à l'augmentation du nombre d'entrées. En volume, les gains migratoires nets qu'ils affichent sont les plus élevés de tous les arrondissements de Québec entre 1996 et 2001.

À l'inverse, les arrondissements 2, 5 et 8 voient s'effondrer, entre 1996 et 2001, les gains migratoires élevés de la période 1991-1996. L'arrondissement 8 présente le renversement de tendance le plus important parmi les arrondissements. D'un solde positif de 3 603 individus entre 1991 et 1996, il bascule à une perte nette de 550 personnes durant la période suivante. L'arrondissement 5 enregistre alors la même perte, et l'arrondissement 2 s'appauvrit de 909 personnes.

Deux des trois arrondissements qui affichent un solde négatif entre 1991 et 1996 passent à un solde positif: les arrondissements 3 et 6 font des gains nets respectifs de 955 et de 494 personnes au cours de la période 1996-2001. L'arrondissement 4, dont le solde demeure négatif au cours des deux périodes, montre un relèvement en perdant successivement 909 puis 399 personnes.

À Lévis, la tendance du solde migratoire est la même dans chaque arrondissement (tableau suivant). Les gains nets positifs de la période 1991-1996 diminuent d'au moins 3 000 personnes entre 1996 et 2001. Dans l'arrondissement 1, le solde chute de près de 6 000 à 500 personnes; dans l'arrondissement 2, il s'abaisse de près de 3 200 à 20; dans l'arrondissement 3, il passe d'environ 11 700 à 8 500 individus. L'arrondissement 3 de Lévis présente le solde migratoire le plus élevé parmi les 11 arrondissements durant les deux périodes étudiées.

Migration interne entre les arrondissements de Lévis, 1991-1996 et 1996-2001

Lévis	1991-1996			1996-2001		
	Entrées	Sorties	Solde	Entrées	Sorties	Solde
	n					
Desjardins (1)	11 319	5 351	5 968	8 540	7 991	549
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	9 820	6 649	3 171	9 881	9 864	17
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	12 963	1 231	11 732	13 120	4 584	8 536
Total des arrondissements	34 102	13 231	20 871	31 541	22 439	9 102
Reste du Québec	10 309	31 180	-20 871	17 310	26 412	-9 102
Total	44 411	44 411	0	48 851	48 851	0

Source : Institut de la statistique du Québec, Exploitation du fichier des personnes assurées de la RAMQ.

Au total, dans leurs échanges avec le reste du Québec, les arrondissements de Lévis gagnent 20 871 personnes entre 1991 et 1996. Dans la période suivante, le solde diminue à 9 102 personnes.

Les tableaux qui présentent les migrations selon l'origine et la destination par période démontrent l'attrait majeur du reste du Québec pour les arrondissements. Les échanges entre le reste du Québec et chacun des arrondissements constituent la plus importante source d'entrées et sorties pour leur population. Il faut bien comprendre que le bassin regroupant toutes les autres régions du Québec, y compris la rive sud pour Québec et la rive nord pour Lévis, est beaucoup plus peuplé que chacun des arrondissements de Québec et de Lévis. Ce vaste bassin peut fournir un nombre d'entrants et accueillir un nombre de sortants qui dépassent la capacité de n'importe lequel des 11 arrondissements étudiés.

À Québec, entre 1991 et 1996, l'arrondissement 8 est celui qui attire le plus de personnes du reste du Québec, soit plus de 10 200. Durant la période 1996-2001,

Arrondissements d'origine et de destination des migrants internes, Québec, 1991-1996 et 1996-2001

1991-1996	Origine									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	Reste du Québec	
Destination	n									
La Cité (1)	0	1 271	2 283	1 244	909	1 918	323	1 097	7 344	16 389
Les Rivières (2)	1 546	0	968	1 938	895	1 413	1 480	1 833	6 412	16 485
Sainte-Foy-Sillery (3)	1 953	669	0	692	372	460	288	2 290	7 864	14 588
Charlesbourg (4)	1 089	1 673	604	0	1 834	2 730	498	727	5 837	14 992
Beauport (5)	974	1 041	442	2 138	0	2 104	232	547	5 406	12 884
Limoilou (6)	2 286	1 209	558	2 095	1 527	0	260	540	4 337	12 812
La Haute-Saint-Charles (7)	348	1 936	288	828	307	534	0	765	3 361	8 368
Laurentien (8)	985	1 996	2 569	982	649	708	770	0	10 242	18 901
Reste du Québec	6 679	5 874	7 325	5 984	5 006	4 447	2 088	7 499	0	44 902
Total	15 860	15 669	15 037	15 901	11 499	14 314	5 940	15 298	50 803	160 321

1996-2001	Origine									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	Reste du Québec	
Destination	n									
La Cité (1)	0	1 614	2 838	1 578	1 147	1 989	539	1 616	10 087	21 408
Les Rivières (2)	1 438	0	900	1 847	1 093	1 391	1 777	2 063	7 643	18 153
Sainte-Foy-Sillery (3)	1 911	920	0	788	566	498	370	2 771	9 906	17 730
Charlesbourg (4)	1 151	2 026	601	0	2 212	2 587	810	970	7 061	17 418
Beauport (5)	995	1 173	470	2 243	0	1 855	327	680	6 398	14 141
Limoilou (6)	2 265	1 350	669	2 211	1 856	0	407	762	5 568	15 088
La Haute-Saint-Charles (7)	406	2 436	325	1 307	486	561	0	1 156	9 409	16 085
Laurentien (8)	1 010	2 461	2 561	1 046	850	648	1 094	0	9 792	19 462
Reste du Québec	7 829	7 082	8 411	6 797	6 443	5 065	3 251	9 994	0	54 872
Total	17 005	19 061	16 775	17 817	14 653	14 594	8 575	20 012	65 864	194 336

Source : Institut de la statistique du Québec, Exploitation du fichier des personnes assurées de la RAMQ.

Arrondissements d'origine et de destination des migrants internes, Lévis, 1991-1996 et 1996-2001

1991-1996	Origine				
	1	2	3	Reste du Québec	Total
Destination	n				
Desjardins (1)	0	958	81	10 280	11 319
Chute-de-la-Chaudière-Est (2)	1 026	0	184	8 610	9 820
Chute-de-la-Chaudière-Ouest (3)	193	480	0	12 290	12 963
Reste du Québec	4 132	5 211	966	0	10 309
Total	5 351	6 649	1 231	31 180	44 411
1996-2001	Origine				
	1	2	3	Reste du Québec	Total
Destination	n				
Desjardins (1)	0	1 303	278	6 959	8 540
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	1 323	0	668	7 890	9 881
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	460	1 097	0	11 563	13 120
Reste du Québec	6 208	7 464	3 638	0	17 310
Total	7 991	9 864	4 584	26 412	48 851

Source: Institut de la statistique du Québec, Exploitation du fichier des personnes assurées de la RAMQ

la situation change, puisque c'est l'arrondissement 1 qui occupe le premier rang, toujours avec plus de 10 000 personnes. Les arrondissements 3, 7 et 8 le suivent cependant de près avec plus de 9 000 arrivants.

En ce qui concerne les migrations entre les arrondissements, il existe des trajectoires prioritaires, à Québec comme à Lévis, qui surviennent entre arrondissements limitrophes plutôt qu'entre arrondissements éloignés, et ce, tant durant la période 1991-1996 qu'au cours de la suivante. Une trajectoire prioritaire entre un arrondissement d'origine et un arrondissement de destination est indiquée par le nombre de migrants plus élevé qui apparaît dans chaque colonne du tableau. De façon générale, entre 1996 et 2001, ce nombre est de 2 000 personnes ou plus.

La trajectoire prioritaire des migrants de l'arrondissement 1 entre 1996 et 2001 est l'arrondissement 6: 2 265 des résidents de l'arrondissement 1 en 1996 sont devenus des résidents de l'arrondissement 6 en 2001. Quatre autres arrondissements présentent une seule trajectoire prioritaire. Les migrants de l'arrondissement 5 (2 212) tout comme ceux de l'arrondissement 6 (2 587) vont vers l'arrondissement 4. Les migrants de l'arrondissement 7 (1 777) se dirigent vers l'arrondissement 2. Les migrants de l'arrondissement 8 (2 771) s'acheminent vers l'arrondissement 3.

Trois arrondissements présentent plusieurs trajectoires prioritaires. Ainsi les migrants de l'arrondissement 2 se dirigent vers l'arrondissement 7 (2 436), 8 (2 461) ou 4 (2 026). Les migrants de l'arrondissement 3 choisissent l'arrondissement 1 (2 838) ou 8 (2 561). Enfin, les migrants de l'arrondissement 4 privilégient l'arrondissement 5 (2 243) ou 6 (2 211).

À Lévis, les trajectoires se dessinent moins clairement. Il y a peu d'arrondissements et les nombres en cause sont moins importants, tout au plus un millier de personnes.

Entre 1996 et 2001, l'arrondissement 2, qui occupe la position centrale entre les deux autres, voit ses migrants se diriger un peu plus vers l'arrondissement 1 (1 303) que vers l'arrondissement 3 (1097). Ceux qui quittent l'arrondissement 1 vont prioritairement vers l'arrondissement 2 (1 323). Peu de personnes délaissent l'arrondissement 3 pour aller vers les deux autres, mais celles qui le font se destinent plutôt vers l'arrondissement 2 (668) que vers l'arrondissement 1 (278). Entre 1991 et 1996, les tendances sont similaires.

Les personnes venant du reste du Québec choisissent davantage l'arrondissement 3 comme lieu de résidence lorsqu'elles migrent vers Lévis, plutôt que les deux autres arrondissements, et ce, quelle que soit la période. Environ 13 000 personnes effectuent ce mouvement au cours de chaque période quinquennale.

Le tableau suivant permet de constater que les migrations internationales ont peu de poids sur le plan démographique selon le recensement de 1996. La population des arrondissements de Québec et de Lévis se compose très majoritairement de personnes non immigrantes, c'est-à-dire de personnes nées au Canada. Le peu d'immigrants qui habitent à Québec en 1996 se trouvent principalement dans les arrondissements 3 et 1, là où la part des non-immigrants affiche 91,8 % et 94,1 % respectivement. À Lévis, la population non immigrante rassemble plus de 98 % dans chaque arrondissement ; le nombre des immigrants y est marginal.



Population non immigrante, Québec et Lévis, 1996

	Population totale	Population non immigrante	
	n	n	%
Québec	497 270	480 310	96,6
La Cité (1)	59 305	55 820	94,1
Les Rivières (2)	58 153	56 498	97,2
Sainte-Foy-Sillery (3)	68 355	62 730	91,8
Charlesbourg (4)	70 650	69 220	98,0
Beauport (5)	70 435	69 520	98,7
Limoilou (6)	44 485	43 060	96,8
La Haute-Saint-Charles (7)	45 828	45 133	98,5
Laurentien (8)	80 060	78 330	97,8
Lévis	117 200	115 675	98,7
Desjardins (1)	46 645	46 060	98,7
Chutes-de-la-Chaudière-Est (2)	40 515	40 065	98,9
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (3)	30 040	29 550	98,4

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada.
Institut de la statistique du Québec.

ANNEXES

ANNEXE 1

Définitions

Accroissement naturel

Variation de l'effectif d'une population découlant du solde des naissances et des décès.

Âge médian

Âge qui sépare la population en deux parties égales.

Chômeur

Personne de 15 ans et plus qui, au cours de la semaine de référence, était sans emploi rémunéré mais prête à travailler :

- et qui avait activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes ;
- ou avait été mise à pied mais prévoyait reprendre son emploi ;
- ou avait pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes.

Famille de recensement

Elle peut être composée d'un couple actuellement marié (avec ou sans fils ou fille jamais mariés des deux conjoints ou de l'un d'eux), d'un couple vivant en union libre (avec ou sans fils ou fille jamais mariés des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou d'un parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un fils ou une fille jamais mariés.

Logement en propriété

Un logement est considéré comme « possédé » même s'il n'est pas entièrement payé, tel un logement grevé d'une hypothèque ou d'une autre créance.

Logement en location

Un logement est classé comme « loué » même s'il est donné en location sans loyer en argent ou à un loyer réduit, ou s'il fait partie d'une coopérative.

Ménage privé

Personne ou groupe de personnes occupant un logement privé et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.

Ménage unifamilial

Ménage composé d'une seule famille qui occupe un logement privé.

Ménage multifamilial

Ménage composé de deux familles de recensement ou plus qui occupent le même logement privé.

Ménage non familial

Ménage constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes et plus qui partagent un logement privé, mais qui ne forment pas une famille de recensement.

Nouvel immigrant

Personne ayant obtenu le statut d'immigrant reçu entre 1991 et 1996.

Population active

Partie de la population de 15 ans et plus qui avait un emploi ou qui était en chômage pendant la semaine précédant le jour du recensement.

Industrie (branche d'activité)

Nature générale de l'activité de l'établissement où travaillait la personne durant la semaine ayant précédé le recensement ou, si elle n'a pas travaillé au cours de cette semaine-là, selon l'emploi qu'elle a occupé le plus longtemps depuis le 1^{er} janvier de l'année précédant le recensement. Les données sur l'industrie présentées dans ce rapport sont produites en fonction de la Classification type des industries (CTI) de 1980. Il faut noter que les données par branche d'activité (synonyme d'industrie) sont tirées de l'Enquête sur la population active (EPA) et qu'elles sont produites selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Dans le cadre de l'EPA, la collecte des données s'effectue selon une méthodologie qui diffère de celle du recensement.

Rapport emploi-population

Proportion des personnes en emploi dans la population de 15 ans et plus.

Revenu moyen

Revenu total moyen pondéré des ménages ou des personnes ayant un revenu au cours de l'année précédant le recensement, soit 1995.

Scolarité : plus haut niveau atteint

Dernière année d'études primaires ou secondaires, terminée ou non, ou dernière année universitaire ou non universitaire terminée.

Solde migratoire

Nombre obtenu en soustrayant du nombre d'entrants celui des sortants durant une période et pour un territoire donnés.

Taux d'activité

Proportion de la population active dans la population de 15 ans et plus.

Taux de chômage

Proportion de chômeurs dans la population active.

ANNEXE 2

Notes méthodologiques

Sources des données

Dans la plupart des cas, les données analysées sont celles du recensement de la population de Statistique Canada. Pour compléter les séries chronologiques portant sur la population active, les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada ont été retenues. En ce qui a trait aux composantes démographiques, les données proviennent du Registre des événements démographiques de l'Institut de la statistique du Québec ; il s'agit de la seule source disponible pour comptabiliser les naissances et les décès au Québec. L'analyse des migrations requiert, quant à elle, l'utilisation du fichier des personnes assurées de la Régie de l'assurance maladie du Québec, afin d'obtenir une information fine par groupe d'âge. L'utilisation de plusieurs sources de données entraîne parfois des différences apparentes lors de la mention d'une même donnée. Par exemple, le taux de chômage dans la RMR de Québec en 1996 est de 10,4 % selon le recensement de la population, tandis qu'il est de 10,9 % selon l'Enquête sur la population active.

Comparabilité des données d'un recensement à l'autre

Inclusion des résidents non permanents

En 1991 et en 1996, le recensement de la population incluait à la fois les résidents permanents et les résidents non permanents, ce qui n'était pas le cas lors des recensements précédents. Les résidents non permanents, alors considérés comme des résidents étrangers, n'étaient pas dénombrés. Les chiffres de population, de même que toutes les autres variables, sont touchés par ce changement apporté à l'univers du recensement.

Logements privés

Il importe de faire preuve de circonspection lorsqu'on compare les chiffres totaux des logements du recensement de 2001 avec ceux des recensements précédents. Le nombre total de logements dénombrés en 2001 est beaucoup plus élevé que celui que révélait le recensement de 1996. Cette augmentation du nombre total de logements entre 1996 et 2001 est directement liée aux mesures prises par Statistique Canada pour améliorer la couverture des logements saisonniers. La définition de logement privé a été légèrement modifiée afin d'éliminer le critère de l'accès en permanence à une source d'eau potable. Par conséquent, un plus grand nombre de logements saisonniers répondent maintenant à la définition de logement privé.

Réserves et établissements indiens

Lors de certains recensements, le dénombrement n'a pas été autorisé dans quelques réserves et établissements indiens ou il a été interrompu avant son terme. En raison des données manquantes, les comparaisons intercensitaires (par exemple, les variations en pourcentage) peuvent être légèrement inexactes.

Arrondissement aléatoire des données

La plupart des données présentées dans ce rapport ont fait l'objet d'un arrondissement aléatoire.

La méthode de l'arrondissement aléatoire est appliquée à chaque chiffre d'une totalisation (y compris les totaux) du recensement de la population. Elle vise à éviter que des données permettent de repérer des individus. Une distorsion dans les données finales peut en résulter ; elle est plus grande quand la méthode est appliquée à de petites valeurs. Cependant, la marge d'erreur s'atténue dans le cas de données agrégées dans de plus grands territoires.

Il résulte de l'arrondissement aléatoire :

- 1) qu'une même donnée peut différer d'un tableau à l'autre. Par exemple, la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint (549 975) diffère légèrement de la population de 15 ans et plus selon le revenu (549 960), puisque cette même donnée fait l'objet de deux arrondissements aléatoires indépendants ;
- 2) que la somme des parties n'égale pas nécessairement le total, chaque donnée étant arrondie indépendamment ;

exemple :

Total des périodes d'immigration	1 375
Avant 1961	235
De 1961 à 1970	145
De 1971 à 1980	360
De 1981 à 1990	270
De 1991 à 1996	300

- 3) que les données portant sur des territoires non disponibles dans les fichiers de Statistique Canada et résultant de l'addition des données de plusieurs territoires sont moins précises que celles que l'on tire directement des fichiers de Statistique Canada.

Par ailleurs, pour protéger le caractère confidentiel des renseignements fournis, Statistique Canada supprime les données relatives aux unités géographiques dont la population est inférieure à 40 personnes. Certaines données reconstituées pour les arrondissements géographiques de Québec et de Lévis sont touchées par ces retraits.

Projections spéciales de la population et des ménages

Des projections démographiques spéciales sont effectuées pour la CMQ et ses cinq composantes. Les tendances projetées de la population et des ménages privés sont les mêmes que celles du scénario A de référence de l'édition 2000 des perspectives démographiques régionales 1996-2021 pour les territoires désignés. Dans la présente annexe, on expose un résumé de la démarche et des hypothèses adoptées.

Quatre tableaux présentent l'ensemble des résultats des projections. Ils se trouvent à l'annexe 3.

Sources des données

Les données utilisées pour les projections démographiques de la CMQ et de ses cinq composantes sont :

- les estimations de la population par âge et par sexe par division de recensement (DR ou MRC) et par subdivision de recensement au 1^{er} juillet 1996 de Statistique Canada ;
- la population projetée du scénario A de référence de l'édition 2000 des perspectives démographiques régionales, MRC, 1996-2021 (scénario A) de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) ;
- la base de données du scénario A qui comprend les paramètres de projection des composantes de l'accroissement démographique pour les 102 MRC et territoires équivalents.

Population de départ

La population de départ des projections est une estimation pour les cinq composantes de la CMQ au 1^{er} juillet 1996 selon le découpage géographique en vigueur le 1^{er} janvier 2002. Ces données sont corrigées pour le sous-dénombrement net du recensement de 1996 selon l'âge et le sexe, ainsi que pour le décalage entre le jour du recensement et cette date.

La population de départ de Québec en 1996 est celle de l'ancienne Communauté Urbaine-de-Québec (CUQ) telle qu'elle est projetée dans le scénario A. Les populations de départ des MRC de L'Île-d'Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier du scénario A ont aussi été utilisées telles quelles.

Lévis recouvre la majeure partie de l'ancien territoire de la MRC Desjardins et de celle des Chutes-de-la-Chaudière. Seules les populations (par âge et par sexe) des municipalités de Saint-Henri et de Saint-Lambert-de-Lauzon en sont soustraites.

L'effectif total de la population de départ de la CMQ au 1^{er} juillet 1996 compte 688 825 individus répartis comme suit : 513 410 à Québec, 120 493 à Lévis, 25 336 dans La Jacques-Cartier, 21 992 dans La Côte-de-Beaupré et 6 994 dans L'Île-d'Orléans.

Calcul des projections de population

Dans le modèle de projection démographique de l'ISQ, une variable temporaire, représentant la population courante, est initialisée avec l'effectif de la population présente dans le territoire au temps t selon les âges x .

Les événements sont calculés en séquence et certains sont enregistrés dans des fichiers. Ils sont cumulés au fur et à mesure, sans être arrondis, dans la variable temporaire de la population courante. Les événements qui surviennent au cours de la période $(t, t+1)$ sont classés selon l'âge x de la génération au début de l'année, c'est-à-dire au temps t .

Cet effectif temporaire sert de population soumise au prochain événement. Par exemple, les décès surviennent après l'ajout des naissances et l'exclusion du sous-univers des résidents non permanents.

À la fin de l'année, la population courante peut être ajustée de force sur un effectif connu. Le découpage géographique de cet effectif peut être différent de celui de la population courante. Il peut contenir des unités géographiques plus petites et des unités plus grandes. L'imbrication des unités géographiques entre les deux univers est définie dans une table de correspondance. Cet ajustement est considéré comme un événement résiduel.

L'étape de fermeture de la projection de l'année t consiste à arrondir les chiffres de la population courante et à les transférer dans la population de l'année t+1 aux âges x+1 dans le module. L'équation de base du modèle se résume comme suit :

La population attendue dans le territoire au temps t+1 = (module du modèle de projection)	
Population du territoire au temps t	(stocks) (1)
+ Naissances	(taux de fécondité) (2)
– Résidents non permanents au temps t	(stocks) (3)
– Décès	(probabilités de décéder) (4)
+ Migrants interrégionaux par origine-destination (– sortants, + entrants)	(probabilités origine-destination) (5)
+ Migrants locaux (– sortants, + entrants)	(probabilités de départ et probabilités d'arrivée) (6)
+ Migrants provinciaux (– sortants, + entrants)	(probabilités de départ et volume des entrées) (7)
+ Migrants internationaux (– émigrants, + immigrants, + Canadiens de retour)	(taux de départ et volume des entrées) (8)
+ Résidents non permanents au temps t+1	(stocks) (8)
Ajustement facultatif à une autre population d'une géographie imbriquée	
sur une autre prévision couvrant au moins toute la période (t+1 à la dernière année projetée)	
l'écart est un résidu	(ajustement proportionnel au territoire de l'année de départ) (15)

Hypothèses de projection de la population

Un module d'ajustement facultatif à une autre population d'une géographie imbriquée est utilisé pour rattacher les projections de la population de la CMQ à celle du scénario A. Huit entités territoriales distinctes s'imbriquent parfaitement à la géographie des MRC et de la CUQ du scénario A. Six de ces entités regroupent la population de la CMQ (tableau suivant).

Entités projetées pour rattacher le scénario A et les composantes de la CMQ

Entité de projection	Part de l'entité dans la MRC du scénario A	MRC du scénario A	Composantes de la CMQ
MRC23 Québec	100 %	MRC23	Québec
MRC20 L'Île-d'Orléans	100 %	MRC20	L'Île-d'Orléans
MRC21 La Côte-de-Beaupré	100 %	MRC21	La Côte-de-Beaupré
MRC22 La Jacques-Cartier	100 %	MRC22	La Jacques-Cartier
MRC24_1 Desjardins, partie de Lévis	100 %	MRC24	Lévis
MRC25_1 Les Chutes-de-la-Chaudière, partie de Lévis	100 %	MRC25	
MRC24_0 Desjardins, hors de Lévis	100 %	MRC24	Hors territoire
MRC25_0 Les Chutes-de-la-Chaudière, hors de Lévis	100 %	MRC25	

L'ajustement force l'effectif de la population de chacune des huit entités à correspondre exactement à la population de la MRC qui l'englobe, de manière à respecter les résultats du scénario A. Cette opération est faite pour chaque année projetée, soit de 1997 à 2021.

Les paramètres de projection par MRC du scénario A sont adaptés pour permettre de traiter les huit entités, même si deux d'entre elles sont exclues de la CMQ. Le tableau des hypothèses présente, pour les cinq composantes de la CMQ, le niveau projeté de chaque type d'événement démographique (tableau suivant).

Pour Québec, L'Île-d'Orléans, La Côte-de-Beaupré et La Jacques-Cartier, les paramètres et les hypothèses sont ceux du scénario A.

Tous les paramètres de la MRC Desjardins et de celle des Chutes-de-la-Chaudière sont conservés intégralement pour la projection démographique des parties MRC24_1 et MRC25_1 qui chevauchent Lévis. Les indicateurs relatifs à Lévis s'obtiennent en cumulant les valeurs projetées pour ces deux entités.

Hypothèses de projection des ménages

Les projections des ménages privés sont dérivées des projections de la population. Le nombre de ménages s'obtient en multipliant la population projetée selon l'âge et le sexe par des taux de soutien de ménage ventilés aussi selon l'âge et le sexe. La multiplication des taux par la population donne le nombre de ménages selon l'âge du soutien. La somme des ménages pour tous les âges donne le nombre total de ménages privés projetés.

Dans le modèle de projection démographique de l'ISQ, il existe un module distinct de projection des ménages. Ce module utilise des taux de soutien pour l'année de départ (1996) et il calcule leur valeur dans le futur selon une tendance de référence. Les taux de soutien de ménage du scénario A reportent l'évolution observée entre 1991 et 1996 à la période 1996-2021. Le nombre futur de ménages est calculé distinctement pour les six entités de base de la CMQ, conformément au choix des paramètres exposé précédemment.

Configuration des projections spéciales pour la CMQ et ses composantes, 1996-2021

Paramètre de projection	Territoire					
	Communauté métropolitaine de Québec	L'Île-d'Orléans	La Côte-de-Beaupré	La Jacques-Cartier	Québec	Lévis
Population de départ (Recensement de 1996 corrigé du sous-dénombrement)	688 225	6 994	21 992	25 336	513 410	120 493
Population en 2021	727 081	6 034	20 437	31 732	530 251	138 627
Mortalité limite en 2021						
Eo des hommes (en années)	78,6	78,9	78,2	78,9	78,4	79,1
Eo des femmes (en années)	84,6	82,7	84,5	82,7	84,7	83,3
Fécondité en 2000 (Nombre moyen d'enfants par femme)	1,33	1,65	1,44	1,66	1,24	1,54
Solde migratoire annuel en 2006						
Total	1 812	- 34	- 48	66	1607	221
Interprovincial et international	1 161	10	- 21	141	931	100
Interne au Québec*	651	- 44	- 27	- 75	676	121
Source du solde migratoire interrégional FIPA Période de référence 1991-1999						
Ménages privés en 1996 (Taux de soutien du recensement et population corrigée)	283 634	2 535	8 377	8 754	219 118	44 850
Total en 2021 Tendance de référence Évolution limite 1991-1996 en 2021	349 833	2 596	9 104	13 233	262 879	62 021

* Inclut l'écart résiduel provenant de l'ajustement à la population du scénario A.

FIPA: Migrations obtenues par le Fichier d'inscription des personnes assurées de la RAMQ, exploitation de l'ISQ (anciennement le FIB).

Eo: Espérance de vie à la naissance.

Source: Institut de la statistique du Québec, mars 2002.

Conclusion

Les projections spéciales de 1996 à 2021 réalisées pour la CMQ et ses cinq composantes comprennent un scénario portant sur la population et les ménages privés. L'évolution projetée prolonge les tendances démographiques récemment observées dans les MRC, dans la RMR de Québec et dans la province, qui ont servi de base à la configuration des hypothèses du scénario A.

Les populations et les ménages projetés pour la CMQ et ses cinq composantes vont donc montrer ce que seront les années futures sur le plan démographique, si la tendance passée se maintient.

ANNEXE 3

Résultats des projections

Population totale projetée pour la CMQ et ses composantes, scénario A¹, 1996-2021

Année	CMQ	Île-d'Orléans	La Côte-de-Beaupré	La Jacques-Cartier	Québec	Lévis
	n					
1996	688 225	6 994	21 992	25 336	513 410	120 493
1997	689 798	7 011	22 072	25 735	513 612	121 368
1998	690 928	7 030	22 172	26 137	513 086	122 503
1999	692 045	7 046	22 261	26 536	512 724	123 478
2000	694 951	6 886	22 047	26 876	514 674	124 468
2001	697 915	6 801	21 943	27 133	516 543	125 495
2002	700 848	6 758	21 888	27 431	518 215	126 556
2003	703 717	6 723	21 846	27 729	519 833	127 586
2004	706 427	6 692	21 805	28 018	521 331	128 581
2005	708 984	6 665	21 769	28 294	522 714	129 542
2006	711 390	6 639	21 731	28 563	523 997	130 460
2007	713 647	6 614	21 693	28 822	525 179	131 339
2008	715 757	6 591	21 654	29 073	526 269	132 170
2009	717 710	6 567	21 609	29 315	527 268	132 951
2010	719 508	6 542	21 558	29 550	528 178	133 680
2011	721 133	6 515	21 497	29 779	528 982	134 360
2012	722 564	6 483	21 428	30 004	529 664	134 985
2013	723 796	6 447	21 349	30 223	530 214	135 563
2014	724 822	6 408	21 264	30 435	530 622	136 093
2015	725 649	6 364	21 169	30 643	530 892	136 581
2016	726 284	6 317	21 065	30 845	531 030	137 027
2017	726 744	6 265	20 952	31 042	531 052	137 433
2018	727 050	6 210	20 833	31 230	530 979	137 798
2019	727 204	6 153	20 707	31 409	530 816	138 119
2020	727 214	6 095	20 574	31 576	530 572	138 397
2021	727 081	6 034	20 437	31 732	530 251	138 627

1. Scénario A de référence des perspectives démographiques régionales 1996-2041, édition 2000.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ménages privés projetés pour la CMQ et ses composantes, scénario A¹, 1996-2021

Année	CMQ	L'Île-d'Orléans	La Côte-de-Beaupré	La Jacques-Cartier	Québec	Lévis
	n					
1996	283 634	2 535	8 377	8 754	219 118	44 850
1997	286 825	2 561	8 462	9 012	221 228	45 562
1998	289 912	2 600	8 583	9 266	223 034	46 429
1999	293 021	2 623	8 670	9 506	224 989	47 233
2000	296 573	2 572	8 649	9 650	227 642	48 060
2001	300 219	2 548	8 671	9 821	230 217	48 962
2002	303 851	2 563	8 737	10 013	232 651	49 887
2003	307 323	2 586	8 801	10 208	234 929	50 799
2004	310 793	2 606	8 864	10 407	237 232	51 684
2005	314 250	2 628	8 927	10 601	239 520	52 574
2006	317 536	2 643	8 977	10 802	241 713	53 401
2007	320 583	2 655	9 028	10 984	243 697	54 219
2008	323 390	2 667	9 069	11 177	245 532	54 945
2009	326 207	2 671	9 105	11 367	247 401	55 663
2010	329 040	2 677	9 145	11 550	249 298	56 370
2011	331 794	2 675	9 179	11 737	251 178	57 025
2012	334 303	2 665	9 188	11 917	252 873	57 660
2013	336 598	2 670	9 200	12 087	254 403	58 238
2014	338 791	2 666	9 208	12 252	255 865	58 800
2015	340 948	2 672	9 216	12 424	257 258	59 378
2016	343 060	2 668	9 215	12 588	258 636	59 953
2017	344 847	2 661	9 198	12 751	259 769	60 468
2018	346 381	2 651	9 184	12 889	260 723	60 934
2019	347 671	2 636	9 143	13 015	261 557	61 320
2020	348 810	2 619	9 129	13 134	262 237	61 691
2021	349 833	2 596	9 104	13 233	262 879	62 021

1. Scénario A de référence des perspectives démographiques régionales 1996-2041, édition 2000.
Source : Institut de la statistique du Québec.

Population projetée selon le groupe d'âge pour la CMQ et ses composantes, scénario A¹, 1996-2021

	1996	2001	2006	2011	2016	2021	1996	2001	2006	2011	2016	2021
	n						%					
CMQ	688 225	697 915	711 390	721 133	726 284	727 081	100	100	100	100	100	100
0-14 ans	118 677	111 672	104 361	95 847	93 019	90 871	17	16	15	13	13	13
15-24 ans	96 685	91 148	87 482	87 440	80 645	72 000	14	13	12	12	11	10
25-44 ans	230 603	217 210	203 089	189 794	186 363	182 784	34	31	29	26	26	25
45-64 ans	161 952	189 530	217 625	229 939	223 217	212 180	24	27	31	32	31	29
65 ans et plus	80 308	88 355	98 833	118 113	143 040	169 246	12	13	14	16	20	23
Île-d'Orléans	6 994	6 801	6 639	6 515	6 317	6 034	100	100	100	100	100	100
0-14 ans	1 210	1 114	1 016	971	941	876	17	16	15	15	15	15
15-24 ans	927	846	718	641	573	547	13	12	11	10	9	9
25-44 ans	2 033	1 837	1 643	1 446	1 419	1 326	29	27	25	22	23	22
45-64 ans	1 938	2 204	2 324	2 238	1 932	1 675	28	32	35	34	31	28
65 ans et plus	886	800	938	1 219	1 452	1 610	13	12	14	19	23	27
La Côte-de-Beaupré	21 992	21 943	21 731	21 497	21 065	20 437	100	100	100	100	100	100
0-14 ans	3 862	3 603	3 236	3 011	2 924	2 720	18	16	15	14	14	13
15-24 ans	2 677	2 608	2 419	2 223	1 909	1 755	12	12	11	10	9	9
25-44 ans	7 088	6 525	5 873	5 542	5 340	4 943	32	30	27	26	25	24
45-64 ans	5 436	6 271	6 976	7 113	6 577	5 996	25	29	32	33	31	29
65 ans et plus	2 929	2 936	3 227	3 608	4 315	5 023	13	13	15	17	21	25
La Jacques-Cartier	25 336	27 133	28 563	29 779	30 845	31 732	100	100	100	100	100	100
0-14 ans	6 029	6 200	5 820	5 144	5 191	5 432	24	23	20	17	17	17
15-24 ans	3 101	3 152	3 524	4 155	3 829	3 236	12	12	12	14	12	10
25-44 ans	9 882	10 109	9 582	8 667	8 745	9 085	39	37	34	29	28	29
45-64 ans	4 885	6 121	7 744	9 210	9 597	9 522	19	23	27	31	31	30
65 ans et plus	1 439	1 551	1 893	2 603	3 483	4 457	6	6	7	9	11	14
Québec	513 410	516 543	523 997	528 982	531 030	530 251	100	100	100	100	100	100
0-14 ans	82 550	77 160	71 821	65 424	62 811	61 081	16	15	14	12	12	12
15-24 ans	72 548	66 335	63 813	63 550	58 828	52 248	14	13	12	12	11	10
25-44 ans	169 996	159 048	147 126	136 793	133 255	129 960	33	31	28	26	25	25
45-64 ans	123 591	141 958	161 191	168 875	163 919	155 632	24	28	31	32	31	29
65 ans et plus	64 725	72 042	80 046	94 340	112 217	131 330	13	14	15	18	21	25
Lévis	120 493	125 495	130 460	134 360	137 027	138 627	100	100	100	100	100	100
0-14 ans	25 026	23 595	22 468	21 297	21 152	20 762	21	19	17	16	15	15
15-24 ans	17 432	18 207	17 008	16 871	15 506	14 214	15	15	13	13	11	10
25-44 ans	41 604	39 691	38 865	37 346	37 604	37 470	35	32	30	28	27	27
45-64 ans	26 102	32 976	39 390	42 503	41 192	39 355	22	26	30	32	30	28
65 ans et plus	10 329	11 026	12 729	16 343	21 573	26 826	9	9	10	12	16	19

1. Scénario A de référence des perspectives démographiques régionales 1996-2041, édition 2000.
Source : Institut de la statistique du Québec.

Événements démographiques projetés pour la CMQ et ses composantes, par période quinquennale, scénario A¹, 1996-2021

	Année	Population	Naissances	Décès	Solde migratoire		
					Interne au Québec	International et interprovincial	Total
n							
CMQ	1996	688 225	32 826	25 378	- 41²	2 294	2 253
	2001	697 915	31 275	27 283	3 930	5 573	9 503
	2006	711 390	30 767	29 827	2 956	5 872	8 828
	2011	721 133	29 879	32 475	1 763	6 011	7 774
	2016	726 284	29 055	35 227	776	6 217	6 993
	2021	727 081	0	0	0	0	0
L'Île-d'Orléans	1996	6 994	325	299	- 225²	9	- 216
	2001	6 801	320	271	- 256	47	- 209
	2006	6 639	323	282	- 214	54	- 160
	2011	6 515	298	298	- 249	57	- 192
	2016	6 317	260	317	- 285	62	- 223
	2021	6 034	0	0	0	0	0
La Côte-de-Beaupré	1996	21 992	974	915	36²	- 140	- 104
	2001	21 943	968	897	- 165	- 111	- 276
	2006	21 731	965	942	- 152	- 99	- 251
	2011	21 497	898	994	- 239	- 90	- 329
	2016	21 065	811	1 045	- 305	- 79	- 384
	2021	20 437	0	0	0	0	0
La Jacques-Cartier	1996	25 336	1 689	550	267²	392	659
	2001	27 133	1 559	553	- 247	678	431
	2006	28 563	1 598	632	- 449	705	256
	2011	29 779	1 734	739	- 623	699	76
	2016	30 845	1 853	860	- 783	683	- 100
	2021	31 732	0	0	0	0	0
Québec	1996	513 410	23 070	20 368	- 1 415²	1 846	431
	2001	516 543	21 580	22 074	3 466	4 480	7 946
	2006	523 997	20 889	24 082	3 464	4 716	8 180
	2011	528 982	20 200	26 123	3 125	4 847	7 972
	2016	531 030	19 586	28 176	2 774	5 036	7 810
	2021	530 251	0	0	0	0	0
Lévis	1996	120 493	6 768	3 246	1 296²	187	1 483
	2001	125 495	6 848	3 488	1 132	479	1 611
	2006	130 460	6 992	3 889	307	496	803
	2011	134 360	6 749	4 321	- 251	498	247
	2016	137 027	6 545	4 829	- 625	515	- 110
	2021	138 627	0	0	0	0	0

1. Scénario A de référence des perspectives démographiques régionales 1996-2041, édition 2000.

2. Cette valeur inclut le solde migratoire interne et l'ajustement pour obtenir la population des divisions de recensement de 1997 publiée par Statistique Canada en janvier 2000.

Source : Institut de la statistique du Québec.

LISTE DES TABLEAUX

Constituantes de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Région métropolitaine de Québec et des nouvelles villes de Québec et de Lévis	20
Données sur la CMQ et ses composantes, 2001	21
Constituantes des arrondissements de Québec	22
Constituantes des arrondissements de Lévis	22
Accroissement de la population de la CMQ, de la RMR de Montréal et du Québec, par période quinquennale, 1971-2001	23
Accroissement de la population dans certaines RMR canadiennes, 1996-2001	24
Rapport de dépendance dans certaines RMR canadiennes, 1991-2001	27
Rapport de masculinité dans certaines RMR canadiennes, 2001	28
Accroissement naturel au Québec et dans certaines RMR canadiennes, 1991-1992, 1995-1996 et 2000-2001	29
Répartition de la population totale de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint dans la CMQ, la RMR de Montréal et le Québec, 1991 et 1996	30
Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage dans certaines RMR canadiennes, 1986-1996	31
Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage dans certaines RMR canadiennes, 1997-2001	32
Population active de 15 ans et plus selon l'industrie dans les RMR de Québec et de Montréal, 1986, 1991 et 1996	33
Répartition de la population active de 15 ans et plus selon l'industrie dans les RMR de Québec et de Montréal, 1986, 1991 et 1996	33
Évolution de l'emploi selon les branches d'activité dans les RMR de Québec et de Montréal, 1997-2001	34
Répartition des particuliers selon le sexe et la tranche de revenu total dans la CMQ, la RMR de Montréal et le Québec, 1996	35
Entrées interrégionales dans la RMR de Québec, 1991-1996, 1996-2001 et 1991-2001	37
Entrées dans la RMR de Québec par région administrative d'origine et par groupe d'âge, 1991-2001	38
Sorties interrégionales de la RMR de Québec, 1991-1996, 1996-2001 et 1991-2001	39
Sorties de la RMR de Québec par région administrative de destination et par groupe d'âge, 1991-2001	40

LISTE DES TABLEAUX

Solde migratoire dans la RMR de Québec, 1991-1996, 1996-2001 et 1991-2001	41
Solde migratoire de la RMR de Québec par région administrative et par groupe d'âge, 1991-2001	42
Population selon le lieu de naissance dans les RMR de Québec et de Montréal et dans l'ensemble du Québec, 1996	45
Nouveaux immigrants selon le pays de naissance dans les RMR de Québec et de Montréal et dans l'ensemble du Québec, 1996	45
Comparaison de la population selon les recensements et les projections	46
Effectif et taux d'accroissement projetés de la population et des ménages privés de la CMQ, 2001-2021	47
Éléments de la structure par âge projetée dans la CMQ, 1996-2021	48
Événements démographiques quinquennaux projetés dans la CMQ, 2001-2021	49
Population de la CMQ et de ses composantes, 1971-2001	51
Évolution de la population de la CMQ et de ses composantes, par période quinquennale, 1971-2001	52
Répartition de la population selon le groupe d'âge dans la CMQ et ses composantes, 2001	53
Poids relatif de la population des composantes de la CMQ selon le groupe d'âge, 2001	54
Rapport de dépendance dans la CMQ et ses composantes, 1991, 1996 et 2001	55
Rapport de masculinité dans la CMQ et ses composantes, 2001	55
Accroissement naturel dans la CMQ et ses composantes, de 1991 à 2001	57
Ménages privés selon la taille et nombre moyen de personnes par ménage dans la CMQ et ses composantes, 1996	58
Variation du nombre de ménages privés, selon la taille, dans la CMQ et ses composantes, 1991-1996	59
Répartition des ménages privés, selon le type de ménage, dans la CMQ et ses composantes, 1996	59
Proportion de la population de 15 ans et plus dans la CMQ et ses composantes ayant fait des études universitaires, 1991-1996	60
Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage dans la CMQ et ses composantes, 1981-1996	61
Population active de 15 ans et plus selon les industries dans la CMQ et ses composantes, 1996	63

LISTE DES TABLEAUX

Évolution de la population active de 15 ans et plus selon les industries dans la CMQ et ses composantes, 1991-1996	64
Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un revenu selon la tranche de revenu total dans la CMQ et ses composantes, 1996	65
Répartition des particuliers selon le sexe et la tranche de revenu total dans la CMQ et ses composantes, 1996	66
Répartition des ménages privés selon la tranche de revenu total dans la CMQ et ses composantes, 1996	66
Proportion et variation du nombre de logements privés occupés dans la CMQ et ses composantes, 1991 et 1996	68
Mouvement migratoire entre les composantes de la CMQ, 1991-2001	68
Mouvement migratoire entre les composantes de la CMQ, 1991-1996 et 1996-2001	69
Population selon le lieu de naissance à Québec et à Lévis, 1996	69
Population immigrante totale selon la période d'immigration à Québec et à Lévis, 1996	70
Comparaison de la population selon les recensements et les projections, composantes de la CMQ, 1996 et 2001	71
Effectif et taux d'accroissement projetés de la population et des ménages privés, composantes de la CMQ, 2001-2021	72
Éléments de la structure par âge projetée, Québec, Lévis et MRC de La Jacques-Cartier, 1996-2021	75
Éléments de la structure par âge projetée, MRC de L'Île-d'Orléans et de La Côte-de-Beaupré, 1996-2021	77
Événements démographiques décennaux projetés, composantes de la CMQ, 2001-2021	78
Effectif et accroissement de la population des arrondissements, Québec et Lévis, 1991-2001	81
Variation quinquennale de l'effectif des groupes d'âge, Québec, 1991-2001	83
Variation quinquennale de l'effectif des groupes d'âge, Lévis, 1991-2001	83
Éléments de la structure par âge, Québec et Lévis, 2001	86
Nombre de ménages privés, Québec et Lévis, 1991 et 1996	87
Proportion de ménages familiaux et non familiaux dans les ménages privés, Québec et Lévis, 1996	88
Nombre moyen de personnes par ménage privé, Québec et Lévis, 1991 et 1996	89

LISTE DES TABLEAUX

Répartition de la population totale de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Québec et Lévis, 1991 et 1996	90
Taux d'activité, rapport emploi-population et taux de chômage, Québec et Lévis, 1991 et 1996	93
Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'industrie, Québec, 1991 et 1996	94
Variation de la proportion de l'effectif de 15 ans et plus par catégorie d'industries, Québec et Lévis, 1991-1996	94
Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'industrie, Lévis, 1991 et 1996	95
Revenu moyen des particuliers de 15 ans et plus, Québec et Lévis, 1991 et 1996	97
Proportion de logements possédés et loués, Québec et Lévis, 1996	98
Nombre total de logements privés, Québec et Lévis, 2001	99
Migration interne entre les arrondissements de Québec, 1991-1996 et 1996-2001	99
Migration interne entre les arrondissements de Lévis, 1991-1996 et 1996-2001	100
Arrondissements d'origine et de destination des migrants internes, Québec, 1991-1996 et 1996-2001	101
Arrondissements d'origine et de destination des migrants internes, Lévis, 1991-1996 et 1996-2001	102
Population non immigrante, Québec et Lévis, 1996	103
Entités projetées pour rattacher le scénario A et les composantes de la CMQ	110
Configuration des projections spéciales pour la CMQ et ses composantes, 1996-2021	111
Population totale projetée pour la CMQ et ses composantes, scénario A, 1996-2021	113
Ménages privés projetés pour la CMQ et ses composantes, scénario A, 1996-2021	114
Population projetée selon le groupe d'âge pour la CMQ et ses composantes, scénario A, 1996-2021	115
Événements démographiques projetés pour la CMQ et ses composantes, par période quinquennale, scénario A, 1996-2021	116

LISTE DES FIGURES

Accroissement de la population dans certaines RMR canadiennes, 1996-2001	24
Population de la CMQ, 2001	24
Population du Québec, 2001	24
Âge médian dans certaines RMR canadiennes, 2001	25
Population selon le groupe d'âge dans la CMQ, la RMR de Montréal et au Québec, 2001	25
Évolution de la population selon le groupe d'âge dans certaines RMR canadiennes, 1996-2001	26
Évolution du groupe des 25 à 44 ans dans certaines RMR canadiennes, 1996-2001	26
Nombre de naissances et de décès dans la CMQ, 1991-2001	28
Répartition des ménages selon la taille dans la CMQ, 1996	29
Répartition de la population de la CMQ, de la RMR de Montréal et de l'ensemble du Québec ayant fait des études universitaires, 1996	30
Répartition des ménages privés selon la tranche de revenu total dans la CMQ, la RMR de Montréal et le Québec, 1996	36
Croissance du nombre de logements privés occupés dans la CMQ, la RMR de Montréal et au Québec, 1991-1996	37
Entrants dans la RMR de Québec venant d'une province ou d'un territoire canadien, 1991-1996	39
Sorties de la RMR de Québec vers une autre province ou un territoire canadien, 1991-1996	41
Solde migratoire de la RMR de Québec par rapport aux MRC de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches situées en dehors de ses limites, 1991-2001	43
Solde migratoire de la RMR de Québec avec les provinces et les territoires canadiens, 1991-1996	43
Population de 15 ans et plus née à l'extérieur du Canada pour certaines RMR canadiennes, 1991-1996	44
Taux d'accroissement cumulés de la population et des ménages projetés, CMQ, 2001-2021	46
Pyramide des âges de la population projetée dans la CMQ, 1996-2021	48
Évolution de la population de la CMQ et de ses composantes, 1971-2001	52
Âge médian dans la CMQ et ses composantes, 2001	53
Évolution de la population selon le groupe d'âge dans la CMQ et ses composantes, 1996-2001	54
Évolution du groupe des 25 à 44 ans dans la CMQ et ses composantes, 1996-2001	54

LISTE DES FIGURES

Variation des naissances dans la CMQ et ses composantes, 1991-2001	56
Variation des décès dans la CMQ et ses composantes, 1991-2001	57
Variation de la population de 15 ans et plus ayant moins d'une 9 ^e année de scolarité dans la CMQ et ses composantes, 1991-1996	60
Répartition de la population de la CMQ et de ses composantes ayant fait des études universitaires, 1996	61
Évolution du taux de chômage dans la CMQ et ses composantes, 1981-1996	62
Variation du nombre de logements privés, CMQ et ses composantes, 1986-1991, 1991-1996 et 1986-1996	67
Population et ménages projetés, composantes de la CMQ, 2001-2021	73
Population des arrondissements par groupe d'âge, Québec, 2001	84
Population des arrondissements par groupe d'âge, Lévis, 2001	85
Ménages selon la taille, Québec, 1996	88
Ménages selon la taille, Lévis, 1996	89
Population de 15 ans et plus, avec et sans une 9 ^e année de scolarité, Québec et Lévis, 1996	91
Population de 15 ans et plus, avec et sans diplôme universitaire, Québec et Lévis, 1996	91