

Bonjour M. Lavoie,

pour faire suite à votre courriel que M. J. Girard de la Sopfeu m'a fait suivre, je peux vous confirmer que le lac York est un lac fréquemment utilisé par nos avions-citernes pour les écopages lors de feux de forêts en Gaspésie.

Cependant, comme je vois que les éoliennes vont être situées à l'ouest du lac, je ne vois pas d'inconvénients pour nos opérations. Le lac York étant situé nord-sud, les éoliennes ne seront pas dans l'axe d'approche ni dans l'axe de montée des avions.

Pour l'information de nos pilotes, auriez vous l'obligeance de me fournir le nombre et les dimensions des éoliennes ainsi que la date approximative d'installation.

N'hésitez pas à communiquer avec moi si d'autres renseignements vous seraient nécessaires.

---

**Jean-Pierre**

Chef-pilote

Service aérien gouvernemental Direction des opérations aériennes

700, 7<sup>e</sup> rue Aéroport international Jean-Lesage

Québec (Québec) G2G 2S8

Téléphone: Bur. (418) 528-8317 Cell. (418) 576-9072

Télécopieur: (418) 872-6567

**Guay**

avions-citernes

Bonjour,

pour répondre à votre 2<sup>e</sup> question, l'espace aérien sécuritaire pour l'écopage des avions-citernes peut, en général, se résumer comme suit:

le lac doit avoir une longueur minimum de 2 km ;

une longueur supplémentaire de 2 km dans l'axe de montée pour franchir un obstacle de 120 m de hauteur; comme l'écopage se fait face au vent, ce 2 km doit se calculer à chaque bout du lac de 2 km ;

si la longueur du lac est supérieure à 2 km, cela diminue pour autant la distance supplémentaire nécessaire pour franchir un obstacle.

Ceci est une situation générale. Différents facteurs tels que le vent, la température, l'altitude et la topographie affectent les performances de l'avion et peuvent faire varier les chiffres fournis. Tout obstacle qui n'est pas situé dans l'axe d'écopage ne représente aucun problème pour nos opérations.

Il me fera plaisir de vous fournir toutes autres informations supplémentaires.

---

**Jean-Pierre**

Chef-pilote

Service aérien gouvernemental Direction des opérations aériennes

700, 7<sup>e</sup> rue Aéroport international Jean-Lesage

Québec (Québec) G2G 2S8

Téléphone: Bur. (418) 528-8317 Cell. (418) 576-9072

Télécopieur: (418) 872-6567

**Guay**

avions-citernes