

NOUVELLE LIGNE À ± 320 kV cc DES CANTONS / NEW HAMPSHIRE

332

DA19

Projet de ligne d'interconnexion
Québec—New Hampshire

6211-09-068

Comparaison des coûts (ligne aérienne vs ligne souterraine)

Partie Sud du tracé

Rubriques	Option AÉRIENNE	Option SOUTERRAINE	Écart option souterraine vs aérienne
	Durée de vie : 80 ans	Durée de vie : 40 ans	
	Longueur : 17 km	Longueur: 18 km (*)	
	Coût total (k\$)	Coût total (k\$)	
Ingénierie, administration et financement	9 037 k\$	19 088 k\$	10 051 k\$
Acquisition et approvisionnement	8 892 k\$	33 229 k\$	24 337 k\$
Travaux	8 514 k\$	40 006 k\$	31 492 k\$
	26 443 k\$	92 323 k\$	65 880 k\$

(*) La longueur d'un éventuel parcours souterrain excède de 1 kilomètre le tracé actuel aérien dans la partie Sud du projet