

ANNEXE 1

Fiche signalétique du naphte

ESSENCE NATURELLE

[NATURAL GASOLINE]

Traduction : 02-10-31

Date de la FS : Juin 2001

Vareannes

Produit contrôlé

RENSEIGNEMENTS EN CAS D'URGENCE

SECTION 1 – DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom du produit : **ESSENCE NATURELLE**

Aspect et odeur : liquide incolore, à odeur d'essence

Code *NFPA* : **Santé – 1** **Inflammabilité – 3** **Réactivité – 0**Pour des renseignements sur la « **Composition** » et les « **Propriétés physiques** », veuillez consulter la version anglaise de cette FS.

SECTION 2 – RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair [méthode] : -43 °C (-45 °F) [COC] Limites d'inflammabilité : inf. – 0,9 %, sup. – 6,7 %

AGENTS D'EXTINCTION – gaz carbonique, poudre sèche, mousse ou brouillard d'eau (pas d'eau pulvérisée)**TECHNIQUES PARTICULIÈRES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Porter un appareil respiratoire autonome si l'endroit est exigü. Ce produit est très volatil et dégage des vapeurs qui peuvent s'enflammer au contact de sources d'inflammation. Porter les vêtements de protection nécessaires.

DANGERS INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Porter un appareil respiratoire autonome si l'endroit est exigü.

Pour des renseignements sur la « **Réactivité** », veuillez consulter la version anglaise de cette FS

SECTION 3 – PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

FUITE OU DÉVERSEMENT

Éloigner les curieux. Éliminer toutes les sources d'inflammation et bien aérer l'endroit.

Petit déversement – Absorber à l'aide d'une matière non combustible comme du sable ou de la terre à fûlon, puis placer dans des contenants en attendant d'éliminer.**Gros déversement** – Endiguer le produit pour l'empêcher de se répandre ou de pénétrer dans les cours ou sources d'eau. Une couverture de mousse sur le déversement réduira le dégagement de vapeurs et le risque d'incendie. Faire les déclarations voulues aux autorités compétentes.**MÉTHODE D'ÉLIMINATION RECOMMANDÉE**

Incinérer là où le permettent les autorités locales. Ce produit peut être re-traité en raffinerie.

Suite à la page 2

ESSENCE NATURELLE
[NATURAL GASOLINE]

Traduction : 02-10-31

Date de la FS : Juin 2001

Varenes

Produit contrôlé

SECTION 3 – PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES (suite)

MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation – Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne pas inhaler les vapeurs. Utiliser seulement dans un endroit bien aéré. Ne pas siphonner ce produit avec la bouche. Porter tout l'équipement de protection nécessaire. Utiliser dans un endroit bien aéré.

Stockage – Garder les contenants bien fermés, à l'écart de la chaleur et des flammes. Tenir loin des comburants puissants.

Pour des renseignements sur les moyens et équipements de protection individuelle recommandés, veuillez consulter la version anglaise de cette FS.

SECTION 4 - DANGERS POUR LA SANTÉ

EXPOSITION CHRONIQUE

Les vapeurs d'essence agissent habituellement comme dépresseur du SNC. De fortes concentrations peuvent provoquer : évanouissement, coma, et même la mort par arrêt respiratoire.

EFFETS DE LA SUREXPOSITION

Contact/yeux : Irritation.

Contact/peau : Perte de sébum et dessèchement de la peau.

Ingestion : Brûlure de la bouche et du tractus gastro-intestinal supérieur, vomissements et diarrhée.

Inhalation : Risque modéré d'intoxication par les vapeurs.

PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE

Inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Assister la respiration au besoin. Consulter un médecin.

Contact/peau : Laver avec de l'eau et du savon. Nettoyer les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Contact/yeux : Rincer à l'eau abondante. Consulter un médecin.

Ingestion : Ne pas provoquer de vomissement. Consulter immédiatement un médecin. Si la victime est consciente, lui faire boire de l'eau.

NOTE AU MÉDECIN : Risque important d'aspiration dans les poumons. Ce produit peut provoquer une pneumopathie huileuse en cas d'ingestion suivie d'émèse. Procéder à un lavage d'estomac soigneux à l'aide d'un tube trachéal à ballonnet bien ajusté.

SECTION 5 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour des renseignements sur la toxicologie, l'écologie, le transport, la réglementation, etc., veuillez consulter la version anglaise de cette FS.
