

**ANNEXE 3-3**

**LISTE DES TABLEAUX**

**BILAN DE MASSE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES**

**TABLEAU A3-1**  
**PORTRAIT DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX**  
**SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES EN 2001**

Municipalité ou organisation	Quantités de résidus domestiques dangereux (kg/2001)					
	récupérés et valorisés					
	huiles usées	peintures	batteries et piles	pesticides	autres	total
RIDR (à l'année pour les 13 municipalités membres sur le territoire de la MRC des Laurentides*)	2 494,80	4 871,02	2 029,23	n/d	17 157,14	26 552,19
Muni. de Lantier (collecte annuelle)	1 257,80	172,70	253,40	4,60	747,20	2 435,70
Muni. de Sainte-Lucie (collecte annuelle)	330,90	141,30	564,50	20,80	842,40	1 899,90
Détaillant à Ste-Agathe-des-Monts ( <i>Peintures récupérées du Québec inc.</i> )	n/a	6 321,95	n/a	n/a	n/a	6 321,95
Plusieurs détaillants à St-Jovite ( <i>Peintures récupérées du Québec inc.</i> )	n/a	3 017,90	n/a	n/a	n/a	3 017,90
<b>TOTAL</b>	<b>4 083,50</b>	<b>14 524,87</b>	<b>2 847,13</b>	<b>25,40</b>	<b>18 746,74</b>	<b>40,23</b>

\* La quantité de résidus domestiques dangereux récupérés et valorisés sur le territoire de la MRC des Laurentides/et provenant de la RIDR a été estimée en fonction du ratio suivant: nombre de portes des municipalités de la MRC des Laurentides membres de la RIDR sur le total de portes des municipalités membres de la RIDR, soit de 22 594 sur 29 286 pour 2001 (77%).

Conversion en tonne = 40 227 kg/1000= 40,23 tonnes
---

**TABLEAU A3-2**  
**PORTRAIT DES QUANTITÉS DE MATÉRIAUX SECS TRAITÉS**  
**SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES EN 2001**

Municipalité ou organismes	Territoire desservi	Lieu de récupération	Lieu d'élimination	Quantités de matériaux secs (t/2001)		
				récupérés	éliminés	générés
Régie inter. de déchets de la Rouge	Municipalités membres (13) de la RIDR incluant ICI*	RIDR	RIDR	596,71	n/d	596,71
Service R.C. Miller	secteur Mont-Tremblant	n/a	RIADM-Lachute	n/d	6 105,48	6 105,48
Opération gestion C.P. à Ste-Agathe	municipalités membres de la RIDR (secteurs Ste-Agathe, Val-David et Val-des-Lacs)	RIDR	Intersan Inc. à Ste-Sophie	inclus dans le tonnage de RIDR	101,40	101,40
Services Sanitaires Valiquette Ltée (DMS)	une partie du territoire de la MRC des Laurentides	sert de matériaux de recouvrement et autres vendus	DMS Valiquette	1 500,00	3 500,00	5 000,00
Municipalité de Val-Morin (métaux)	Municipalité de Val-Morin	Métal Ouellette St-Jérôme	n/a	150,00	n/a	150,00
Intersan Inc. à Ste-Sophie	Ste-Agathe-des-Monts, St-Jovite et Lac-Supérieur	n/a	Intersan Inc. à Ste-Sophie	0,00	366,00	366,00
<b>TOTAL</b>				<b>2 246,71</b>	<b>10 072,88</b>	<b>13 094,54</b>

\* La quantité de matériaux secs récupérés et valorisés sur le territoire de la MRC des Laurentides et provenant de la RIDR a été estimée en fonction du ratio suivant: nombre de portes des municipalités de la MRC des Laurentides membres de la RIDR sur le total de porte des municipalités membres de la RIDR, soit de 22 594 sur 29 286 pour 2001 (77%).

**TABLEAU A3-3**  
**PORTRAIT DES QUANTITÉS DE MATIÈRES CONSIGNÉES RÉCUPÉRÉES**  
**ET VALORISÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES EN 2001**

Matières	MATIÈRES CONSIGNÉES		
	Quantité générée (en tonne)	Quantité récupérée (en tonne)	Taux de récupération (%)
Aluminium	75,3	56,9	75,6%
Plastique	67,5	48,9	72,4%
Verre	110,6	82,8	74,9%
<b>TOTAL</b>	<b>253,4</b>	<b>188,6</b>	<b>74,4%</b>

Source: Recyc-Québec (avril 2000 à mars 2001)

**TABLEAU A3-4**  
**PORTRAIT DES QUANTITÉS DE PNEUS RÉCUPÉRÉS**  
**ET VALORISÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES EN 2001**

MRC	Quantité de pneus récupérés et valorisés (2001)							
	Petits pneus		Automobiles		Camions		TOTAL	
	(unité ÉPA)	(en tonnes)	(unité ÉPA)	(en tonnes)	(unité ÉPA)	(en tonnes)	(unité ÉPA)	(en tonnes)
Laurentides	697	6,27	27 609	248,48	1 477	66,47	29 783	321,22

Source: Données fournies par Recyc-Québec 2001 (facteur de conversion pour les pneus : voiture = 9 kg, camion = 45 kg).

**TABÉAU A3-5**  
**TOTAL DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES ET DESTINATION POUR LE SECTEUR MUNICIPAL**  
**SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES EN 2001**

Municipalités	Population (nbre)			Quantités éliminées dans un LES (à Marchand / RIDR)	Quantités éliminées dans un LES (autres)	Quantités éliminées dans un DET	Totale (tonnes/2001)
	perm.	sais.	totale				
Amherst	1 256	2 424	3 680	n/a	n/a	510,00	510,00
Arundel	460	358	818	253,02	n/a	n/a	253,02
Barkmere	41	446	487	41,79	n/a	n/a	41,79
Brébeuf	791	485	1 276	351,23	n/a	n/a	351,23
Huberdeau	957	389	1 346	285,47	n/a	n/a	285,47
Ivry-sur-le-Lac*	373	684	1 057	n/a	325,00	n/a	325,00
Labelle	2 365	2 167	4 532	897,55	n/a	n/a	897,55
La Conception	1 147	901	2 048	518,09	n/a	n/a	518,09
Lac-Supérieur	1 327	2 162	3 489	611,19	n/a	n/a	611,19
Lac-Tremblant-Nord*	4	192	196	n/a	14,25	n/a	14,25
La Minerve	1 026	2 899	3 925	617,26	n/a	n/a	617,26
Lantier	682	1 397	2 079	n/a	492,00	n/a	492,00
Montcalm	486	1 135	1 621	n/a	211,00	n/a	211,00
Mont-Tremblant muni.*	1 190	3 531	4 721	n/a	1 195,75	n/a	1 195,75
Mont-Tremblant Ville (fusion)	8 058	7 937	15 995	2 152,69	1 210,00	n/a	3 362,69
Ste-Agathe-des-Monts	8 154	1 639	9 793	2 726,87	n/a	n/a	2 726,87
Ste-Agathe-Nord*	1 564	1 858	3 422	n/a	423,00	n/a	423,00
St-Jovite paroisse*	1 815	1 297	3 112	634,07	n/a	n/a	634,07
St-Jovite ville*	4 903	2 612	7 515	1 518,62	n/a	n/a	1 518,62
Ste-Lucie-des-Laurentides	1 046	1 219	2 265	n/a	n/a	295,00	295,00
St-Faustin-Lac-Carré	2 955	2 208	5 163	1 088,69	n/a	n/a	1 088,69
Val-David	3 791	2 419	6 210	1 447,72	n/a	n/a	1 447,72
Val-des-Lacs	770	1 483	2 253	339,91	n/a	n/a	339,91
Val-Morin	2 286	1 862	4 148	n/a	1 374,02	n/a	1 374,02
Autres (rejets centre de tri)	n/a	n/a	n/a	1 090,50	n/a	n/a	1 090,50
<b>Total RIDR</b>	<b>23 743</b>	<b>21 019</b>	<b>40 853</b>	<b>9 137,00</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>9 137,00</b>
<b>Total RIRHL</b>	<b>23 743</b>	<b>21 019</b>	<b>40 853</b>	<b>9 137,00</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>9 137,00</b>
<b>Total autres muni.</b>	<b>15 792</b>	<b>14 748</b>	<b>34 754</b>	<b>3 284,98</b>	<b>4 035,02</b>	<b>805,00</b>	<b>8 125,00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>39 535</b>	<b>35 767</b>	<b>75 607</b>	<b>12 421,98</b>	<b>4 035,02</b>	<b>805,00</b>	<b>17 262,00</b>
	Municipalités membres de la Régie Intercommunale des déchets de la Rouge (RIDR) pour la disposition des déchets et membres de la Régie Intercommunale de récupération des Hautes-Laurentides (RIRHL) pour la collecte et transport des déchets et des matières recyclables.						

\*En 2001, les municipalités St-Jovite ville, St-Jovite paroisse, Lac-Tremblant-Nord et Mont-Tremblant ont été fusionnées et ont formé la nouvelle Ville de Mont-Tremblant, alors que Ivry-sur-le-Lac et Ste-Agathe-Nord ont été fusionnées en 2002 avec la Ville de Ste-Agathe-des-Monts.



**TABLEAU A3-6**  
**MATIÈRES GÉNÉRÉES ET TAUX DE GÉNÉRATION PAR HABITANT (avec et sans ICI) PAR**  
**MUNICIPALITÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES EN 2001**  
**- SECTEUR MUNICIPAL -**

MUNICIPALITÉS	EN 2001				
	Données réelles (ordures ménagères éliminées + matières recyclables)	Ratio	Matières générées secteur municipal <sup>1</sup>	Taux de génération par hab. (t./p./an) <sup>2</sup>	Matières générées réelles (sans ICI) secteur municipal <sup>3</sup>
Amherst	510,00	0,027	554,74	0,442	344,14
Arundel	311,21	0,016	338,51	0,736	126,04
Barkmere	41,79	0,002	45,46	1,109	11,23
Brébeuf	434,86	0,023	473,01	0,598	216,73
Huberdeau	339,41	0,018	369,18	0,386	262,22
Labelle	1 078,36	0,057	1 172,96	0,496	648,01
La Conception	611,25	0,032	664,87	0,580	314,28
Lac-Supérieur	734,45	0,039	798,88	0,602	363,60
La Minerve	742,40	0,039	807,53	0,787	281,12
Lantier	527,30	0,028	573,56	0,841	186,87
Montcalm	211,00	0,011	229,51	0,472	133,16
Mont-Tremblant Ville	3 942,40	0,207	4 288,24	0,542	3 384,36
Ste-Agathe-des-Monts	4 162,31	0,218	4 527,45	0,466	4 238,22
Ste-Lucie-des-Laurentides	393,00	0,021	427,48	0,409	286,60
St-Faustin-Lac-Carré	1 312,34	0,069	1 427,46	0,483	809,67
Val-David	1 809,49	0,095	1 968,23	0,519	1 038,73
Val-des-Lacs	395,47	0,021	430,16	0,559	210,98
Val-Morin	1 512,71	0,079	1 645,41	0,720	626,36
<b>TOTAL</b>	<b>19 069,75</b>	<b>n/a</b>	<b>20 742,63</b>	<b>0,525</b>	<b>13 482,34</b>
<b>Matières pouvant être mises en valeur (77,6%)</b>	<b>14 798,13</b>	<b>n/a</b>	<b>16 096,28</b>	<b>n/a</b>	<b>10 462,30</b>
<b>Objectif de 60%</b>	<b>8 878,88</b>	<b>n/a</b>	<b>9 657,77</b>	<b>n/a</b>	<b>6 277,38</b>

**Note 1 :** Il est important de considérer que la quantité de matières générées du secteur municipal inclus également une certaine quantité provenant du secteur ICI, soit de petits commerces et institutions.

**Note 2 :** Selon les données fournies dans le Bilan 2000 de Recyc-Québec, le taux de génération des matières résiduelles per capita est de 0,447 t/pers./an, incluant les boues, (1,072 t./mén./an) pour le secteur municipal. Selon l'étude de caractérisation de Chamard-CRIQ-Roche d'octobre 2000, le taux de génération des matières résiduelles per capita au Québec pour le secteur résidentiel moyen est de 0,420 t./pers./an (0,993 t./ménage./an) alors que pour le secteur résidentiel rural est de 0,274 t./pers./an. (0,770 t./mén./an).

**Note 3 :** La quantité de matières générées réelle sans l'apport des ICI a été calculée à partir de la population permanente avec le taux de génération du secteur résidentiel de Chamard-CRIQ-Roche, soit de 0,274 t./pers./an en milieu rural et de 0,420 t./pers./an, taux moyen pour l'ensemble du Québec. Les villes de Mont-Tremblant et de Ste-Agathe-des-Monts ont été calculées avec le taux de production moyen de 0,420 t./pers./an alors que les autres municipalités ont été calculé avec le taux en milieu rural.