

ANNEXE 5-2

PERFORMANCES ACTUELLES EN 2001 ET OBJECTIFS À ATTEINDRE EN 2008

PAR CATÉGORIE DE MATIÈRES

SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES LAURENTIDES

- SECTEUR MUNICIPAL -

TABLEAU A5-1

Quantités de matières pouvant être mises en valeur et taux de récupération
par catégorie de matières en 2001 sur le territoire de la MRC des Laurentides
- Secteur municipal -

Catégorie de matières valorisables	Quantités pouvant être mises en valeur (en tonnage) ¹	Résidus récupérés en 2001 (en tonnage)	Taux de récupération réel (en %) ³
Matières recyclables			
Matières recyclables	6 433,41	3 123,48	49%
Contenants consignés ²	253,40	188,60	74%
Sous-total	6 433,41	3 123,48	49%
Matières putrescibles			
Résidus putrescibles	8 324,38	128,32	2%
Sous-total	8 324,38	128,32	2%
Produits réemployables			
Textiles	863,27	n/d	n/d
Encombrants	143,88	n/d	n/d
Sous-total	1007,15	0,00	0,00
Résidus domestiques dangereux			
Résidus domestiques dangereux	184,99	40,23	22%
Sous-total	184,99	40,23	22%
TOTAL SECTEUR MUNICIPAL	15 949,93	3 292,03	21%

Note 1 : La quantité par catégorie de matières (en %) pouvant être mises en valeur provient des données de Chamard-CRIQ-Roche octobre 2000 sur la composition des matières résiduelles pour l'ensemble du Québec pour le secteur résidentiel rural.

Note 2 : Les contenants consignés n'ont pas été inclus dans le total de la quantité totale pouvant être mise en valeur puisqu'ils ne sont pas du ressort des municipalités mais bien de Recyc-Québec.

Note 3 : Le taux de récupération réel, en relation avec les objectifs du gouvernement, correspond à la quantité réelle de matières mises en valeur divisée par la quantité potentielle de matières pouvant être mises en valeur.

TABLEAU A5-2

Objectifs gouvernementaux et quantités à récupérer par catégorie de matières
en 2008 sur le territoire de la MRC des Laurentides
- Secteur municipal -

Catégorie de matières valorisables	Quantités pouvant être mises en valeur (en tonnage) ¹	Résidus à récupérer		Résidus récupérés en 2001 (en tonnage)	Mise en valeur supplémentaire (en tonnage)
		Objectif (en %) ³	Tonnage		
Matières recyclables					
Matières recyclables	7 028,62	60%	4 217,17	3 123,48	1 093,69
Contenants consignés ²	253,40	80%	202,72	188,60	14,12
Sous-total	7 028,62	60%	4 217,17	3 123,48	1 093,69
Matières putrescibles					
Résidus putrescibles	9 094,54	60%	5 456,73	128,32	5 328,40
Sous-total	9 094,54	60%	5 456,73	128,32	5 328,40
Produits réemployables					
Textiles	943,14	50%	471,57	n/d	n/d
Encombrants	157,19	60%	94,31	n/d	n/d
Sous-total	1 100,33	55%	565,88	0,00	0,00
Résidus domestiques dangereux					
RDD	202,10	75%	151,58	40,23	111,35
Sous-total	202,10	75%	151,58	40,23	111,35
TOTAL SECTEUR MUNICIPAL	17 425,59	60%	10 391,36	3 292,03	7 099,33

Note 1 : La quantité par catégorie de matières (en %) pouvant être mises en valeur provient des données de Chamard-CRIQ-Roche octobre 2000 sur la composition des matières résiduelles pour l'ensemble du Québec pour le secteur résidentiel rural.

Note 2 : Les contenants consignés n'ont pas été inclus dans le total des quantités pouvant être mises en valeur puisqu'ils ne sont pas du ressort des municipalités mais bien de Recyc-Québec.

Note 3 : Il est important de mentionner que l'objectif global de 60% pour le secteur municipal exclut le pourcentage de 80% des consignes pour un objectif total de 10 391 tonnes.