

Montréal, le 27 octobre 2003

Madame Danielle Dallaire
Coordonnatrice du secrétariat de la Commission
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Madame,

Je vous transmets les informations demandées à RECYC-QUÉBEC par la présidente, Mme Nicole Boulet, lors de l'audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de Marchand. Les informations demandées concernaient les résultats des programmes de collecte des matières putrescibles ainsi que la période de temps requise afin que ces programmes permettent d'atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Les matières compostables représentent 40 % des résidus d'origine municipale et plus de 30 % de l'ensemble des matières résiduelles. Leur mise en valeur constitue un passage inévitable pour atteindre les objectifs de la *Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008*. Le bilan 2000 portant sur la gestion des matières résiduelles indique que seulement 66 000, soit 5 % des matières compostables d'origine municipale sont actuellement traitées, alors que la *Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008* a fixé la barre à 60 % pour ce type de résidu.

Près d'une dizaine de municipalités ont, à date, implanté, sur leur territoire ou une partie de celui-ci, la collecte des résidus compostables en instaurant la collecte à trois voies. Le tableau suivant démontre que les municipalités peuvent atteindre des taux de diversion de plus de 50 %.

Sommaire des projets québécois de collecte des matières compostables

Municipalité et organisations	Nombre de portes desservies	Année d'implantation	Type de collecte	Rendement en 2000
Montréal	19 322	1997 terminé en 2000	3 voies avec bacs roulants ou bacs chaudière	25,90 %
Deux-Montagnes	5 529	1995	3 voies avec bacs roulants	37,80 %
Laval	1 500	1996	3 voies avec bacs roulants	44,28 %
Saint-Donat	3 944	1998	3 voies avec bacs roulants	48,31 %
MRC des Îles de la Madeleine	4 800	1998	3 voies avec bacs roulants	49,39 %
Victoriaville	16 000	1999	3 voies avec bacs roulants	51,52 %
Conporec (Sorel-Tracy)	20 000	1995	2 voies, compostage du sac	70 %
Sherbrooke	823	2002	3 voies avec bacs roulants	55 %

Espérant que ces informations répondent à vos questions, je vous prie de recevoir, madame, mes salutations distinguées.

Denise Auger
Coordonnatrice