

Le 24 mai 2005

MADAME SUZANNE BOUCHARD
BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec)
G1R 6A6

communication@bape.gouv.qc.ca

Madame Bouchard,

Suite à vos dernières correspondances, voici des éléments de réponse au sujet de la gestion des matières résiduelles. Prenez note que certaines données relatives à l'enfouissement sont toujours manquantes, mais devraient être disponibles d'ici la fin mai.

DONNÉES ICI ET RÉSIDENTIELLES DISTINCTES

Une majorité des petites industries, commerces et institutions (**ICI**) de la MRC de L'Islet participent à la cueillette résidentielle. Pour plusieurs municipalités, il n'y a qu'une collecte pour les deux secteurs. Les données ne peuvent donc pas être connues de manière distincte. Le seul critère connu pour préciser le rapport ICI/résidentiel est le nombre initial de bacs de récupération distribués lors du lancement de la collecte sélective en 2002. Cette analyse n'a pas été faite jusqu'à maintenant.

Les quantités enfouies des ICI faisant affaire directement avec les sites d'enfouissement vous seront communiquées d'ici la fin mai.

TAUX ANNUEL DE RÉCUPÉRATION DE 36,41 %

9 622 t. m. de matières résiduelles collectées en 2004; X 46,3 % de ces matières sont, soit papier et carton, plastique, verre, métal; X 88,3 % de ces matières potentiellement recyclables (Chamard, CRIQ, Roche, 2001)

<hr/> 3 933,75 t. m. sont potentiellement recyclables

1 432 t. m. récupérés en 2004

<hr/> 3 933,75 t. m. sont potentiellement recyclables

= 36,41 %

TAUX DE RÉDUCTION DE L'ÉLIMINATION DE 109,99 %

Cette ambiguïté provient de la croyance optimiste que la récupération permettrait de réduire la quantité des déchets enfouis. La hausse des matières générées vient contrecarrer cet effet. Il y a donc eu une augmentation de 9,99 % des matières enfouies entre 2003 et 2004.

La nomenclature et la formulation de ces équations proviennent des documents fournis par RECYC-QUÉBEC : *Tournée d'information sur les plans de gestion des matières résiduelles*, 2001, p. 82 et suivantes.

RÉPARTITION DES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES PAR LA COLLECTE SÉLECTIVE EN 2004

MATIÈRES	POURCENTAGE	T. M.
Papier et carton	73 %	1 161
Plastique	3 %	112
Verre	8 %	48
Métaux	7 %	124
Rejets	9 %	142
	100 %	1 587

SECTEUR CRD - MATIÈRES GÉNÉRÉES ET ÉLIMINÉES

La cueillette et l'étude des données pour la construction, rénovation et démolition (**CRD**) ne sont pas complétées. Les données vous seront acheminées à la fin mai.

OBJECTIFS DE VALORISATION

Les résultats pour le secteur résidentiel étaient de 16 % de matières valorisées par rapport aux matières générées en 2003 et de 18 % pour 2004. L'objectif pour 2008 est de valoriser 53 % des matières générées. Il n'y a pas d'objectif intermédiaire pour les années 2003 à 2007.

VALIDATION DES RÉSULTATS POUR LES SECTEURS CRD ET ICI

Les données sur les matières du secteur CRD valorisées par la déchetterie L'Éco-centre du Golf de Montmagny sont suivies annuellement, mais ne sont toujours pas significatives. La première étape est la mise en place de solutions de gestion des matières résiduelles, et non leur suivi.

Les résultats pour le secteur ICI seront validés lors de la révision du *Plan de gestion des matières résiduelles*. La cueillette de données sur la valorisation des matières et leur analyse est un travail de longue haleine.

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

IC/cc

Ian Chartrand
Inspecteur en bâtiment et en environnement