

Taux d'accidents sur la route 285 entre la route 216 et l'autoroute Jean-Lesage

Tronçon	Nombre	Taux d'accidents	Taux moyen	Taux critique
Entre la route 216 et le LET	15	1,33	1,61	2,05
Entre le LET et la zone urbaine de Saint-Cyrille-de-Lessard	7	1,18	1,61	2,23
Zone urbaine de Saint-Cyrille-de-Lessard	5	4,17	3,66	5,89
Entre les zones urbaines de Saint-Cyrille-de-Lessard et Saint-Eugène	34	2,91	1,61	2,04
Zone urbaine de Saint-Eugène	11	6,37	3,66	5,46
Entre zone urbaine de Saint-Eugène et l'autoroute Jean-Lesage	1	1,22	1,61	3,67

Note : Période d'analyse de janvier 2001 à décembre 2003 (3 ans)

Définitions

- Taux d'accidents : Nombre d'accidents par année par kilomètre par million de véhicule pour la section.
- Taux moyen : Taux d'accidents calculé pour l'ensemble du Québec pour les routes ayant les mêmes caractéristiques.
- Taux critique : Taux à partir duquel il peut y avoir un problème de sécurité.

Analyse

- Compte tenu du faible débit de la route, les données doivent être analysées avec prudence. L'échantillon est relativement faible.
- De façon générale, les taux d'accidents sont inférieurs ou légèrement supérieur aux taux moyens. Tel qu'indiqué, les dépassements ne sont pas nécessairement significatifs compte tenu du faible débit de la route.
- Il n'y a pas de problème majeur dans ce secteur.
- En zone rurale, 80 % des accidents impliquent un seul véhicule.
- 33 accidents impliquent un animal.

Préparé par Éric Archambault le 2 mai 2005