

L'étude des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) permet d'identifier 8 municipalités régionales (MR) qui envoyaient, pour les années de référence utilisées, au moins une partie de leurs matières résiduelles à l'élimination au site de Dépôt Rive-Nord, à St-Thomas. Ces 8 MR ont été identifiées par le promoteur du projet (Étude d'impact, Rapport principal révisé, septembre 2004, page 1-18). Les données des deux autres MR identifiées par le promoteur, soit les MRC de Lajemmerais et de L'Assomption, sont incluses dans le PGMR de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Tout d'abord, on remarque que les années de référence pour chacun des PGMR diffèrent, ce qui rend hasardeux les comparaisons entre eux et empêche une véritable évaluation des quantités enfouies pour une année précise. Notons que l'année de référence du promoteur est 2002.

Ensuite, certains PGMR ne permettent pas d'identifier exactement quelles quantités de matières résiduelles produites par le secteur résidentiel (colonne 1) et les industries, commerces et institutions ou ICI (colonne 2) sont envoyées à St-Thomas. Par exemple, les PGMR de la CMM et de la CMQ présentent des données amalgamées pour le secteur résidentiel et les ICI (colonne 3). Pour les MRC Le Bas-Richelieu et Maskinongé, les PGMR n'identifient pas avec précision la destination (soit le site de St-Thomas, soit un autre site) pour les matières résiduelles des ICI (colonne 4).

211

DB46

Projet d'agrandissement du lieu
d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas

MRC de Joliette

6212-03-107

Année de référence	Municipalité régionale	1- Résidentiel seulement (Destination : St-Thomas)	2- ICI seulement (Destination : St-Thomas)	3- Résidentiel + ICI (Destination : St-Thomas)	4- ICI seulement (Destination : St-Thomas ou autres sites)	Total
2001	CMM	n/d	n/d	223 000		223 000
2002	CMQ	n/d	n/d	7 000		7 000
2003	MRC D'Autray	17 504	13 642			31 146
2001	MRC Joliette	20 241	63 832			84 073
2002	MRC Le Bas-Richelieu	7 949	n/d		24 842	32 791
n/d	MRC Maskinongé	5 875	n/d		16 229	22 104
2001	MRC Matawinie	954	n/d	12 731		13 685
2001	MRC Montcalm	n/d	n/d	3 406		3 406
TOTAL		52 523	77 474	246 137	41 071	417 205