

**Tableau 2.5 Description du mode de gestion des matières récupérables, 2002**

Municipalité	Entrepreneur Collecte et transport	Date d'échéance	Durée (an)	Fréquence (x/mois)	Type de collecte		ICI desservis	Destination
					AV	PP		
Ste-Marguerite	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER <sup>(1)</sup>
Ste-Florence	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
Causapscal	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
Albertville	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
St-Zénon-du- Lac-Humqui	Conciergerie d'Amqui	31/05/2005	4.4	2	X		N/A	CFER
St-Léon-le- Grand	Conciergerie d'Amqui	31/05/2005	4.4	2	X		N/A	CFER
Ste-Irène	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
Amqui	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
Lac-au-Saumon	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
St-Alexandre- des-Lacs	Conciergerie d'Amqui	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
St-Tharcisius	Conciergerie d'Amqui	31/05/2005	4.4	2	X		N/A	CFER
St-Vianney	Conciergerie d'Amqui	31/05/2005	4.4	2	X		N/A	CFER
Val-Brillant	Les transports Gilles Gauthier	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
Sayabec	Les transports Gilles Gauthier	05/06/2005	5	2		X	X	CFER
St-Cléophas	Conciergerie d'Amqui	31/05/2005	4.4	2	X		N/A	CFER
St-Moïse	-	-	-	-	-	-	-	-
St-Noël	Gilles Thibeault	N/A	Ouvert	*	X		N/A	Récupération Matane
St-Damase	Conciergerie d'Amqui	31/05/2005	4.4	2	X		N/A	CFER
TNO	-	-	-	-	-	-	-	-
Routhierville								

Source : Secrétaires-trésoriers des municipalités, 2002

Note : <sup>(1)</sup> Centre de formation en entreprise et récupération Matapédia-Mitis.

\* Au besoin

- Aucun service de récupération

**Tableau 2.6 Coût de gestion des matières récupérables, 2002**

Municipalité	Nombre de portes <sup>(2)</sup>	Coût de collecte et de transport		Coût de traitement		Coût total	
		(\$/an) <sup>(3)</sup>	(\$/porte)	(\$/an) <sup>(3-4)</sup>	(\$/porte)	(\$/an)	(\$/porte)
Ste-Marguerite	90	2 853	31,70	3 208	35,64	6 061	67,34
Ste-Florence	203	6 427	31,66	6 829	33,64	13 256	65,30
Causapscal	1 113	34 445	30,95	31 622	28,41	66 067	59,36
Albertville	112	4 303	38,42	4 424	39,50	8 727	77,92
St-Zénon-du-Lac-Humqui <sup>(1)</sup>	154	1 683	10,93	2 039	13,24	3 722	24,17
St-Léon-le-Grand <sup>(1)</sup>	473	4 276	9,04	5 240	11,08	9 516	20,12
Ste-Irène	91	6 251	68,69	4 250	46,70	10 501	115,40
Amqui	2 585	88 749	34,33	72 283	27,96	161 032	62,29
Lac-au-Saumon	510	16 930	33,20	17 829	34,96	34 756	68,15
St-Alexandre-des-Lacs	101	3 451	34,17	4 215	41,73	7 666	75,90
St-Tharcisius <sup>(1)</sup>	163	1 977	12,13	2 419	14,84	4 396	26,97
St-Vianney <sup>(1)</sup>	215	2 179	10,13	2 593	12,06	4 772	22,20
Val-Brillant	389	5 993	15,41	12 879	33,11	18 872	48,51
Sayabec	769	10 757	13,99	23 606	30,70	34 363	44,69
St-Cléophas <sup>(1)</sup>	138	1 586	11,49	1 884	13,65	3 470	25,14
St-Moise	204	-	-	-	-	-	-
St-Noël <sup>(1)</sup>	168	900	5,36	0	0	900	5,36
St-Damase <sup>(1)</sup>	119	1 795	15,08	2 126	17,87	3 921	32,95
TNO	7	330	47,14	128	18,29	458	65,43
Routhierville							
<b>Total</b>	<b>7 604</b>	<b>194 885</b>		<b>197 574</b>		<b>392 459</b>	

- Note :
- (1) Municipalité qui utilise l'apport volontaire
  - (2) Sommaire du rôle d'évaluation 2002, nombre de résidences permanentes (maison unifamilliale, maison mobile et appartement)
  - (3) Information recueillie auprès des secrétaires-trésoriers des municipalités et du Service du génie municipal de la MRC de La Matapédia. Les montants excluent les taxes.
  - (4) Coût incluant les frais de gestion, les immobilisations, l'achat des bacs et les coûts de traitement.

### **2.4.3 Collecte sélective desservant les ICI**

Sur le territoire des dix municipalités desservies par la collecte sélective porte à porte toutes les petites industries, les commerces et les institutions contribuent aux coûts des activités de collecte sélective par le biais de la taxe municipale. La répartition des coûts de collecte et de transport pour chaque municipalité, est effectuée en fonction du nombre de résidences équivalences correspondant à chaque entreprise. Si l'entreprise le désire elle peut, en utilisant un contenant approprié (un bac bleu de 360 litres ou un conteneur bleu à chargement arrière) être desservie par la collecte sélective, et ce à raison d'une collecte trois fois par deux semaines. Si plus de collectes lui sont nécessaires, il est possible d'augmenter la fréquence des collectes moyennant un supplément. La participation à la collecte sélective n'est pas obligatoire, à part pour quelques municipalités, dont les villes d'Amqui et de Causapscal.

Il y a sur le territoire des récupérateurs indépendants qui récupèrent dans les ICI les matières recyclables les plus lucratives, soit le papier et le carton et dans certains commerces, comme les épicerie à grande surface, le carton est récupéré par une filière interne à l'entreprise. Ces volumes ne sont pas acheminés au CFER Matapédia-Mitis mais directement chez les utilisateurs de fibres recyclées. Le tableau 2.7 – *Collecte de matières récupérables dans les ICI, autre que la collecte municipale* - décrit en détail les tonnages récupérés par le secteur privé. Au total, environ 730 tonnes de carton et 324 tonnes de papier sont détournées de la collecte sélective porte à porte, ce qui prive le CFER Matapédia-Mitis de revenus équivalant à environ 77 000 \$ (prix moyen du papier mélangé et du carton ondulé).

Le CFER Matapédia-Mitis négocie actuellement pour des ententes de services avec Impressions Alliance 9000 et Uniboard Canada division Sayabec. Ces ententes permettraient au CFER Matapédia-Mitis d'acheter le papier en provenance d'Impressions Alliance 9000 et d'offrir un service de collecte sélective plus personnalisé à l'usine Uniboard.

**Tableau 2.7 Collecte de matières récupérables dans les ICI, autre que la collecte municipale**

Récupérateur	Clientèle	Matières visées	Quantités récupérées (t/an)	Destination	Coût de la collecte du transport et du traitement (\$/an) <sup>(1)</sup>
Steve Leblanc	Causapscal, ICI Amqui, ICI Lac-au-Saumon, ICI	Carton	360	Emballages Smurfit-Stone Canada, Matane	8 790
Marius Thibeault	Sayabec, ICI St-Noël, ICI	Papier, Carton, verre, métal, plastique	260	Emballages Smurfit-Stone Canada, Matane	0
Usine Natrel	À l'interne	Carton	17	Inconnue	(10 000)
Maxi	À l'interne	Papier, carton	255	Inconnue	N/D
Impression Alliance 9000	À l'interne	Papier, carton	270	N/D	(4 360)
Usine Uniboard Division Sayabec	À l'interne	Papier, carton, plastique, métal	67	Récupération de la Péninsule	14 256
<b>Total</b>			<b>1 229</b>		

(1) Les données entre parenthèses représentent un gain.

#### 2.4.4 Collectes spéciales

Sur le territoire de la MRC de La Matapédia, une seule municipalité effectue une collecte spéciale. Il s'agit de la municipalité de Sainte-Florence qui offre une collecte par apport volontaire de pneus usagés et de carcasses d'automobiles à sa population. Les pneus sont récupérés par Recyc-Québec et les carcasses de voiture par un ferrailleur de la région.

#### 2.4.5 Collecte de résidus organiques

##### *Arbres de Noël*

Dans la MRC de La Matapédia, il n'y a pas de collecte de résidus organiques à l'exception de la collecte des arbres de Noël. Après Noël, les villes de Causapscal et

d'Amqui ainsi que les municipalités de Sayabec et Lac-au-Saumon offrent ce service à leurs citoyens. Annuellement, plus de 1 000 arbres de Noël sont récupérés, déchiquetés et acheminés à l'usine Uniboard de Sayabec. Le déchiquetage de la fibre et le transport vers Uniboard coûtent environ 0,70\$ par arbre. La cueillette des arbres de Noël est faite gratuitement par l'entrepreneur responsable de la collecte et le transport des ordures. Le tableau 2.8 – *Collecte des arbres de Noël, 2002* – décrit en détail les coûts liés à la gestion des résidus verts.

En 2002, à la suite de l'implantation des Écocentres à Causapscal, à Amqui et bientôt à Sayabec, les citoyens pourront aller porter les branches d'arbres, les résidus de taille et les arbres de Noël à ces endroits. Ces résidus seront déchiquetés et acheminés à l'usine Uniboard. Les collectes porte à porte des arbres de Noël auront quand même lieu dans les municipalités qui le désirent.

### *Résidus de table et de jardins*

Depuis 1999, le Regroupement Écolo-Vallée fait de vastes campagnes d'information et de sensibilisation sur le compostage. Cet organisme a implanté plusieurs sites de démonstration de compostage sur tout le territoire de la MRC de La Matapédia. Il a donné des soirées d'information dans chacune des municipalités où il y a eu implantation de ces sites. Pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible, le Regroupement Écolo-Vallée a visité l'ensemble des écoles de la MRC pour sensibiliser les jeunes à l'importance de faire du compostage. De plus, ils ont offert à la population des composteurs domestiques à prix modiques (32,60 \$ taxes incluses/composteur). En tout 410 composteurs domestiques ont été vendus dans la MRC.

Suite au sondage effectué lors de la campagne d'information et de sensibilisation de l'été 2002, nous estimons qu'au moins 10% des foyers visités pratiquent cette forme de valorisation qu'est le compostage.