

Tableau 3 : Impact sonore du projet du contournement de La Tuque  
2008-2018

	Actuel 2003 Sans VDC	Actuel 2008 Sans VDC	Ouverture du projet en 2008 Avec VDC	Futur 2018 Avec VDC	Différence entre le futur 2018 et l'actuel 2008	Impact
Rue Des Tilleuls	48,5	49	50,2	50,7	1,7	faible
Coin Caron/du Côteau	44,1	44,3	46,7	47,4	3,1	faible
Coin Du Coteau/Gouin	44,5	44,9	41,9	42,4	-2,5	diminution
Du Plateau	41,6	41,9	38,8	39,3	-2,6	diminution
0+500	64,4	64,8	62,4	62,8	-2	diminution
Résidence située à l'ouest du lac Panneton	38,4	38,4	Environ 49,3	Environ 50	11,6	Faible selon grille mais significatif