

Puissance acoustique globale du poste Chénier

Année	Écart de la puissance acoustique globale du poste par rapport à la puissance acoustique de référence (année 1979) (SWL - SWL ₁₉₇₉) (dBA)	Remarques
1979	0,0	XL3 et XL4 - Année de référence pour la puissance acoustique de base
1981	4,1	Ajout de T5 et T6 (T5, T6, XL3 et XL4)
1983 (avril)	1,9	Retrait de T5 suite à un incendie (T6, XL3 et XL4)
1983 (juin)	1,9	Ajout de T4 (T4, T6, XL3 et XL4)
1983 (novembre)	-2,5	Ajout de T5 et retrait de T6 (T4, T5, XL3 et XL4)
1984	-2,4	Ajout de T6 (T4, T5, T6, XL3 et XL4)
1990	-4,9	Remplacement de XL3 par XL3 à bruit réduit (T4, T5, T6, XL3 et XL4)
2010	-4,4	Ajout de T3 (T3, T4, T5, T6, XL3 et XL4)

