





**Projections de populations pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu**

Ville	1991	1996	2001	2006	2009	2011	2016	2019	Variation	
									2021	1991-2021
Secteur Iberville	9 356	9 628	9 933	10 214	10461	10 470	10 697	10 795	10 910	<b>16,6%</b>
Secteur L'Acadie	5 083	5 476	5 728	5 879	5986	5 991	6 072	6 058	6 122	<b>20,4%</b>
Saint-Athanase	6 394	6 545	6 648	6 696	6722	6 728	6 733	6 658	6 729	<b>5,2%</b>
Saint-Jean-sur-Richelieu	37 592	36 432	36 133	36 155	36290	36 322	36 568	36 466	36 854	<b>-2,0%</b>
Secteur Saint-Luc	14 993	18 376	21 075	23 213	24935	24 957	26 429	27 453	27 745	<b>85,1%</b>
<b>Total</b>	<b>73 418</b>	<b>76 457</b>	<b>79 517</b>	<b>82 157</b>	<b>84 393</b>	<b>84 468</b>	<b>86 499</b>	<b>87 430</b>	<b>88 360</b>	<b>20,4%</b>

Source : Modèle ES-3 MTQ

**Estimation du DJMA sur la route 104 aux horizons 2009 et 2019 (site à 300 m à l'ouest du début des voies divisées)**

Année	Population	Croissance	Taux annuel	DJMA- route 104	Croissance	Taux annuel	Ratio DJMA / Population	DJME- route 104	Ratio DJME / DJMA	Croissance
1991	73 418			9 600				10 300	1,07	
1996	76 457	4,1%	0,8%	12 200	27,1%	5,4%	6,54	13 200	1,08	28,2%
2001	79 517	4,0%	0,8%	16 700	36,9%	7,4%	9,22	18 100	1,08	37,1%
2002	80 123	0,8%	0,8%	16 300	-2,4%	-2,4%	-3,14	17 600	1,08	-2,8%
2003	80 733	0,8%	0,8%	16 800	3,1%	3,1%	4,03	18 200	1,08	3,4%
<b>2009</b>	<b>84 393</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,8%</b>	<b>20 000</b>	<b>19,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>4,20</b>	<b>21 600</b>	<b>1,08</b>	<b>18,7%</b>
2011	84 468	0,1%	0,0%	20 100	0,5%	0,1%	5,60	21 700	1,08	0,5%
2016	86 499	2,4%	0,5%	22 100	10,0%	0,8%	4,14	23 900	1,08	10,1%
<b>2019</b>	<b>87 430</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>23 100</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>4,21</b>	<b>25 000</b>	<b>1,08</b>	<b>4,6%</b>
2021	88 360	1,1%	0,5%	24 100	4,3%	0,8%	4,07	26 000	1,08	4,0%
Croissance 2003-2021		9%			43%					43%

**Nombre de véhicules lourds sur la route 104 à Saint-Luc**

Année	DJMA- route 104	% de véhicules lourds	DJMAC
1992	9 600	8%	800
1993	9 600	8%	800
1994	9 800	5%	500
2001	16 700	8%	1 300
2003	16 800	8%	1 300

Source : MTQ

**Projections du nombre de véhicules lourds sur la route 104**

Année	DJMA- route 104	DJMAC	Croissance	Taux annuel
1992	9 600	8%	800	
1993	9 600	8%	800	0,0%
1994	9 800	5%	500	-37,5%
2001	16 700	8%	1 300	160,0%
2003	16 800	8%	1 300	0,0%
<b>2009</b>	<b>20 000</b>	8%	<b>1600</b>	23,1%
2011	20 100	8%	1600	0,0%
2016	22 100	8%	1800	12,5%
<b>2019</b>	<b>23 100</b>	8%	<b>1800</b>	0,0%
2021	24 100	8%	1900	5,6%

Croissance 2003-2021

46%

**Estimation du DJMA dans le secteur d'étude**

Tronçon	DJMA			DJME			DJMAC			% de Véhicules lourds
	Actuel	2009	2019	Actuel	2009	2019	Actuel	2009	2019	
1 Légendes-Clermont	16 800	20 000	23 100	18 200	21 600	25 000	1 300	1 600	1 800	0,08
2 Clermont-Donais-Ouest	19 300	23 000	26 500	20 800	24 800	28 600	1 400	1 600	1 900	0,07
2 Clermont-Donais-Est	20 100	23 900	27 600	21 700	25 800	29 800	1 400	1 700	1 900	0,07
3 Donais-Bernier	24 800	29 500	34 100	26 800	31 900	36 800	1 200	1 500	1 700	0,05
4 Bernier-Albert	27 800	33 100	38 200	30 000	35 700	41 300	1 400	1 700	1 900	0,05