

Tableau 4-13 Sommaire des coûts de construction de la voie de contournement

Description	Coûts en 2008	Coûts avec actualisation (en \$ 2011)
<i>1 – Coûts de construction</i>		
Organisation de chantier et maintien de circulation	1 825 000	2 097 611
Terrassements	25 718 958	29 560 751
Traitement des sols de faible portance	1 000 000	1 149 376
Disposition des sols contaminés	1 782 000	2 048 188
Structure de la chaussée	6 460 275	7 425 285
Revêtement à l'enrobé bitumineux	4 409 195	5 067 823
Ouvrages d'art et drainage	1 889 650	2 171 918
Travaux divers	823 100	946 051
Aménagement paysager	720 000	827 551
Éclairage et signalisation	245 000	281 597
Déplacement de services publics	3 375 000	3 879 144
Activités mobilières (acquisitions d'emprise et de servitude)	970 000	1 114 895
<i>Sous-total coûts de construction</i>	<i>49 218 178</i>	<i>56 570 189</i>
<i>2 – Coûts des raccordements</i>		
Raccordement à la route 117 (giratoire simple)	1 258 000	1 445 915
Raccordement à la route 101 (giratoire double)	2 442 000	2 806 776
<i>Sous-total pour les raccordements</i>	<i>3 700 000</i>	<i>4 252 691</i>
<i>3 – Contingences</i>		
Contingences (10 %)	4 862 863	5 589 258
<i>4 – Frais connexes</i>		
Honoraires professionnels (préparation et surveillance)	7 700 000	8 850 195
<b>Total des coûts de projet</b>	<b>65 481 041</b>	<b>75 262 332 (75,3 M \$)</b>

Mise à jour : 5 février 2010