

**Question :**

Établir s'il y a eu une réduction ou un ralentissement de la croissance du nombre de véhicules lourds sur le tronçon de la route 131 situé dans les municipalités de Saint-Félix-de-Valois et de Notre-Dame-de-Lourdes suite à des fermetures, en août 2006, d'entreprises de l'industrie forestière dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ?

**Réponse :**

Selon les données recueillies au site de comptages permanents situé entre le rang Ste-Rose et le chemin Principal sur la route 131, à Notre-Dame-de-Lourdes, une variation significative du nombre de véhicules lourds fut observée à partir du mois d'août 2006.

Ce constat s'obtient en comparant les données recueillies en 2005 et 2006. Durant cette période le nombre de véhicules lourds journalier moyen a cru de 3,5 % (passant de 1 025 à 1061). Cependant, une analyse comparative pour chacun des mois permet d'observer de grandes disparités et conclure que les fermetures d'entreprises de l'industrie forestière dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ont eu un impact sur la quantité de véhicules lourds sur la route 131.

Ainsi, pour les sept premiers mois de 2006 (de janvier à juillet inclusivement), le nombre de véhicules lourds journalier était de 11,3 % supérieur à celui de 2005. En contrepartie, pour les cinq derniers mois de 2006 (d'août à décembre inclusivement), ce nombre de véhicules lourds journalier était de 6,2 % inférieur à celui de 2005. Incidemment, **cette diminution représente, pour les cinq derniers mois de 2006, environ 70 véhicules lourds par jour de moins** sur la route 131.

Les diminutions observées concernent principalement les véhicules lourds de la catégorie des articulés. Pour les cinq derniers mois de 2006, les véhicules de cette catégorie ont chuté de 15,3 %. Ce pourcentage représente environ 80 véhicules de cette catégorie en moins sur la route 131. Globalement, on obtient une diminution de 70 véhicules lourds puisque la catégorie des porteurs ont connu une croissance de l'ordre de 1,5 % soit environ de 10 unités de plus quotidiennement sur la route 131 pour les cinq derniers mois de 2006.

Pour conclure, il faut souligner que le nombre de véhicules lourds sur la route 131 devrait continuer de croître, et ce, malgré les fermetures d'entreprises de l'industrie forestière dans le secteur de Saint-Michel-des-Saints. Probablement que d'ici peu, cette croissance aura comblée la diminution observée sur la route 131. Par ailleurs, il n'est pas exclu que les entreprises qui ont fermé au mois d'août 2006 procède à une éventuelle réouverture.