



COUPE TYPE DU MUR DE SOUTÈNEMENT *TEXTOMUR*

Composition et description du système *TEXTOMUR* :

Un géotextile de renforcement, reprenant les efforts de traction dans le sol, disposé tous les 50 cm.

Un géotextile de végétation servant d'une part comme protection contre l'érosion et d'autre part comme couche de support pour l'ensemencement par aspersion.

Un treillis métallique, facilitant uniquement la mise en oeuvre et servant de coffrage perdu.

(Source : SOLMAX géosynthétiques, Sainte-Marie-de-Beauce).

Client :



**Gouvernement du Québec**  
Ministère des Transports

Projet :

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT  
**RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 138**  
**LES BERGERONNES**

Titre :

**TYPE DE TEXTOMUR ENVISAGEABLE**

Échelle :

Aucune

Date :

Septembre 2002

Référence no :

(Annexe 3c - Addenda)

**HBA** **Groupe HBA**  
experts-conseils senc