

**PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE AUTOROUTE DANS L'AXE DE LA ROUTE 185
ENTRE RIVIÈRE-DU-LOUP ET LA FRONTIÈRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
TRONÇON CABANO–NOUVEAU-BRUNSWICK**

RÉPONSES AUX QUESTIONS 1 À 4 (2^e SÉRIE) DU 13 NOVEMBRE 2006

Direction du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Novembre 2006

QC 1 Cartographie des périmètres urbains

Veillez fournir une carte plus précise de la configuration de l'autoroute et de ses bretelles à l'intérieur des périmètres urbains de Notre-Dame-du-Lac et de Dégelis?

Réponse :

Vous trouverez ci-joint deux figures montrant la configuration de l'autoroute dans les limites des périmètres urbains de Notre-Dame-du-Lac (NDDL_km 28-31) et de Dégelis (Degelis_km 12-16). Le réseau actuel est présenté en noir, alors que le réseau projeté est présenté en rouge. Les infrastructures à démanteler sont identifiées en jaune afin de vous permettre d'identifier les modifications prévues au réseau actuel dans le contexte de la réalisation du projet.

Pour visualiser le réseau routier actuel dans le périmètre urbain de Notre-Dame-du-Lac, les Commissaires pourront aussi se référer aux acétates électroniques utilisées lors de l'audience pour présenter les débits journaliers moyens annuels (DJMA) aux échangeurs des km 29 et 30.

QC 2 Circulation – Packington

À combien estimez-vous le nombre journalier de camions en provenance du Nouveau-Brunswick qui ne pourraient pas emprunter la route de Packington pour se rendre à Packington en période de dégel, en raison de l'interdiction de circulation des poids lourds sur cette route, et qui devraient alors utiliser la route Saint-Benoît?

Réponse :

Nous pouvons estimer le débit de camions à partir des données d'un comptage réalisé le 13 octobre 2005 sur une période de 12 heures à l'intersection de la route de Packington et de la route de Saint-Benoît. Ces données ont, par la suite, été converties en débit journalier moyen annuel en tenant compte du type de route et de la période (heures de la journée, journée dans la semaine et mois dans l'année) pour laquelle le comptage a été réalisé. Notez bien que ce comptage a été réalisé 10 mois après la mise en service en décembre 2004 de la section de 1,2 kilomètre de l'autoroute 85 à Dégelis, à la hauteur de la route 295.

Le comptage réalisé en octobre 2005 nous permet de constater que seulement 17 camions ont emprunté la route de Packington entre la ville de Dégelis et la route de Saint-Benoît durant cette période de 12 heures. De ces camions, seulement 10 circulaient de Dégelis vers Packington, alors que les 7 autres circulaient de Packington vers Dégelis. De plus, la totalité de ces 17 camions étaient de type porteur, donc aucun camion articulé (semi-remorque et autres) n'a été comptabilisé. Ces 17 camions observés, sur une période de 12 heures, représentent environ 20 camions par jour une fois transformé en débit journalier moyen annuel.

Nous vous transmettons également, les résultats complets du comptage en question. Vous remarquerez que 99 camions ont emprunté la route de Saint-Benoît pendant la période de 12 heures, soit environ 114 camions par jour une fois transformé en débit journalier moyen annuel.

QC 3 Débit journalier moyen mensuel (DJMM)

L'étude d'impact (document déposé PR3.1, p. 8) présente le DJMM à Dégelis en 2002 pour les mois de juin à septembre pour la circulation sur la route 185 et pour les mois de juillet et août pour les véhicules lourds (DJMMVL).

- a) Pourriez-vous nous indiquer quel a été, pour les années 2002 à 2005, le DJMM de la circulation sur la route 185 et des véhicules lourds (DJMMVL) pour les villes de Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et Cabano (tableau sur 12 mois)?**
- b) Pour ces mêmes villes, pourriez-vous indiquer les DJMM et DJMMVL estimés en 2020 (tableau sur 12 mois)?**

Réponse :

a) Vous trouverez ci-après :

- les tableaux 1 à 4 présentant les débits journaliers moyens de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute (DJMM pour les années 2002 à 2005) ;*
- le tableau 5 présentant les débits journaliers moyens des véhicules lourds (DJMMVL) par mois et par jour de la semaine pour 2002 à 2005, à partir des données enregistrées au compteur permanent de Dégelis. Ces mêmes calculs ne peuvent être effectués pour les tronçons situés entre Dégelis et Notre-Dame-du-Lac et Notre-Dame-du-Lac et Cabano, car aucun compteur permanent n'est en place pour enregistrer des données mensuelles pour les véhicules lourds.*

Tableau 1 – Débits journaliers moyens (2002) de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute

Municipalité:	Dégelis (km 0-14)		Débit journalier moyen			2002	
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	3220	2890	3390	3600	4030	4500	4000
Février	3710	3070	3560	3640	3720	4360	3940
Mars	4000	3610	4160	4100	4310	4600	4480
Avril	4810	4130	4420	4590	5040	5520	5130
Mai	5180	4490	4650	5020	5700	6220	5350
Juin	5700	4700	5200	6600	7990	6600	5800
Juillet	8930	7520	8060	8080	8370	9660	10150
Août	10470	8870	7910	8390	9510	11880	12450
Septembre	5590	4930	5040	5650	5940	6700	6040
Octobre	4980	4280	4480	4890	5200	6070	4400
Novembre	4000	3840	4040	4130	4370	4880	3990
Décembre	3040	3380	3720	4000	4280	4760	3770
Municipalité:	N.-D. du Lac (km 16-28)		Débit journalier moyen			2002	
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4113	3692	4327	4596	5148	5748	5106
Février	4741	3920	4548	4651	4748	5569	5031
Mars	5106	4610	5313	5238	5507	5872	5721
Avril	6141	5272	5645	5865	6438	7052	6555
Mai	6618	5734	5941	6411	7280	7942	6831
Juin	7280	6003	6638	8432	10206	8432	7411
Juillet	11406	9605	10295	10323	10695	12338	12966
Août	13373	11330	10102	10716	12151	15180	15905
Septembre	7142	6293	6438	7218	7590	8556	7715
Octobre	6362	5465	5721	6245	6638	7756	5617
Novembre	5106	4906	5162	5272	5583	6231	5093
Décembre	3878	4313	4748	5106	5465	6079	4817
Municipalité:	Cabano (km 31-37)		Débit journalier moyen			2002	
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4292	3852	4515	4796	5372	5998	5328
Février	4947	4090	4745	4853	4954	5811	5249
Mars	5328	4810	5544	5465	5746	6128	5969
Avril	6408	5501	5890	6120	6718	7359	6840
Mai	6905	5984	6200	6689	7596	8288	7128
Juin	7596	6264	6927	8799	10649	8799	7733
Juillet	11902	10023	10743	10772	11160	12874	13529
Août	13954	11823	10541	11182	12680	15840	16596
Septembre	7452	6567	6718	7532	7920	8928	8050
Octobre	6639	5703	5969	6516	6927	8093	5861
Novembre	5328	5120	5386	5501	5825	6502	5314
Décembre	4047	4500	4954	5328	5703	6344	5026

Tableau 2 – Débits journaliers moyens (2003) de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute

Municipalité:	Dégelis (km 0-14)		Débit journalier moyen		2003		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	3480	3180	3410	3450	3850	4090	3810
Février	3090	3230	3460	3700	4000	4630	3640
Mars	3650	3360	3790	3910	4370	4890	4530
Avril	4200	3880	4220	4630	5380	5270	4450
Mai	5050	4360	4630	5120	5530	5990	5290
Juin	5450	4850	5010	5270	5870	6520	5480
Juillet	8620	7310	7160	7350	8310	9520	9350
Août	9380	7720	7290	7890	8660	10180	10810
Septembre	5470	4930	4960	5750	5870	6430	5580
Octobre	4500	4150	4310	4810	5130	5460	4640
Novembre	3890	3740	3860	4040	4520	4770	4010
Décembre	3400	3200	3670	3900	3700	4270	4110
Municipalité:	N.-D. du Lac (km 16-28)		Débit journalier moyen		2003		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4774	4361	4676	4732	5278	5607	5229
Février	4235	4431	4746	5075	5488	6349	4991
Mars	5005	4606	5201	5362	5992	6706	6216
Avril	5761	5320	5789	6349	7378	7231	6104
Mai	6930	5978	6349	7021	7588	8218	7259
Juin	7476	6650	6874	7231	8050	8946	7518
Juillet	11830	10031	9821	10087	11403	13062	12831
Août	12873	10591	10003	10829	11886	13972	14833
Septembre	7504	6762	6804	7889	8050	8820	7658
Octobre	6174	5691	5915	6601	7035	7490	6363
Novembre	5334	5131	5292	5544	6202	6545	5502
Décembre	4662	4389	5033	5348	5075	5859	5635
Municipalité:	Cabano (km 31-37)		Débit journalier moyen		2003		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4638	4237	4543	4597	5128	5447	5080
Février	4114	4305	4611	4930	5332	6168	4849
Mars	4862	4475	5053	5209	5821	6515	6039
Avril	5597	5168	5624	6168	7168	7025	5930
Mai	6732	5808	6168	6821	7372	7984	7052
Juin	7263	6460	6678	7025	7820	8691	7304
Juillet	11492	9745	9541	9799	11078	12689	12465
Août	12506	10289	9718	10520	11547	13573	14410
Septembre	7290	6569	6610	7664	7820	8568	7440
Octobre	5998	5529	5746	6413	6834	7276	6182
Novembre	5182	4985	5141	5386	6025	6358	5345
Décembre	4529	4264	4890	5196	4930	5692	5474

Tableau 3 – Débits journaliers moyens (2004) de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute

Municipalité:	Dégelis (km 0-14)		Débit journalier moyen		2004			
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	2750	2730	3210	3300	3390	3760	3310	
Février	3430	3080	3500	3830	3820	4270	3790	
Mars	3860	3560	4130	4320	4420	4660	4180	
Avril	4330	4050	4510	4770	4950	5430	4590	
Mai	4970	4490	4900	5210	5660	5880	5160	
Juin	5210	4930	5370	5250	5580	6240	5300	
Juillet	8420	7170	6970	7230	8180	9320	9530	
Août	8890	7590	7460	8120	8760	10160	10450	
Septembre	5240	4770	4880	5750	6010	6330	5310	
Octobre	4660	4340	4610	4980	5300	5650	4690	
Novembre	3490	3760	4210	4370	4600	4800	4140	
Décembre	3730	3510	4040	4570	4410	4690	4200	
Municipalité:	N.-D. du Lac (km 16-28)		Débit journalier moyen		2004			
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	3802	3780	4443	4565	4688	5206	4580	
Février	4745	4263	4846	5300	5285	5912	5242	
Mars	5343	4925	5717	5976	6120	6452	5782	
Avril	5991	5602	6243	6603	6848	7517	6351	
Mai	6876	6214	6783	7208	7834	8136	7143	
Juin	7208	6826	7431	7265	7726	8640	7337	
Juillet	11657	9922	9648	10008	11326	12903	13191	
Août	12305	10505	10325	11240	12125	14062	14465	
Septembre	7251	6603	6754	7956	8316	8763	7352	
Octobre	6452	6005	6380	6891	7337	7820	6488	
Novembre	4832	5206	5825	6048	6365	6646	5732	
Décembre	5163	4860	5588	6322	6106	6488	5811	
Municipalité:	Cabano (km 31-37)		Débit journalier moyen		2004			
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	3855	3833	4505	4629	4753	5278	4643	
Février	4811	4322	4913	5373	5359	5994	5315	
Mars	5417	4994	5797	6059	6205	6541	5862	
Avril	6074	5680	6330	6695	6943	7622	6439	
Mai	6972	6300	6877	7308	7943	8249	7242	
Juin	7308	6921	7534	7366	7833	8760	7439	
Juillet	11819	10060	9782	10147	11483	13082	13374	
Août	12476	10651	10469	11396	12294	14257	14666	
Septembre	7352	6695	6848	8067	8432	8885	7454	
Octobre	6541	6089	6468	6987	7439	7928	6578	
Novembre	4899	5278	5906	6132	6454	6738	5811	
Décembre	5235	4928	5665	6410	6191	6578	5892	

Tableau 4 – Débits journaliers moyens (2005) de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute

Municipalité:	Dégelis (km 0-14)		Débit journalier moyen		2005		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	3070	3070	3430	3740	3640	4040	3640
Février	3620	3310	3640	3860	4110	4570	3700
Mars	3890	3670	4100	4650	4670	4850	4330
Avril	4250	4020	4390	4770	4990	5350	4610
Mai	4880	4560	4910	5250	5720	6010	4970
Juin	5430	5000	5430	5770	5710	6320	5360
Juillet	8600	7740	7380	7390	8300	9500	9690
Août	9080	7750	7750	7910	8870	10120	10430
Septembre	4930	4800	5040	5060	5890	6040	5030
Octobre	4330	4160	4440	4860	5260	5400	4520
Novembre	3750	3820	3990	4280	4310	4810	3890
Décembre	3340	3510	3930	4150	4310	4310	3750
Municipalité:	N.-D. du Lac (km 16-28)		Débit journalier moyen		2005		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4307	4307	4811	5249	5110	5665	5110
Février	5081	4643	5110	5417	5767	6410	5191
Mars	5461	5147	5753	6527	6556	6804	6074
Avril	5965	5643	6162	6695	7001	7505	6468
Mai	6848	6395	6892	7366	8030	8432	6972
Juin	7622	7016	7622	8096	8016	8870	7519
Juillet	12067	10863	10359	10374	11651	13330	13600
Août	12746	10877	10877	11104	12447	14206	14637
Septembre	6921	6738	7074	7103	8184	8476	7060
Octobre	6074	5840	6227	6819	7381	7578	6344
Novembre	5264	5359	5600	6008	6045	6753	5461
Décembre	4687	4928	5512	5826	6045	6045	5264
Municipalité:	Cabano (km 31-37)		Débit journalier moyen		2005		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4248	4248	4745	5177	5040	5588	5040
Février	5012	4580	5040	5343	5688	6322	5120
Mars	5386	5076	5674	6437	6466	6711	5991
Avril	5883	5566	6077	6603	6905	7402	6380
Mai	6754	6308	6797	7265	7920	8316	6876
Juin	7517	6920	7517	7985	7906	8748	7416
Juillet	11902	10714	10217	10232	11492	13148	13414
Août	12572	10728	10728	10952	12276	14012	14436
Septembre	6826	6646	6977	7006	8072	8360	6963
Octobre	5991	5760	6142	6725	7280	7474	6257
Novembre	5192	5285	5523	5926	5962	6660	5386
Décembre	4623	4860	5436	5746	5962	5962	5192

Tableau 5 – Débits journaliers moyens des véhicules lourds par mois et par jour de la semaine à Dégelis de 2002 à 2005

Débit journalier moyen		2002						
	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	751	1034	1511	1550	1372	1182	935	
Février	795	1097	1536	1534	1466	1252	976	
Mars	873	1136	1615	1598	1599	1268	1092	
Avril	974	1297	1854	1816	1751	1478	1130	
Mai	997	1371	1816	1805	1864	1581	1197	
Juin	ND	ND	ND	ND	2087	ND	ND	
Juillet	1278	1586	2097	2086	2150	1833	1592	
Août	1393	1651	1963	2099	2150	1993	1674	
Septembre	1060	1367	1864	1926	1881	1619	1242	
Octobre	863	1358	1711	1799	1766	1506	1001	
Novembre	737	1227	1702	1836	1703	1416	975	
Décembre	913	1265	1689	1738	1758	1510	1102	
Débit journalier moyen		2003						
	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	773	ND	1555	1589	1597	ND	1046	
Février	873	1156	1594	1647	1614	1431	1023	
Mars	912	1177	1677	1700	1695	1431	1128	
Avril	1028	1264	1778	1828	1784	1521	1108	
Mai	1023	1345	1840	1930	1856	1614	1240	
Juin	1048	1392	1826	1921	1866	1620	1281	
Juillet	1243	1651	2137	2251	2324	ND	1598	
Août	1371	ND	ND	2125	2187	1968	1584	
Septembre	1140	1539	1988	2077	1994	1727	1293	
Octobre	1047	1377	1835	1954	1853	1659	1176	
Novembre	962	1269	1729	1804	1836	1346	1137	
Décembre	ND	ND	1616	ND	ND	1561	1148	
Débit journalier moyen		2004						
	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	ND	ND	ND	ND	1465	ND	ND	
Février	967	ND	1635	1726	1582	ND	1060	
Mars	950	1187	1800	1813	1762	1441	1161	
Avril	990	1286	1823	1915	1823	1560	1126	
Mai	1027	1382	1965	2050	2006	1583	1235	
Juin	998	1423	1936	1933	1950	1632	1170	
Juillet	1082	1454	2011	2086	2024	1784	1266	
Août	1079	1456	1888	2036	2012	1660	1248	
Septembre	1043	1385	1961	1986	1928	1657	1148	
Octobre	969	1353	1971	2002	1925	1630	1171	
Novembre	868	1360	1946	1952	1919	1498	1127	
Décembre	ND	1274	ND	ND	1901	1534	ND	
Débit journalier moyen		2005						
	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	
Janvier	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Février	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mars	982	1296	1894	1933	1903	1561	1207	
Avril	944	1390	1956	2028	1983	1623	1165	
Mai	1036	1362	1972	2110	2022	1680	1164	
Juin	979	1461	1967	2063	2009	1659	1201	
Juillet	1171	ND	1948	2096	ND	ND	ND	
Août	1059	1455	2085	2121	2094	1662	1252	
Septembre	ND	ND	2166	1709	2076	ND	ND	
Octobre	1005	1423	1904	2036	2007	1599	1174	
Novembre	969	1365	1836	1934	1758	1539	1109	
Décembre	945	1310	ND	ND	1845	1541	1151	

Note : La mention ND indique que les données enregistrées au compteur permanent de Dégelis n'étaient pas suffisante pour effectuer un calcul valable du DJMMVL.

b) Vous trouverez ci-après :

- le tableau 6 présentant les débits journaliers moyens estimés en 2020 de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute (DJMM 2020) ;
- le tableau 7 présentant les débits journaliers moyens estimés en 2020 des véhicules lourds par mois et par jour de la semaine à partir des données enregistrées au compteur permanent de Dégelis. Ces mêmes calculs ne peuvent être effectués pour les tronçons situés entre Dégelis et Notre-Dame-du-Lac et Notre-Dame-du-Lac et Cabano, car aucun compteur permanent n'est en place pour enregistrer des données mensuelles pour les véhicules lourds. Le DJMMVL est influencé, de façon générale, par les variations de l'activité économique, notamment par la création de nouveaux générateurs de déplacement ou par le développement (ou le déclin) de générateurs existants comme, par exemple dans notre zone d'étude, les parcs industriels de Dégelis et de Notre-Dame-du-Lac.

Tableau 6 – Débits journaliers moyens de l'ensemble des véhicules par mois et par jour de la semaine pour chaque tronçon de la route 185 qui sera réaménagée en autoroute estimés pour l'année 2020

Municipalité:	Dégelis (km 0-14)		Débit journalier moyen		2020 ¹		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	4433	4206	4757	4986	5275	5797	5223
Février	4897	4494	5014	5323	5543	6315	5330
Mars	5449	5023	5726	6011	6294	6729	6202
Avril	6220	5689	6209	6644	7210	7635	6642
Mai	7108	6335	6760	7293	8005	8529	7352
Juin	7711	6899	7437	8091	8880	9093	7765
Juillet	12238	10529	10460	10634	11744	13454	13703
Août	13380	11293	10762	11437	12669	14976	15611
Septembre	7515	6879	7053	7865	8374	9025	7770
Octobre	6535	5993	6315	6918	7395	7989	6463
Novembre	5354	5367	5698	5956	6303	6820	5676
Décembre	4786	4814	5436	5883	5908	6377	5608
Municipalité:	N.-D. du Lac (km 16-28)		Débit journalier moyen		2020 ¹		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	6589	6251	7071	7412	7841	8616	7764
Février	7280	6680	7453	7912	8239	9386	7923
Mars	8099	7467	8512	8935	9356	10002	9218
Avril	9246	8457	9229	9876	10717	11350	9873
Mai	10566	9416	10049	10841	11900	12678	10929
Juin	11462	10255	11055	12026	13200	13517	11542
Juillet	18192	15651	15549	15807	17457	19998	20370
Août	19888	16786	15997	17001	18832	22262	23205
Septembre	11171	10225	10483	11691	12447	13415	11550
Octobre	9713	8908	9386	10283	10992	11875	9606
Novembre	7959	7978	8470	8853	9370	10137	8437
Décembre	7115	7156	8080	8745	8781	9480	8336
Municipalité:	Cabano (km 31-37)		Débit journalier moyen		2020 ¹		
Mois	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	6589	6251	7071	7412	7841	8616	7764
Février	7280	6680	7453	7912	8239	9386	7923
Mars	8099	7467	8512	8935	9356	10002	9218
Avril	9246	8457	9229	9876	10717	11350	9873
Mai	10566	9416	10049	10841	11900	12678	10929
Juin	11462	10255	11055	12026	13200	13517	11542
Juillet	18192	15651	15549	15807	17457	19998	20370
Août	19888	16786	15997	17001	18832	22262	23205
Septembre	11171	10225	10483	11691	12447	13415	11550
Octobre	9713	8908	9386	10283	10992	11875	9606
Novembre	7959	7978	8470	8853	9370	10137	8437
Décembre	7115	7156	8080	8745	8781	9480	8336

¹ La projection des DJMM a été effectuée en utilisant un taux de croissance de 2 %, conformément au taux utilisé dans le contexte de la préparation de l'étude d'impact sur l'environnement.

Tableau 7 – Débits journaliers moyens des véhicules lourds par mois et par jour à Dégelis estimés pour l'année 2020

Débit journalier moyen	2020						
	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Janvier	1021	1406	2055	2108	1866	1608	1272
Février	1081	1492	2089	2086	1994	1703	1327
Mars	1187	1545	2196	2173	2175	1724	1485
Avril	1325	1764	2521	2470	2381	2010	1537
Mai	1356	1865	2470	2455	2535	2150	1628
Juin	1547	2011	2661	2646	2838	2322	1897
Juillet	1738	2157	2852	2837	2924	2493	2165
Août	1894	2245	2670	2855	2924	2710	2277
Septembre	1442	1859	2535	2619	2558	2202	1689
Octobre	1174	1847	2327	2447	2402	2048	1361
Novembre	1002	1669	2315	2497	2316	1926	1326
Décembre	1242	1720	2297	2364	2391	2054	1499

¹ Les débits journaliers mensuels moyens de véhicules lourds sont calculés à partir des données enregistrées au compteur permanent à Dégelis

² La projection des DJMMVL pour l'année 2020 a été effectuée en utilisant un taux moyen de 2 % par année, conformément à celui utilisé pour les projections présentées dans l'étude d'impact sur l'environnement. Le DJMMVL de juin a été obtenu en faisant la moyenne des mois de mai et juillet

QC 4 Débit journalier moyen annuel (DJMA), estival (DJME), hivernal (DJMH)

Il est mentionné dans l'étude d'impact l'existence de fortes variations saisonnières sur la route 185. Le document intitulé « Taux de croissance des débits de circulation » (DA38) fait l'état de ces variations dans la Ville de Dégelis.

- a) Pourriez-vous indiquer (sous forme de tableau) quels ont été les débits journaliers moyens annuels (DJMA), les débits journaliers moyens d'été (DJME) et les débits journaliers moyens d'hiver (DJMH) dans les villes de Notre-Dame-du-Lac et Cabano pour les années 2001 à 2005 inclusivement?**

Réponse :

Vous trouverez ci-après le tableau 8 présentant les DJMA, les DJME et les DJMH pour l'ensemble des véhicules calculés pour chacun des trois tronçons de l'autoroute proposés, et ce, pour les années 2001 à 2005.

Tableau 8 – DJMA, DJME et DJMH pour l'ensemble des véhicules calculés pour chacun des trois tronçons de l'autoroute proposés, 2001 à 2005

Débit journalier moyen annuel (DJMA) d'été (DJME) et d'hiver (DJMH) sur la route 185 à Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et Cabano pour la période de 2001 à 2005									
Année	DJMA			DJME			DJMH		
	Dégelis (km 0-14)	N.-D.-du-Lac (km 16-28)	Cabano (km 31-37)	Dégelis (km 0-14)	N.-D.-du-Lac (km 16-28)	Cabano (km 31-37)	Dégelis (km 0-14)	N.-D.-du-Lac (km 16-28)	Cabano (km 31-37)
2005	5200	7300	7200	7000	10100	10000	3900	5000	4900
2004	5200	7200	7300	7000	10000	10100	3800	4900	5000
2003	5100	7000	6800	7000	9700	9400	3800	4800	4600
2002	5400	6900	7200	7600	9600	10000	3900	4700	4900
2001	5300	7000	6900	7300	9700	9600	3900	4800	4700