

Tableau 5.1 – Comparaison de quatre variantes de tracé

Élément	Tronçon commun	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Objectif	<p>Conservation de l'axe actuel de la route 185</p> <p>Étagement</p> <ul style="list-style-type: none"> Carrefours de type losange des rues Commerciale Sud et Nord à Cabano Carrefour de type trèfle modifié de la rue Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha! 	<p>Conservation du terrain de golf à Saint -Louis-du-Ha! Ha! par un empiètement sur 2 bâtiments de ferme et 8 maisons situés en face</p>	<p>Conservation de 2 bâtiments de ferme et 8 maisons par un empiètement sur le terrain de golf situé en face</p>	<p>Conservation de 2 bâtiments de ferme et 8 maisons par un empiètement sur le terrain de golf situé en face</p>	<p>Conservation du terrain de golf, de 2 bâtiments de ferme et de 8 maisons par une autoroute urbaine avec glissière <i>New Jersey</i> dans l'axe actuel de la route 185</p>
Tracé de l'autoroute	7 km de 2,6 km au nord de la rue Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha! à 4,4 km au sud de la rue Commerciale Nord à Cabano	6,4 km de la rue Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha! à la rue Commerciale Nord à Cabano	6,3 km de la rue Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha! à la rue Commerciale Nord à Cabano	6,2 km de la rue Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha! à la rue Commerciale Nord à Cabano	6,2 km de la rue Raymond à Saint-Louis-du-Ha! Ha! à la rue Commerciale Nord à Cabano
Emprise moyenne avec desserte	130 m	130 m	125 m	115 m	95 m
Largeur du terre-plein central de l'autoroute	15 m sur 4,5 km et 4,5 m sur 2,5 km avec glissière <i>New Jersey</i> à Cabano	26 m sur 5,9 km et 15 m sur 0,5 km	26 m sur 5,8 km et 15 m sur 0,5 km	26 m sur 5,7 km et 15 m sur 0,5 km	15 m sur 2,6 km et 4,5 m sur 3,6 km avec glissière <i>New Jersey</i>
Section d'autoroute	<p>Semi-urbaine</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,5 km avec glissière rigide médiane <i>New Jersey</i> et drainage avec fossés latéraux à aires ouvertes 510 m avec bordure et drainage fermé du côté extérieur <p>Rurale</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 km avec fossés 	<p>Semi-urbaine</p> <ul style="list-style-type: none"> 600 m avec bordure et drainage fermé du côté extérieur 590 m au sud de la rue Raymond <p>Rurale</p> <ul style="list-style-type: none"> 5,8 km avec fossés 	<p>Semi-urbaine</p> <ul style="list-style-type: none"> 600 m avec bordure et drainage fermé du côté ouest 590 m au sud de la rue Raymond <p>Rurale</p> <ul style="list-style-type: none"> 5,7 km avec fossés 	<p>Semi-urbaine</p> <ul style="list-style-type: none"> 600 m avec bordure et drainage fermé du côté ouest 590 m au sud de la rue Raymond <p>Rurale</p> <ul style="list-style-type: none"> 5,6 km avec fossés 	<p>Urbaine</p> <ul style="list-style-type: none"> Avec <i>New Jersey</i>, bordures latérales en béton et drainage fermé des deux côtés sur 3,6 km <p>Semi-urbaine</p> <ul style="list-style-type: none"> 600 m avec bordure et drainage fermé du côté ouest dont 90 m avec <i>New Jersey</i> 200 m avec bordure et drainage fermé du côté ouest dont 100 m avec <i>New Jersey</i> 500 m de <i>New Jersey</i> <p>Rurale</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,3 km avec fossés

Élément	Tronçon commun	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Route ou rue convertie en chemin de desserte	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> Actuelle desserte du centre commercial de Cabano Rue Michaud de la rue des Érables à la rue des Bois-Francis <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Rue Madgin au nord de la rue Raymond sur 400 m en urbain 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> Route 185 sur 640 m de 130 m au sud de VTL location à la rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Axe nord-sud du chemin de la Petite-Rivière <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Rue Madgin sur 260 m en urbain Route 185 sur 3,6 km du grand étang du terrain de golf à la route 232 Est à Cabano 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> Route 185 sur 580 m de 130 m au sud de VTL location à la rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Axe nord-sud du chemin de la Petite-Rivière <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Rue Madgin au sud de la rue Raymond sur 260 m en urbain Route 185 sur 3 km de la jonction du chemin de la Petite-Rivière à la route 232 Est à Cabano <p>Lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Chemin de la Petite-Rivière sous l'autoroute 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> Route 185 sur 580 m de 130 m au sud de VTL location à la rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Axe nord-sud du chemin de la Petite-Rivière <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Rue Madgin au sud de la rue Raymond sur 260 m en urbain Route 185 sur 2,3 km de 840 m au sud de la jonction du chemin de la Petite-Rivière à la route 232 Est à Cabano 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> Route 185 sur 580 m de 130 m au sud de VTL location à la rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Axe nord-sud du chemin de la Petite-Rivière <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Rue Madgin au sud de la rue Raymond sur 260 m en urbain Route 185 sur 3,1 km de la jonction du chemin de la Petite-Rivière à la route 232 Est à Cabano
Nouveau chemin de desserte	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,1 km de 200 m au sud de la Petite rivière Savane à la rue Raymond – 220 m en semi-urbain Prolongement de 1000 m de l'intersection de la route 232 Est à celle de la rue Commerciale Nord à Cabano Prolongement de la rue Michaud de 370 m jusqu'au carrefour de la rue Commerciale Nord à Cabano Prolongement de l'actuelle desserte du centre commercial de Cabano de 500 m jusqu'à la rue des Érables et de 170 m jusqu'au carrefour de la rue Commerciale Sud 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> 700 m de la rue Raymond à 110 m au sud de VTL location à Saint-Louis-du-Ha! Ha! 1 km reliant le chemin de la Petite-Rivière à la route de la Petite-Rivière <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Prolongement de la rue Madgin de 2,4 km vers le sud – 220 m en semi-urbain – jusqu'au grand étang du terrain de golf <p>Lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> 440 m reliant le prolongement du chemin de la Petite-Rivière à l'est de l'autoroute au tronçon à l'ouest du même chemin par un pont de 59 m 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> 700 m de la rue Raymond à 110 m au sud de VTL location à Saint-Louis-du-Ha! Ha! 600 m reliant le chemin de la Petite-Rivière à la route de la Petite-Rivière <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Prolongement de la rue Madgin de 3 km vers le sud – 220 m en semi-urbain – jusqu'à l'actuelle intersection de la route 185 et du chemin de la Petite-Rivière 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> 700 m de la rue Raymond à 110 m au sud de VTL location à Saint-Louis-du-Ha! Ha! 410 m reliant le chemin de la Petite-Rivière au nouveau lien est-ouest <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Prolongement de la rue Madgin de 3,7 km vers le sud – 220 m en semi-urbain – jusqu'à 840 m au sud de l'actuelle intersection de la route 185 et du chemin de la Petite-Rivière <p>Lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> 220 m reliant la desserte de l'est (ch. Petite-Rivière) à celle de l'ouest (rte 185) 	<p>Côté est</p> <ul style="list-style-type: none"> 700 m de la rue Raymond à 110 m au sud de VTL location à Saint-Louis-du-Ha! Ha! 650 m reliant le chemin de la Petite-Rivière au nouveau lien est-ouest <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Prolongement de la rue Madgin de 3 km vers le sud – 220 m en semi-urbain et 1,25 km en urbain – jusqu'à l'actuelle intersection de la route 185 et du chemin de la Petite-Rivière <p>Lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> 220 m reliant la desserte de l'est (ch. Petite-Rivière) à celle de l'ouest (rte 185)

Élément	Tronçon commun	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Nouveau chemin de desserte – suite	<p>Côté est – suite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prolongement de la rue Commerciale Sud à Cabano de 1,6 km en direction sud jusqu'au chemin Landry <p>Côté ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prolongement de la rue Madgin de 1,8 km vers le nord jusqu'au cul-de-sac prévu à Saint-Louis-du-Ha! Ha! • 3,2 km entre les carrefours des routes 232 Est et 232 Ouest <p>Lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étagement de la rue Raymond par un pont • Prolongement de la rue du Domaine de 190 m • Prolongement de la rue du Parc-Industriel de 145 m 				
Longueur de route rétrocedée ou de nouvelle route cédée – desserte	<p>Cabano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,0 km <p>Saint-Louis-du-Ha! Ha!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,9 km 	<p>Cabano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 km <p>Saint-Louis-du-Ha! Ha!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,3 km 	<p>Cabano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 km <p>Saint-Louis-du-Ha! Ha!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,5 km 	<p>Cabano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 km <p>Saint-Louis-du-Ha! Ha!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,0 km 	<p>Cabano</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 km <p>Saint-Louis-du-Ha! Ha!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,8 km
Route désaffectée	<p>Route 232 Est sur 450 m à partir de la route 185</p> <p>Rue Lajoie sur 600 m vers le sud à partir de son intersection avec la route 232 Est</p> <p>Remplacement de 510 m de la rue Cascade par le prolongement de la rue Commerciale Sud</p>	<p>Rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! sur environ 480 m à partir de la route 185</p> <p>Route de la Petite-Rivière sur 440 m à partir de son intersection avec le chemin de la Petite-Rivière</p> <p>Chemin de la Petite-Rivière sur 520 m desservant les bâtiments de ferme et les maisons expropriées</p> <p>Route du Vieux-Chemin sur 170 m dans l'axe de l'autoroute</p>	<p>Rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! sur environ 480 m à partir de la route 185</p> <p>Route de la Petite-Rivière sur 350 m à partir de son intersection avec le chemin de la Petite-Rivière</p>	<p>Rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! sur environ 480 m à partir de la route 185</p> <p>Jonction actuelle du chemin de la Petite-Rivière avec la route 185</p>	<p>Rue Commerciale Sud à Saint-Louis-du-Ha! Ha! sur environ 480 m à partir de la route 185</p> <p>Jonction actuelle du chemin de la Petite-Rivière avec la route 185</p>

Élément	Tronçon commun	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Traverse pour cyclise et piéton	Sous les 3 ponts de la rivière Cabano	Sous les 2 ponts de la Petite rivière Savane	Sur les 2 ponts de la Petite rivière Savane	Sous les 2 ponts enjambant le lien est-ouest	Sous le pont enjambant le lien est-ouest
Traverse pour VTT et motoneige	Sur le nouveau pont de la rue Raymond avec une sur largeur de 4 m	Sous les 2 ponts de la Petite rivière Savane Sous l'autoroute à 200 m au sud des 2 ponts de la Petite rivière Savane et à 430 m au nord de l'intersection de la route 232 Est	Sous les 2 ponts de la Petite rivière Savane Sous l'autoroute à 850 m au nord de l'intersection Commerciale Nord à Cabano	Sous l'autoroute à 850 m au nord de l'intersection Commerciale Nord à Cabano	Sous le pont enjambant le lien est-ouest Sous l'autoroute à 850 m au nord de l'intersection Commerciale Nord à Cabano
Structure et ouvrage d'art	<p>Petite rivière Savane</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ponceau de 21 m pour le raccordement temporaire <p>Rue Raymond</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pont de 48 m de longueur et de 18 m de largeur pour l'autoroute abaissée <p>Rue du Domaine</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponts de 27 m pour l'autoroute surélevée <p>Rue du Parc-Industriel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pont de 26 m de longueur et de 24 m de largeur pour l'autoroute surélevée <p>Rivière Cabano</p> <ul style="list-style-type: none"> Élargissement de 10 m du pont existant Ajout de 2 ponts de 76 m pour les chemins de desserte <p>Route 232 Ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> Mur de soutènement de 225 m de longueur et d'une hauteur maximale de 6,5 m 	<p>Petite rivière Savane</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponts de 29 m <p>Chemin Petite-Rivière</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pont de 59 m enjambant l'autoroute en déblai <p>Tunnel pour VTT et motoneige</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponceaux de 50 m et 60 m à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et 2 ponceaux de 40 m et 42 m à Cabano au-dessus du «Chemin du Portage (1783)» 	<p>Petite rivière Savane</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponts de 28 m <p>Chemin Petite-Rivière</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponts pour l'autoroute surélevée <p>Tunnel pour VTT et motoneige</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponceaux en béton armé de 45 m x 8,5 m x 3,4 m à Cabano 	<p>Petite rivière Savane</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponceaux de 66 m et 30 m <p>Nouveau lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponts pour l'autoroute surélevée <p>Tunnel pour VTT et motoneige</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ponceaux en béton armé de 45 m x 8,5 m x 3,4 m à Cabano 	<p>Petite rivière Savane</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ponceau de 75 m <p>Nouveau lien est-ouest</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pont pour l'autoroute surélevée <p>Tunnel pour VTT et motoneige</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ponceau en béton armé de 50 m x 8,5 m x 3,4 m à Cabano
Glissière de sécurité	8720 m	6090 m	7290 m	4460 m	4280 m
Empiètement sur le golf	Ne s'applique pas.	0,0 ha Largeur maximale : 0 m	5,4 ha Largeur maximale : 93 m	6,6 ha Largeur maximale : 87 m	1,2 ha Largeur maximale : 25 m

Élément	Tronçon commun	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Expropriation	Saint-Louis-du-Ha! Ha! <ul style="list-style-type: none"> • 1 restaurant / motel • 1 garage / station-service • 1 maison mobile • 1 maison sur la route 185 • 4 maisons sur la rue Marquis Cabano <ul style="list-style-type: none"> • 7 maisons • 1 garage Olco fermé • 1 bâtiment de ferme 	Saint-Louis-du-Ha! Ha! <ul style="list-style-type: none"> • 8 maisons • 2 bâtiments de ferme 	Saint-Louis-du-Ha! Ha! <ul style="list-style-type: none"> • 4 maisons • 1 hangar • 1 maison de 2 logements (ancien bar) • 1 <i>club house</i> / garage – propriété du club de golf 	Saint-Louis-du-Ha! Ha! <ul style="list-style-type: none"> • 10 maisons • 1 maison mobile • 1 maison de 2 logements (ancien bar) 	Saint-Louis-du-Ha! Ha! <ul style="list-style-type: none"> • 11 maisons • 1 maison de 2 logements (ancien bar)
Coût¹	102 M \$	46 M \$	48 M \$	44 M \$	41 M \$

1 Le coût inclut la construction, l'expropriation, l'acquisition de l'emprise et les frais afférents.