

ANNEXE 1.2 Synthèse des impacts du projet hydroélectrique d'Angliers en phase d'exploitation.

Élément touché	Activité	Description de l'impact	Nature de l'impact	Intensité de l'impact	Portée de l'impact	Durée de l'impact	Mesures d'atténuation ¹		Importance de l'impact
							Courantes	Particulières	
MILIEU HUMAIN									
Prise d'eau municipale		Détérioration de la qualité de l'eau en raison de l'augmentation du temps de séjour des eaux dans le tronçon compris entre la barrage et le canal de fuite						P-1	Nulle
Pêche		Aucun impact						P-6	Nulle
Activités récréo-touristiques	Présence de la centrale	La centrale constituera un élément supplémentaire à la route des barrages. Un débit de 10 m ³ /s assurerait le maintien de la qualité du paysage	Positive	Faible	Régionale	Longue		P-2, P-4, P-5	Moyenne
Sites archéologiques		Aucun impact							Nulle
Économie régionale	Entretien et exploitation de la centrale	L'exploitation et l'entretien de la centrale créeront 4 emplois permanents et quelques emplois temporaires. Redevances versées à la municipalité d'Angliers	Positive	Forte	Locale	Longue			Majeure