

ANNEXE 2
Fiche d'impact – Petit Blongios (phase de construction)

FICHE DESCRIPTIVE ET D'ANALYSE DE L'IMPACT

Projet : Autoroute 35
No de projet : J98564
Localisation / chaînage : Étang Streit


Milieu touché : Biologique
Composante affectée : Petit blongois
Phase de réalisation : Construction

Source d'impact : Climat sonore engendré par les travaux.

Description de l'impact : En 2005, 5 mâles chanteur Petit Blongios ont été repérés à l'étang Streit durant la saison de reproduction par Pierre Fradette du Programme d'inventaire des oiseaux en péril du Québec (SOS-POP) (J.-G. Papineau, comm. pers.). Le bruit engendré par la machinerie durant les travaux de construction est susceptible de perturber la nidification de ces oiseaux.

La valeur environnementale est grande puisqu'il s'agit d'une espèce à statut précaire, le degré de perturbation est moyen en raison de l'intensité du bruit mais l'application des mesures d'atténuation abaisse le degré de perturbation à faible. L'étendue de l'impact est limitée aux nichées (ponctuelle) et la durée de l'impact est limitée au travaux (courte). Considérant le tout, l'importance de l'impact a été jugée moyenne.

Mesures d'atténuation : Ne pas procéder aux travaux de construction durant la saison de reproduction, soit entre la mi-mai à la mi-août.



Remarques :