

Annexe G
Version révisée du
tableau B2-1 de
l'annexe B2




















Tableau B2-1 Description détaillée des milieux humides de la zone d'étude restreinte




Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
MH1	Marais	Marais à phragmite dans une dépression sous une emprise de ligne, avec portions plus sèches au centre. (près usine, quadrant NE rte335/A-640).	<p><u>Strate arborescente</u> Peuplier baumier (<i>Populus balsamifera</i>) (1) Bouleau à feuilles de peuplier (<i>Betula populifolia</i>) (1)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Saule (<i>Salix sp.</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (4) Phalaris roseau (<i>Phalaris arundinacea</i>) (2) Salicaire pourpre (<i>Lythrum salicaria</i>) (2) Prêle (<i>Equisetum sp.</i>) (1)</p>	
MH2	Marais	Marais isolé à roseau commun (près aires perturbées, quadrant NE rte335/A-640).	<p><u>Strate arbustive</u> Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Aulne rugueux (<i>Alnus rugosa</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (4) Phalaris roseau (<i>Phalaris arundinacea</i>) (1) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (1)</p>	
MH3	Marécage arborescent	Marécage arborescent ouvert avec présence d'eau libre au sein d'un bois jeune (près de l'A-640, quadrant NE rte335/A-640).	<p><u>Strate arborescente</u> Peuplier baumier (<i>Populus balsamifera</i>) (1) Peuplier deltoïde (<i>Populus deltoides</i>) (2) Bouleau à feuilles de peuplier (<i>Betula populifolia</i>) (1) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (3) Pin blanc (<i>Pinus strobus</i>) (2) Frêne d'Amérique (<i>Fraxinus americana</i>) (1)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (3) Aulne rugueux (<i>Alnus rugosa</i>) (3)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Verge d'or (<i>Solidago sp.</i>) (3) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (2) Prêle (<i>Equisetum sp.</i>) (2)</p>	
MH4	Marécage arbustif	Marécage arbustif à aulne rugueux à l'exutoire d'un petit cours d'eau (près de l'A-640, quadrant NE rte335/A-640).	<p><u>Strate arbustive</u> Aulne rugueux (<i>Alnus rugosa</i>) (4) Saule (<i>Salix sp.</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (4) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (2) Agrostide blanche (<i>Agrostis gigantea</i>) (3)</p>	




Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
MH4B	Marais	Marais isolé à roseau commun (quadrant SE rte335/A-640). Un fossé sert d'exutoire à ce milieu vers l'est.	<p><u>Strate arbustive</u> Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (+) Peuplier deltoïde (<i>Populus deltoides</i>) (+) Saule à feuilles de pêcheur (<i>Salix amygdaloïdes</i>) (+) Saule (<i>Salix sp.</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (5) Quenouille à feuilles larges (<i>Typha latifolia</i>) (+) Aster ponceau (<i>Symphotrichum puniceum</i>) (+)</p>	
MH5 MH1 et MH2	Marécage arborescent	Frênaie rouge à onoclée et ortie, dont une portion linéaire est située en bordure du cours d'eau sans nom et dont l'autre portion est délimitée par des talus importants (+ de 3 m) avoisinant un parc et des développements résidentiels.	<p><u>Strate arborescente</u> Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (4) Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (3) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1) Clavalier d'Amérique (<i>Zanthoxylum americanum</i>) (+) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (4) Ortie du Canada (<i>Laportea canadensis</i>) (4) Lysimaque Nummulaire (<i>Lysimachia Nummularia</i>) (3) Boehméria cylindrique (<i>Boehmeria cylindrica</i>) (2)</p>	 
MH6 MH3	Marécage arborescent	Érablière argentée à onoclée. Frênaie rouge en bordure de même que quelques peupliers deltoïdes. Ce marécage est hydroconnecté au Ruisseau Vivian et à la rivière des Mille Îles (à l'intérieur de la plaine inondable de la rivière des Mille Îles). Bosquet de roseau commun présent dans la portion plus ouverte près de la route 335.	<p><u>Strate arborescente</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (5) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (+) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (+) Peuplier deltoïde (<i>Populus deltoides</i>) (+)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (2) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (4) Lysimaque Nummulaire (<i>Lysimachia Nummularia</i>) (3) Bident feuillu (<i>Bidens frondosa</i>) (2) Impatiente du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (3) Ortie du Canada (<i>Laportea canadensis</i>) (2) Carex gonflé (<i>Carex intumescens</i>) (1) Aster latéiflore (<i>Aster lateriflorus</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Phalaris roseau (<i>Phalaris arundinaceae</i>) (1) Léersie sp. (<i>Leersia sp.</i>) (1) Prêle sp. (<i>Equisetum sp.</i>) (+)</p>	 




Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
			Ronce pubescente (<i>Rubus pubescens</i>) (+) Épilobe (<i>Epilobium sp.</i>) (+)	
MH7 MH4	Marécage arborescent	Érablière argentée mature hydroconnectée au Ruisseau Vivian et à la rivière des Mille Îles (à l'intérieur de la plaine inondable de la rivière des Mille Îles). Connecté au marécage précédent (MH6). Dans la portion à gauche du cours d'eau, seulement deux strates sont présentes, la strate arbustive étant quasi absente. À droite, cette strate est davantage observée. Bosquet de roseau commun présent dans la portion plus ouverte près de la route 335. Une espèce a statut particulier* a été relevée dans ce site.	<p><u>Strate arborescente</u></p> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (4) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Peuplier deltoïde (<i>Populus deltoides</i>) (1) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (+) Saule sp. (<i>Salix sp.</i>) (+)	
Milieu non numéroté sur la carte car situé hors emprise (au sein du bois E) MH5	Marécage arborescent	Prolongement de l'érablière argentée à onoclée précédente (MH7). Hydroconnecté au cours d'eau Vivian et à la rivière des Mille Îles.	Même que MH4. Marécage situé derrière les maisons du Boulevard des Laurentides. Talus important et présence de remblais et de roches. Milieu bordé d'une cédrière et d'une frênaie rouge à nerprun. Bosquet de phragmites présent, près de la route.	




Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
MH8 MH6	Marécage arborescent	Grand marécage arborescent avec présence d'eau libre; hydroconnecté au cours d'eau Ouimet Br 13 (tête du cours d'eau); Présence d'espèce à statut particulier*.	<p>Marécage arborescent</p> <p><u>Strate arborescente</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (3) Érable rouge (<i>Acer rubrum</i>) (2) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1) Érable à sucre (<i>Acer saccharum</i>) (1) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Hêtre à grandes feuilles (<i>Fagus grandifolia</i>) (1) Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>) (1) *Noyer cendré (<i>Juglans cinerea</i>) (+)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1) Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Sanguinaire du Canada (<i>Sanguinaria canadensis</i>) (+) Onoclee sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (+) Adiante pédalé (<i>Adiantum pedatum</i>) (+) Athyrium fougère-femelle (<i>Athyrium Filix-femina</i>) (+) Herbe à puces (<i>Rhus radicans</i>) (2) Prêle sp. (<i>Equisetum sp.</i>) (2) Amphicarpe bractéolée (<i>Amphicarpa bracteata</i>) (1) Dryoptéride spinuleuse (<i>Dryopteris spinulosa</i>) (+) Matteuccie (<i>Matteuccia Struthiopteris</i>) (+)</p>	
MH9 MH7	Marécage arborescent	Mosaïque humide de petits marécages arborescents dans des dépressions entrecoupées de buttes sèches; Présence d'une espèce désignée vulnérable*.	<p>Marécage arborescent</p> <p><u>Strate arborescente</u> Érable à sucre (<i>Acer saccharum</i>) (2) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (2) Érable rouge (<i>Acer rubrum</i>) (1) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>) (+)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Vigne de rivage (<i>Vitis riparia</i>) (+) Viorne à feuille d'aulne (<i>Viburnum alnifolium</i>) (+) Gadellier glanduleux (<i>Ribes glandulosum</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Herbe à la puce (<i>Rhus radicans</i>) (2) Onoclee sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Prêle sp. (<i>Equisetum sp.</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Petit prêcheur (<i>Arisaema atrorubens</i>) (+) Lycoper uniflore (<i>Lycopus uniflorus</i>) (+) Benoite sp. (<i>Geum sp.</i>) (+) *Ail des bois (<i>Allium tricoccum</i>) (+)</p>	 





Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
MH12 MH8	Marécage arborescent et marais	Marécage arborescent situé dans une dépression fermée. Quarante pourcent du site est couvert d'eau libre. Le marécage est associé à un petit marais de phragmites, saules et quenouilles.	<p>Marécage arborescent</p> <p><u>Strate arborescente</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (4) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (+)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (1) Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (+) Spirée blanche (<i>Spiraea alba</i>) (+) Ronce du Mont Ida (<i>Rubus idaeus</i>) (+) Ronce pubescente (<i>Rubus pubescens</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (2) Lycoperon uniflore (<i>Lycopus uniflorus</i>) (2) Salicaire pourpre (<i>Lythrum Salicaria</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Graminée sp. (1) Eupatoire perfoliée (<i>Eupatorium perfoliatum</i>) (+) Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (+) Eupatoire maculée (<i>Eupatorium maculatum</i>) (+)</p> <p>Marais Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (2) Saule sp. (<i>Salix sp.</i>) (1) Quenouilles à feuilles étroites (<i>Typha angustifolia</i>) (+) Peuplier deltoïde (<i>Populus deltoides</i>) (+) Scirpe souchet (<i>Scirpus cypernimus</i>) (+)</p>	
MH11 MH9	Marécage arborescent	Peupleraie deltoïde isolée à frêne rouge et prêle d'hiver.	<p>Marécage arborescent</p> <p><u>Strate arborescente</u> Peuplier deltoïde (<i>Populus deltoides</i>) (2) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Bouleau à feuilles de peuplier (<i>Betula populifolia</i>) (+)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Vigne de rivage (<i>Vitis riparia</i>) (2) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (1) Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Prêle d'hiver (<i>Equisetum hyemale</i>) (5) Salicaire pourpre (<i>Lythrum Salicaria</i>) (1) Vesce jargeau (<i>Vicia Cracca</i>) (1)</p>	


Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
MH10	Marécage arborescent -marais-marécage arbustif	<p>Ce milieu humide, situé au sein d'une érablière sucrière, est composé de trois types.</p> <p>Le plus important est un marécage arborescent dominé par l'érable argenté et le frêne rouge. Beaucoup de débris ligneux jonchent le sol. Une espèce à statut particulier* a été relevée dans ce site.</p> <p>Le second type est un marais dont la présence est attribuable au passage récent d'un chemin.</p> <p>Enfin, un marécage arbustif est accolé au marais. Ce marécage est lié à un fossé bordé de saules (saulaie) qui va rejoindre la route principale.</p>	<p>Marécage arborescent <u>Strate arborescente</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (3) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (3) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (2) Frêne noir (<i>Fraxinus nigra</i>) (+) Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>) (+) Peuplier Faux-Tremble (<i>Populus tremuloides</i>) (+) Chêne à gros fruits (<i>Quercus macrocarpa</i>) (+) *Noyer cendré (<i>Juglans cinerea</i>) (+)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (2) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1) Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (1) Vigne de rivage (<i>Vitis riparia</i>) (1) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (+) Saule sp. (<i>Salix sp.</i>) (+) Saule de Bebb (<i>Salix bebbiana</i>) (+) Érable noir (<i>Acer nigrum</i>)(+) Cerisier sp. (<i>Prunus sp.</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (3) Herbe à puces (<i>Rhus radicans</i>) (2) Athyrium fougère-femelle (<i>Athyrium Filix-femina</i>) (2) Ronce pubescente (<i>Rubus pubescens</i>) (1) Matteuccie (<i>Matteuccia Struthiopteris</i>) (1) Prêle sp. (<i>Equisetum sp.</i>) (1) Carex gonflé (<i>Carex intumescens</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Adiante pédalé (<i>Adiantum pedatum</i>) (+) Parthénocisse sp. (<i>Parthenocissus sp.</i>) (+) Ortie du Canada (<i>Laportea canadensis</i>) (+) Impatiente du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (+) Glycerie sp. (<i>Glyceria sp.</i>) (+) Épilobe sp. (<i>Epilobium sp.</i>) (+) Aster latériflore (<i>Aster lateriflorus</i>) (+) Amphicarpe bractéolée (<i>Amphicarpa bracteata</i>) (+)</p> <p>Marécage arbustif <u>Strate arborescente</u> Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (1) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (4) Saule discolore (<i>Salix discolor</i>) (3) Saule sp. (<i>Salix sp.</i>) (2) Vigne de rivage (<i>Vitis riparia</i>) (2)</p>	  

Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
			<p>Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1) Saule pétiolée (<i>Salix petiolaris</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Solidago sp. (<i>Solidago sp.</i>) (2) Aster sp. (<i>Aster sp.</i>) (1) Salicaire pourpre (<i>Lythrum Salicaria</i>) (1) Prêle sp. (<i>Equisetum sp.</i>) (+) Agrostis sp. (<i>Agrostis sp.</i>) (+) Parthénocisse sp. (<i>Parthenocissus sp.</i>) (+)</p> <p>Marais Quenouilles à feuilles étroites (<i>Typha angustifolia</i>) (2) Glycérie mélicaire (<i>Glyceria melicaria</i>) (3) Petite ortie (<i>Pilea pumila</i>) (2) Graminée sp. (2) Léersie sp. (<i>Leersia sp.</i>) (1) Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (1) Bident feuillu (<i>Bidens frondosa</i>) (1) Impatiente du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (1) Lycopse d'Amérique (<i>Lycopus americanus</i>) (1)</p>	
MH13 MH14	Marécage arborescent - marais	<p>Grand marécage arborescent jumelé à un chemin transformé en marais. Lien hydrique avec le cours d'eau Paradis/Br. Corbeil/Br. 9a. Une espèce à statut particulier a été relevée dans ce site*.</p>	<p>Marécage arborescent <u>Strate arborescente</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (3) Érable rouge (<i>Acer rubrum</i>) (2) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1) *Noyer cendré (<i>Juglans cinerea</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (1) Matteuccie (<i>Matteuccia Struthiopteris</i>) (1) Ortie élevée (<i>Urtica procera</i>) (+) Dryoptéride spinuleuse (<i>Dryopteris spinulosa</i>) (+) Ronce pubescente (<i>Rubus pubescens</i>) (+)</p> <p>Marais <u>Strate arbustive</u> Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Impatiente du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (3) Léersie sp. (<i>Leersia sp.</i>) (3) Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (2) Amphicarpe bractéolée (<i>Amphicarpa bracteata</i>) (1) Lycopse d'Amérique (<i>Lycopus americanus</i>) (1) Carotte sauvage (<i>Daucus Carota</i>) (1) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (+) Violette sp. (<i>Viola sp.</i>) (+)</p>	 

Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
MH14 MH12	Marécage arborescent - marais	Grand marécage arborescent dominé par l'érable argenté. Un chemin déboisé parallèle à la route 335 correspond à un marais. Lien hydrique avec le cours d'eau Paradis/Br. Corbeil/Br. 9b. Une espèce à statut particulier a été relevée dans ce site*.	<p>Marécage arborescent <u>Strate arborescente</u> Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>) (4) Érable à sucre (<i>Acer saccharum</i>) (1) Érable rouge (<i>Acer rubrum</i>) (+) Tilleul d'Amérique (<i>Tilia americana</i>) (+) Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>) (+) *Noyer cendré (<i>Juglans cinerea</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Lycope d'Amérique (<i>Lycopus americanus</i>) (1) Ortie élevée (<i>Urtica procera</i>) (1) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (1) Pigamon pubescent (<i>Thalictrum pubescens</i>) (1) Matteuccie (<i>Matteuccia Struthiopteris</i>) (1) Sceau-de-Salomon pubescent (<i>Polygonatum pubescens</i>) (+) Athyrium fougère-femelle (<i>Athyrium Filix-femina</i>) (+) Herbe à puces (<i>Rhus radicans</i>) (+) Petit pêcheur (<i>Arisaema atrorubens</i>) (+)</p> <p>Portion marais <u>Strate arbustive</u> Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Impatiente du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (3) Léersie sp. (<i>Leersia sp.</i>) (3) Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (2) Amphicarpe bractéolée (<i>Amphicarpa bracteata</i>) (1) Lycope d'Amérique (<i>Lycopus americanus</i>) (1) Carotte sauvage (<i>Daucus Carota</i>) (1) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (+) Violette sp. (<i>Viola sp.</i>) (+)</p>	 
MH15 MH13	Marécage arbustif (saulaie) et marécage arborescent	Milieu humide dans une petite dépression fermée composé d'un marécage arbustif dominé par les saules et d'un marécage arborescent (frênaie) très rocheux.	<p>Marécage arbustif (saulaie) <u>Strate arbustive</u> Saule de Bebb (<i>Salix bebbiana</i>) (2) Saule sp. (<i>Salix sp.</i>) (2) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (2) Vigne de rivage (<i>Vitis riparia</i>) (2) Saule discoloré (<i>Salix discoloré</i>) (1) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (+)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Parthénocisse à cinq folioles (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>) (2) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Salicaire pourpre (<i>Lythrum Salicaria</i>) (1) Amphicarpe bractéolée (<i>Amphicarpa bracteata</i>) (1) Sphaigne (<i>Sphagnum</i>) (1)</p> <p>Marécage arborescent <u>Strate arborescente</u> Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (2)</p>	

Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
			Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (1) Érable rouge (<i>Acer rubrum</i>) (+) <u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (2) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Aubépine (<i>Crataegus</i>) (1) <u>Strate herbacée</u> Gadellier glanduleux (<i>Ribes glandulosum</i>) (+) Herbe à puces (<i>Rhus radicans</i>) (1)	
MH16 MH44	Marécage arborescent	Marécage arborescent (frênaie) situé tout près d'un bassin de rétention	<u>Strate arborescente</u> Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (3) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1) <u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (1) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) <u>Strate herbacée</u> Bident penché (<i>Bidens cernua</i>) (1) Phalaris roseau (<i>Phalaris arundinaceae</i>) (1) Lycopse uniflore (<i>Lycopus uniflorus</i>) (1) Léersie sp. (<i>Leersia sp.</i>) (1)	
Non numéroté car milieu anthropique MH45	Bassin de rétention	Bassin de rétention clôturé situé sous une emprise de lignes de transport d'énergie dans lequel se sont développés un marais à quenouilles et un étang.	<u>Strate herbacée</u> Quenouilles à feuilles larges (<i>Typha latifolia</i>) (nd) Quenouilles à feuilles étroites (<i>Typha angustifolia</i>) (nd) Roseau commun (<i>Phragmites australis</i>) (nd)	Non-disponible
MH17 MH46	Marécage arborescent, marécage arbustif, marais et milieu terrestre	Milieu humide comprenant des portions sèches à l'intérieur (mosaïque). La portion humide formée de secteurs arborescents, arbustifs et herbacés. La portion terrestre est sillonnée de petits écoulements d'eau linéaires.	<u>Strate arborescente</u> Peuplier faux-tremble (<i>Populus tremuloides</i>) (2) <u>Strate arbustive</u> Saule de Bebb (<i>Salix bebbiana</i>) (1) Saule discoloré (<i>Salix discolor</i>) (1) Saule sp. (<i>Salix sp.</i>) (1) Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>) (1) Spirée blanche (<i>Spiraea alba</i>) (+) <u>Strate herbacée</u> Bident feuillu (<i>Bidens frondosa sp.</i>) (1) Scirpe souchet (<i>Scirpus cyperimus</i>) (1) Bidens conné (<i>Bidens connata</i>) (1) Carex sp. (<i>Carex sp.</i>) (1) Quenouille à larges feuilles (<i>Typha latifolia</i>) (1) Rubanier sp. (<i>Sparganium sp.</i>) (1)	

Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
Milieu non numéroté sur la carte car situé hors emprise (au sein du bois N) MH17	Marécage arborescent et marais	Milieu humide composé d'une portion de marais largement dominée par l'impatiante du Cap et le bident feuillu et d'une portion de marécage arborescent ouvert dominé par le frêne rouge.	<p>Marécage arborescent <u>Strate arborescente</u> Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (3) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (2)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Phalaris roseau (<i>Phalaris arundinaceae</i>) (2) Léersie sp. (<i>Leersia</i> sp.) (2) Iris versicolore (<i>Iris versicolore</i>) (+) Bident feuillu (<i>Bidens frondosa</i>) (1) Onoclée sensible (<i>Onoclea sensibilis</i>) (1) Impatiante du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (1)</p> <p>Marais Bident feuillu (<i>Bidens frondosa</i>) (5) Impatiante du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (4) Menthe du Canada (<i>Mentha canadensis</i>) (1) Jonc épars (<i>Juncus effusus</i>) (1) Verveine hastatée (<i>Verbena hastata</i>) (1)</p>	
Milieu non numéroté sur la carte car situé hors emprise (au sein du bois N) MH18	Marécage arborescent	Marécage arborescent avec présence d'eau libre, situé entre un cours d'eau et une route (Rang du Haut St-François).	<p><u>Strate arborescente</u> Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (2)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (2) Vigne des rivages (<i>Vitis riparia</i>) (1)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Valériane officinale (<i>Valeriana officinalis</i>) (1) Scirpe sp. (<i>Scirpus</i> sp.) (1) Gadellier glanduleux (<i>Ribes glandulosum</i>) (1) Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (1) Aster sp. (<i>Aster</i> sp.) (+) Salicaire pourpre (<i>Lythrum Salicaria</i>) (+)</p>	
Milieu non numéroté sur la carte car situé hors emprise (au sein du bois N) MH19	Marécage arborescent et marais	Milieu humide composé d'un marécage fermé (saulaie), d'un marécage ouvert (frênaie) et d'un marais.	<p>Marécage arborescent fermé <u>Strate arborescente</u> Saule blanc (<i>Salix alba</i>) (1) Saule noir (<i>Salix nigra</i>) (2) Frêne de Pennsylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>) (2) Érable négondo (<i>Acer Negundo</i>) (2) Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) (1)</p> <p><u>Strate arbustive</u> Nerprun cathartique (<i>Rhamnus catharticus</i>) (3) Vigne des rivages (<i>Vitis riparia</i>) (2)</p> <p><u>Strate herbacée</u> Phalaris roseau (<i>Phalaris arundinaceae</i>) (4) Roseau commun (<i>Phragmites communis</i>) (2) Quenouille à feuilles larges (<i>Typha latifolia</i>) (1) Verveine hastatée (<i>Verbena hastata</i>) (1) Impatiante du Cap (<i>Impatiens capensis</i>) (1) Bident conné (<i>Bidens connata</i>) (+) Bident feuillu (<i>Bidens frondosa</i>) (+) Calamagrostis du Canada (<i>Calamagrostis canadensis</i>) (+)</p>	 

Identifiant	Type	Description sommaire	Espèces et leur recouvrement ¹	Photos
			Sphaigne (<i>Sphagnum</i>) (+) Gaillet sp. (<i>Galium</i> sp.) (+)	

(1) Classes de pourcentage de recouvrement :

+ : espèce sporadique;

1 : 1 à 5%;

2 : 5 à 25%;

3 : 25 à 50%;

4 : 50 à 75%;

5 : 75 à 100%.

