

**Tableau 22 – Synthèse des impacts potentiels en phase de construction et d'exploitation**

Phase de construction	Indicateurs			Importance de l'impact	Phase d'exploitation	Indicateur			Importance de l'impact
	Intensité	Étendue	Durée			Intensité	Étendue	Durée	
<b>Sols</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des horizons de surface.</li> <li>Compactage et formation d'ornières.</li> <li>Augmentation de l'érosion par les sols mis à nu et la rupture de la pente d'équilibre des talus.</li> <li>Risque de contamination.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure	<b>Sols</b> ---	---	---	---	Nulle <sup>(1)</sup>
<b>Eaux de surface et souterraines</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des conditions de ruissellement et d'infiltration des eaux.</li> <li>Augmentation des matières en suspension dans l'eau.</li> <li>Risque de contamination.</li> </ul>	Faible	Locale	Courte	Mineure	<b>Eaux de surface</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation des polluants (sels, calcium, etc.) dans les eaux de ruissellement.</li> <li>Risque de contamination.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
<b>Air</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gaz d'échappement des véhicules.</li> <li>Émission de poussières.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Courte	Mineure	<b>Air</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation des quantités de gaz d'échappement des véhicules.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
<b>Ambiance sonore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification du climat sonore ambiant.</li> </ul>	---	---	Courte	Mineure	<b>Ambiance sonore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification du climat sonore ambiant</li> </ul>	---	---	Longue	Mineure
<b>Végétation / milieu forestier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perte de couvert végétal.</li> <li>Fragmentation des habitats.</li> </ul>	Faible	Locale	Longue	Moyenne	<b>Végétation / milieu forestier</b> ---	---	---	---	Nulle
<b>Faune avienne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perte et fragmentation des habitats.</li> <li>Dérangement causé à certaines espèces.</li> </ul>	Faible	Locale	Courte	Mineure	<b>Faune avienne</b> ---	---	---	---	Nulle
<b>Faune terrestre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perte et fragmentation des habitats.</li> <li>Dérangement causé à certaines espèces.</li> </ul>	Faible	Locale	Courte	Mineure	<b>Faune terrestre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrave aux déplacements de certaines espèces.</li> <li>Risques de collisions avec la faune.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
<b>Milieu bâti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limitation pour les futurs développements résidentiels.</li> <li>Modification de la qualité de vie des résidents (bruit, poussières, nuisances, etc.).</li> <li>Perturbation de la circulation.</li> </ul>	Moyenne	Locale	Courte	Moyenne	<b>Milieu bâti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification de la qualité de vie des résidents (bruit, poussières, nuisances, etc.).</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
<b>Milieu agricole</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perte de terres agricoles.</li> <li>Morcellement des lots.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure	<b>Milieu agricole</b> ---	---	---	---	Nulle
<b>Infrastructures</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque d'endommagement du réseau routier.</li> <li>Coupures de services temporaires.</li> </ul>	Faible	Ponctuelle	Courte	Mineure	<b>Infrastructures</b> ---	---	---	---	Nulle
<b>Paysage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification de l'organisation visuelle du milieu.</li> </ul>	Faible	Locale	Longue	Moyenne	<b>Paysage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification de l'organisation visuelle du milieu.</li> </ul>	Faible	Locale	Longue	Moyenne

<sup>(1)</sup> Non significative