

Tableau 2 – Synthèse des impacts potentiels en phase de construction et d'exploitation

Phase de construction	Indicateurs			Importance de l'impact	Phase d'exploitation	Indicateur			Importance de l'impact
	Intensité	Étendue	Durée			Intensité	Étendue	Durée	
Sols <ul style="list-style-type: none"> Modification des horizons de surface. Compactage et formation d'ornières. Augmentation de l'érosion par les sols mis à nu et la rupture de la pente d'équilibre des talus. Risque de contamination. 	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure	Sols ---	---	---	---	Nulle ⁽¹⁾
Eaux de surface et souterraines <ul style="list-style-type: none"> Modification des conditions de ruissellement et d'infiltration des eaux. Augmentation des matières en suspension dans l'eau. Risque de contamination. 	Faible	Locale	Courte	Mineure	Eaux de surface <ul style="list-style-type: none"> Augmentation des polluants (sels, calcium, etc.) dans les eaux de ruissellement. Risque de contamination. 	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
Air <ul style="list-style-type: none"> Gaz d'échappement des véhicules. Émission de poussières. 	Faible	Ponctuelle	Courte	Mineure	Air <ul style="list-style-type: none"> Augmentation des quantités de gaz d'échappement des véhicules. 	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
Ambiance sonore <ul style="list-style-type: none"> Modification du climat sonore ambiant. 	---	---	Courte	Mineure	Ambiance sonore <ul style="list-style-type: none"> Modification du climat sonore ambiant 	---	---	Longue	Mineure
Végétation / milieu forestier <ul style="list-style-type: none"> Perte de couvert végétal. Fragmentation des habitats. 	Faible	Locale	Longue	Moyenne	Végétation / milieu forestier ---	---	---	---	Nulle
Faune avienne <ul style="list-style-type: none"> Perte et fragmentation des habitats. Dérangement causé à certaines espèces. 	Faible	Locale	Courte	Mineure	Faune avienne ---	---	---	---	Nulle
Faune terrestre <ul style="list-style-type: none"> Perte et fragmentation des habitats. Dérangement causé à certaines espèces. 	Faible	Locale	Courte	Mineure	Faune terrestre <ul style="list-style-type: none"> Entrave aux déplacements de certaines espèces. Risques de collisions avec la faune. 	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
Milieu bâti <ul style="list-style-type: none"> Limitation pour les futurs développements résidentiels. Modification de la qualité de vie des résidents (bruit, poussières, nuisances, etc.). Perturbation de la circulation. 	Moyenne	Locale	Courte	Moyenne	Milieu bâti <ul style="list-style-type: none"> Modification de la qualité de vie des résidents (bruit, poussières, nuisances, etc.). 	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure
Milieu agricole <ul style="list-style-type: none"> Perte de terres agricoles. Morcellement des lots. 	Faible	Ponctuelle	Longue	Mineure	Milieu agricole ---	---	---	---	Nulle
Infrastructures <ul style="list-style-type: none"> Risque d'endommagement du réseau routier. Coupures de services temporaires. 	Faible	Ponctuelle	Courte	Mineure	Infrastructures ---	---	---	---	Nulle
Paysage <ul style="list-style-type: none"> Modification de l'organisation visuelle du milieu. 	Faible	Locale	Longue	Moyenne	Paysage <ul style="list-style-type: none"> Modification de l'organisation visuelle du milieu. 	Faible	Locale	Longue	Moyenne

⁽¹⁾ Non significative