


## Charte d'épandage

			Température c°	Matériaux	Kg / Km
	Artères et collectrices	Au début des précipitations ou durant une neige légère	0 à -10 -9 à -15 -16 à -25	SEL MIX A MIX B	100 à 250 300 à 500 300 à 500
		Durant les précipitations	0 à -8 -9 à -25	MIX A MIX B	300 à 500 300 à 500
		Après les précipitations	0 à -8 -9 à -15 -16 à -25	SEL MIX A MIX B	100 à 250 300 à 500 300 à 500
	Rues locales 50 pieds avant les arrêts, dans les pentes et dans les courbes.	En tout temps	0 à -25	MIX B	300 à 500

<b>VERGLAS ET GRÉSIL</b>		<b>MIX B</b>	<b>300 à 500</b>
--------------------------	--	--------------	------------------

<b>TEMPS FROID</b>	<b>-25 ET MOINS</b>	<b>PIERRE</b>	<b>300 à 500</b>
--------------------	---------------------	---------------	------------------

<b>TROTTOIRS</b>		<b>MIX B</b>	
------------------	--	--------------	--

<b>RUES EN GRAVIER</b>		<b>SABLE</b>	<b>300 à 500</b>
------------------------	--	--------------	------------------

**MIX A : MOITIÉ SEL ET MOITIÉ PIERRE**

**MIX B : 1 SEL POUR 3 PIERRES**

Les taux énumérés dans cette charte se veulent des points de départ et peuvent varier selon les conditions climatiques et géographiques suivantes :

- Densité et type de circulation
- Température de l'air, ensoleillement
- Température de la chaussée ou du pavage
- Type de précipitation (neige mouillée, humide, sèche, etc.)
- État de la chaussée (enneigée ou glacée)
- Type de route (artère principale, rue collectrice ou rue locale)

Remarques: Ce tableau ne remplace pas le jugement, ni l'expérience. Il doit être interprété selon les conditions particulières d'entretien d'hiver.

Daniel Paquin

Formateur Services des Travaux Publics