

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DU COÛT D'INTÉGRATION DES
CENTRALES RAPIDES-DES-CŒURS ET DE LA CHUTE-ALLARD
(COÛT EN MILLIONS DE DOLLARS)**

	<u>COÛTS</u>
Poste à la centrale des Rapides-des-Cœurs (2 départs de ligne)	18
Poste à la centrale de la Chute-Allard (1 départ de ligne)	15
Ligne monoterne de 30 km allant de Chute-Allard à Rapides-des-Cœurs	15
Ligne monoterne de 35 km allant de Rapides-des-Cœurs à Rapide-Blanc	18
Ajout d'un départ au poste à la centrale Rapide-Blanc	3
Hausse de la température d'exploitation de la ligne entre la centrale Rapide-Blanc et le poste des Hêtres	6
Modifications diverses sur d'autres circuits	4
Addition d'un poste de compensation série à proximité du poste des Hêtres (36 ohms à 1 000 ampères)	19
Modifications aux postes des Hêtres, Mauricie et Trois-Rivières par l'addition de compensation série	13
Total	111 M\$

Note : Estimation préliminaire effectuée par la division Hydro-Québec TransÉnergie

3 novembre 2004