

Tableau 6-1 révisé : Identification des principaux risques

Objet du risque	Nature du risque	Conséquences	Causes
Sinistres d'origine naturelle			
Feu de forêt	Intégrité de la cellule	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impact sur les activités de remplissage de la cellule 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturelle
Fortes pluies	Débordement d'une cellule	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impact sur les activités de remplissage de la cellule ▪ Contamination potentielle de l'eau de surface 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturelle
Séisme (bris d'une digue)	Intégrité de la cellule	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impact sur les activités de remplissage de la cellule ▪ Contamination potentielle de l'eau de surface 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturelle
Tempête de neige	Circulation restreinte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impact sur les activités de remplissage de la cellule 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturelle ▪ Route non entretenue
Tornade	Intégrité de la cellule	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impact sur les activités de remplissage de la cellule ▪ Bris de la géomembrane 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturelle
Verglas	Circulation restreinte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impact sur les activités de remplissage de la cellule 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturelle ▪ Route non entretenue
Sinistres d'origine humaine ou technologique			
Accident avec blessés	Électrocution et électrisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blessures ou mortalité ▪ Danger pour le personnel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mauvaise utilisation d'équipements électriques ▪ Mise à la terre inadéquate ▪ Isolation inadéquate ▪ Connexions inadéquates ▪ Travail en conditions humides
Accident routier et ferroviaire	Déversement de poussières et/ou d'essence/d'huile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contamination locale du sol ▪ Contamination locale des fossés si l'incident se produit lors de précipitation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accident (collision) ▪ Erreur humaine ▪ Défaillance mécanique ▪ Renversement
	Collision entre deux véhicules	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contamination locale si déversement de produits pétroliers ▪ Blessures ▪ Dommages matériels (véhicules) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accident (collision) ▪ Erreur humaine ▪ Défaillance mécanique ▪ Visibilité réduite ▪ Signalisation inadéquate

Tableau 6-1 révisé : Identification des principaux risques (suite)

Objet du risque	Nature du risque	Conséquences	Causes
Sinistres d'origine humaine ou technologique (suite)			
Défectuosité du système d'arrosage	Émission de poussières	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contamination locale du sol ▪ Contamination locale de l'air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Défaillance mécanique ▪ Mauvais entretien
Excavation et/ou tranchée	Éboulement ou glissement de terrain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blessures ou mortalité ▪ Dommages matériels 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surcharge du terrain ▪ Étançonnement inadéquat ▪ Pente trop abrupte ▪ Signalisation inadéquate ▪ Drainage inadéquat
Équipements motorisés (véhicules automoteurs et équipements lourds)	Travailleur heurté par un véhicule ou de la machinerie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blessures ou mortalité 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erreur humaine ▪ Manutention au-dessus des travailleurs ▪ Absence d'un signaleur ▪ Véhicule faisant marche arrière ▪ Avertisseurs désactivés ou défectueux
	Enlèvement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Endommagement de la membrane 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erreur humaine ▪ Défaillance mécanique
	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danger pour le personnel ▪ Danger que le feu se propage au boisé 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erreur humaine ▪ Défaillance mécanique
Incendie	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blessures ▪ Danger pour le personnel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soudage et découpage des membranes ou des autres structures ▪ Chaleur ▪ Erreur humaine
Manutention des poussières	Contamination du personnel par les poussières	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danger pour la santé 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non-respect des règles d'hygiène personnelle et des mesures de protection individuelle (masques, survêtements, etc.)