



TABLEAU DES COORDONNEES (NAD 83)

GÉODESIQUE (NAD 83)		PROJECTION MTM (NAD 83) FUSEAU 6			GÉODESIQUE (NAD 83)	
POINT	LATITUDE	POINT	Y	X	POINT	LONGITUDE
1	50° 10' 41.0"	1	5 560 533.9	386 466.8	1	50° 10' 34.9"
2	50° 11' 03.0"	2	5 561 183.9	386 466.8	2	50° 10' 55.9"
3	50° 11' 02.0"	3	5 561 183.9	387 186.8	3	50° 10' 55.9"
4	50° 10' 41.0"	4	5 560 533.9	387 186.8	4	50° 10' 34.9"

NOTES: Le sondage a été effectué du 19 au 23 mai 2003.

Les profondeurs ont été obtenues à l'aide d'un échosondeur "BATHY-500 MP", ayant une précision de 0,05 mètres et équipé avec une plaque d'acier à une profondeur fixe. Elles ont été ramené au zéro des cartes qui est à 5,586m au-dessous du RN SIB-2, Sept-Îles, Québec. Les contours sont à titre indicatif.

Le positionnement a été effectué avec un système DGPS "Trimble Puffin" utilisé en mode différentiel et en temps réel.

LEGENDE

Courbes bathymétriques à tous les mètres.

Profondeurs indiquées en mètres.

Ce plan a été tracé et conçu par ordinateur.

CESSIN ET L'INDICATION QUI CONTIENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA COMPAGNIE MINIERE IOC ET INTERDIT.

A B C D E F G H