

Compilation des différents RCI éoliens adoptés au Québec

Projet de développement d'un parc éolien dans la MRC de Matane par le Groupe Axor inc.

Saint-Ulric

6211-09-009

Note : Certains de ces RCI sont en voie de modification.

| MRC | Coût d'un permis | Distance d'une résidence | Distance d'un immeuble protégé ¹ | Distance d'un périmètre urbain | Distance d'une route touristique ou du fleuve |
|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| L'Érable | 500 \$ | 400 m 300 m d'un bâtiment d'élevage | 600 m | Zone d'interdiction variable | |
| Les Basques | Normes variant selon le type de propriété de l'éolienne | | | | |
| La Mitis | 750 \$ | 350 m | | | 750 m de la rte 132 |
| Matane | 750\$ | 350 m (500 m) | 500 m | 500 m | 750 m des rtes 132 et 195 |
| Haute-Gaspésie | 1600 \$ et + | 500 m | 1500 m | | 750 m des rtes 132, 198 et 299 |
| Bonaventure | 1600\$ et + | 500 m | 2000 m | 3000 m | 3000 m des rtes 132 et 299 interdit entre la 132 et le fleuve |
| Manicouagan | 1600 \$ et + | 500 m | 1500 m | | 1500 m des rtes 138 et 389 1500 m du fleuve |
| Rocher-Percé | 1600 \$ et + | 500 m | 1500 m | | 1500 m de la rte 132 |
| Côte-de-Gaspé | 1600 \$ et + | 500 m | 1500 m | | 1500 m des rtes 132, 197 et 198 |
| Avignon | 1600 \$ et + | 500 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m de la rte 132 |
| Memphrémagog | Éoliennes de plus de 15 m de hauteur interdites sur l'ensemble du territoire | | | | |
| Rivière-du-Loup | 750 \$ | 486 m (4 x la hauteur) | | 1215 m (10 x la hauteur) | 1215 m des rtes 132, 185 et 20 (10 x la hauteur) 2000 m du fleuve |
| Matapédia | | 500 m | 1000 m | 2000 m | 2000 m des rtes 132, 195 et 299 |
| Rimouski-Neigette | Éoliennes interdites dans une bande de 3 à 5 kilomètres du littoral du fleuve | | | | |
| Kamouraska | Éoliennes interdites hors des terres publiques (T.N.O) | | | | |

En italique = RCI en préparation

Note 1 – immeuble protégé : usage à vocation touristique, récréative ou institutionnel