

## Compilation des différents RCI éoliens adoptés au Québec

MRC	Coût d'un permis	Distance d'une résidence	Distance d'un immeuble protégé <sup>1</sup>	Distance d'un périmètre urbain	Distance d'une route touristique ou du fleuve
<b>L'Érable</b>	500 \$	400 m 300 m d'un bâtiment d'élevage	600 m	Zone d'interdiction variable	
<b>Les Basques</b>	Normes variant selon le type de propriété de l'éolienne				
<b>La Mitis</b>	750 \$	350 m			750 m de la rte 132
<b>Matane</b>	750\$	350 m (500 m)	500 m	500 m	750 m des rtes 132 et 195
<b>Haute-Gaspésie</b>	1600 \$ et +	500 m	1500 m		750 m des rtes 132, 198 et 299
<b>Bonaventure</b>	1600\$ et +	500 m	2000 m	3000 m	3000 m des rtes 132 et 299 interdit entre la 132 et le fleuve
<b>Manicouagan</b>	1600 \$ et +	500 m	1500 m		1500 m des rtes 138 et 389 1500 m du fleuve
<b>Rocher-Percé</b>	1600 \$ et +	500 m	1500 m		1500 m de la rte 132
<b>Côte-de-Gaspé</b>	1600 \$ et +	500 m	1500 m		1500 m des rtes 132, 197 et 198
<b>Avignon</b>	1600 \$ et +	500 m	3000 m	3000 m	3000 m de la rte 132
<b>Memphrémagog</b>	Éoliennes de plus de 15 m de hauteur interdites sur l'ensemble du territoire				
<b>Rivière-du-Loup</b>	<b>750 \$</b>	<b>486 m (4 x la hauteur)</b>		<b>1215 m (10 x la hauteur)</b>	<b>1215 m des rtes 132, 185 et 20 (10 x la hauteur) 2000 m du fleuve</b>
<i>Matapédia</i>		<i>500 m</i>	<i>1000 m</i>	<i>2000 m</i>	<i>2000 m des rtes 132, 195 et 299</i>
<b>Rimouski-Neigette</b>	<i>Éoliennes interdites dans une bande de 3 à 5 kilomètres du littoral du fleuve</i>				
<b>Kamouraska</b>	<i>Éoliennes interdites hors des terres publiques (T.N.O)</i>				

*En italique = RCI en préparation*

Note 1 – immeuble protégé : usage à vocation touristique, récréative ou institutionnel