

## **Conformité du dernier plan d'implantation au règlement de contrôle intérimaire de la MRC**

En réponse à la question DQ18, vous trouverez ci-joint une carte identifiant et localisant les éoliennes qui dérogent au règlement de contrôle intérimaire numéro 147-06 de la MRC. Selon une première analyse sommaire, ces éoliennes dérogatoires seraient au nombre de 43 (y compris les back-up).

Il faut cependant savoir que des erreurs de localisation sont probables, compte tenu de l'échelle et du niveau d'imprécision des cartes. Il faut en particulier évaluer avec beaucoup de prudence la conformité en regard de la distance prescrite entre les éoliennes et les résidences isolées. La localisation des résidences est en effet entachée d'une grande imprécision. Ainsi, les éoliennes 072, 048 et 146, qui sont identifiées comme dérogatoires sur la carte de la MRC seront probablement implantées à une distance réglementaire des habitations. Seul un plan d'implantation plus précis (à l'échelle du lot) pourrait permettre de faire ces vérifications.

Les éoliennes qui dérogeraient à au moins une disposition du règlement sont les suivantes :

035, 042, 046, 044, 043, 038, 034, 023, 047, 002, 003, 004, 006, 007, 036, 013, 014, 017, 018, 010, 069, 071, 119, 127, 136bk, 137bk, 032, 122, 123, 065, 075, 073, 068, 113, 090, 028, 029, 086, 072, 048, 146

La liste qui suit identifie les éoliennes dérogatoires pour chacune des dispositions normatives du règlement. Certaines éoliennes dérogent à plusieurs dispositions à la fois. Les distances relatives aux éoliennes les plus proches sont approximatives et sont données à titre indicatif.

### Distance de 2 km du fleuve

14 éoliennes dérogatoires : 035, 042, 046, 044, 043, 038, 034, 023, 047, 002, 003, 017 et 018  
éolienne la plus proche : 1400 m du fleuve (035)

### Distance de 1 235 m de la route 132

7 éoliennes dérogatoires : 035, 042, 038, 034, 014, 017 et 018  
éoliennes les plus proches : 600 m de la route 132 (018)  
700 m de la route 132 (017)

Distance de 1 235 m de l'autoroute 20

20 éoliennes dérogatoires : 035, 042, 046, 045, 044, 043, 038, 034, 023, 047, 002, 003, 004, 006, 007, 036, 013, 014, 017 et 018

éoliennes les plus proches : moins de 400 m de l'autoroute (036, 013, 018)

Distance de 1 235 m du village de Cacouna (excluant la zone industrielle)

7 éoliennes dérogatoires : 043, 038, 034, 023, 047, 002 et 003

éoliennes les plus proches : 700 m du village (047)  
780 m du village (002)

Distance de 1 235 m du village de Saint-Arsène

7 éoliennes dérogatoires : 010, 069, 071, 119, 127, 136bk, 137bk

éolienne la plus proche : 600 m du village (127)

note : Les éoliennes 010 et 071 sont dérogatoires parce que situées trop près de la zone industrielle du village. Elles sont toutefois à plus de 1235 m des zones résidentielles du village.

Distance de 1 235 m du village de Saint-Épiphanie

1 éolienne dérogatoire : 065

éolienne la plus proche : 900 m du village

Distance de 150 m de la voie ferrée

3 éoliennes dérogatoires : 032, 122 et 123

éolienne la plus proche : moins de 50 m

Note : Le promoteur a fourni l'assurance que ces éoliennes seront déplacées de manière à respecter la distance prescrite entre celles-ci et la voie ferrée

Distance de 250 m des routes régionales

8 éoliennes dérogatoires :

- 047 – 150 m de la route de l'Église
- 075 – 150 m de la route Castonguay
- 073 – 150 m de la route Castonguay
- 068 – 200 m de la route 291
- 113 – 200 m de la route de Saint-Paul
- 090 – 150 m de la route de Saint-Paul
- 028 – 150 m de la route de Saint-Paul
- 029 – 150 m de la route de Saint-Paul

Distance de 150 m de tout chemin public

1 éolienne dérogatoire :

- 086 – 125 m de la route des Sauvages sud

# Projet au 15 juin - Skypower MRC de Rivière-du-Loup



Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

L'Isle-Verte

Saint-Paul-de-la-Croix

Cacouna

Saint-Arsène

Saint-Épiphane

## Légende

### Rci éolien 147-06

Zone d'interdiction des éoliennes

Projet de Skypower au 15 juin 2006

Éoliennes réglementaires

Éoliennes en infraction

Zones citadines et villageoises

Échelle 1 : 75 000

1000 0 1000 2000 M

Projection: Nad 83, MTM, Zone 7

Source:  
- Coordonnées des éoliennes: Skypower  
- BDTQ, MRNF, 2005

Service de l'aménagement  
Juin 2006