

290 Emplacement DA30 Projet de parc éolien de la Seigneurie de Beauté - 4 dans la MRC de La Côte-de-Beaupré 6211-24-053	Niveau maintenu (Lux) à 760 mm du plancher ou du sol		Type de source	Caractéristiques des luminaires
	Normal	Notes		
➤ Salle de réunion	400		Fluorescent et incandescents	Diffuseur parabolique et gradateurs pour incandescents
➤ Salle des opérations	500		Fluorescent	Diffuseurs paraboliques
➤ Vestibule	200		Fluorescent	Diffuseur en acrylique
<b>Étage :</b>				
➤ Corridor	200		Fluorescent	Diffuseur parabolique
➤ Cafétéria	500		Fluorescent	Diffuseur parabolique
➤ Lingerie	200		Fluorescent	Diffuseur acrylique
➤ Salle polyvalente	500		Fluorescent	Diffuseur parabolique
➤ Douches	300		Fluorescent	Diffuseur en acrylique et étanche à l'eau
➤ Chambres	300	2	Incandescent	
<b>Extérieur :</b>				
➤ Périphérie du bâtiment	10		Sodium HP	Appliqué mural
➤ Aire de stationnement	10		Sodium HP	Lampadaire architectural
➤ Portes d'entrées	50		Sodium HP	Applique murale
➤ Barrière d'accès	20		Sodium HP	Lampadaire architectural
➤ Aire de stationnement des Troopers	10		Sodium HP	Au plafond
➤ Poste 25 kV	10		Sodium HP	
○ Sectionneurs	10	1,3	Sodium HP	Luminaire de poste
○ Proximité des coffrets de commande	15	3	Sodium HP	Luminaire de poste