

## PLAN DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU « BOISÉ DU SENTIER DE LA PRESQU'ÎLE »

### i. IMPORTANCE DE L'ÉCOSYSTÈME

- Écosystème d'une superficie de 850 ha;
- Présence d'espèces à statut précaire;
- Présence de lièvre, renard, vison et gélinotte;
- Présence d'habitat du poisson (tête du cours d'eau Grande Débouche);
- Présence de tourbière boisée et de marécages de grande superficie;
- Présence de grands ensembles forestiers connexes (tête des ruisseaux de Feu et Saint-Charles au sud ainsi que le boisé des Terres Noires au nord-est);
- Rôle essentiel du boisé comme corridor vert à l'échelle métropolitaine.

### ii. ÉTAT DES LIEUX ET PROBLÉMATIQUE

- Milieu très utilisé par les citoyens;
- Développement récréotouristique non planifié

### iii. VOLETS DE LA STRATÉGIE D'INTERVENTION

#### 1. ACQUISITION DE CONNAISSANCES

- Validation de la présence de la pie-grièche migratrice
- Connaissances des propriétaires

#### 2. PRIORITÉS D'INTERVENTION

##### *CONSERVATION (C)*

- Conservation intégrale du complexe forestier, approche par propriétaire à développer ;
- Approche spécifique de conservation à réaliser avec le Sentier de la Presqu'île

##### *RESTAURATION (R)*

- Création d'un corridor forestier entre le boisé de la Presqu'île et le boisé des Terres Noires;
- Restauration des bandes riveraines du cours d'eau Grande Débouche (30 mètres de part et d'autres) pour favoriser le lien avec la rivière L'Assomption;
- Restaurer un secteur en friche ou laisser à l'abandon par la plantation d'aubépine pour favoriser la réinsertion de la Pie-grièche migratrice;

### *MISE EN VALEUR (MV)*

- Soutenir le travail commencé par le Sentier de la Presqu'Île en concentrant les sentiers (multifonctionnel);
- Avec la présence d'écuries, prévoir l'aménagement d'un sentier équestre

### 3. AXES DE COMMUNICATION

- Rédiger un PCMV version « grand public »
- Développer des objectifs communs de conservation et mettre en valeur avec Repentigny;
- Mettre en valeur l'importance du boisé pour la pratique d'activités en milieu naturel par les citoyens;
- Augmenter la visibilité du MRNF et du MDDEP comme intervenants « actifs »

### 4. PRIORITÉS DE SURVEILLANCE

- Habitat du poisson – Grande Débouche
- Protection des milieux humides présents

### 5. PARAMÈTRES DE SUIVI

- Nombre d'espèces de poissons dans la Grande Débouche (IIB) – 10 ans
- Nombre d'espèces d'oiseaux (banque ÉPOQ) – 10 ans
- Superficie milieux forestiers intacts dans l'amont – 5 ans / mise à jour photos CMM
- Superficie des corridors riverains – 5 ans / mise à jour photos CMM
- Superficie du corridor forestier – 5 ans / mise à jour photos CMM

BOISÉ DU SENTIER DE LA PRESQU'ÎLE

