

**Biodiversité**[Stratégie et Plan d'action](#)[Cadre écologique de référence](#)[Aires protégées](#)[Centre de données sur le patrimoine naturel](#)[Espèces menacées ou vulnérables](#)[Espèces exotiques envahissantes](#)[Diversité des poissons](#)[Ressources génétiques et APA](#)[Biosécurité \(OGM\)](#)[Projet d'Atlas de la biodiversité du Québec nordique](#)[Pour tout voir](#)**Vergerette de Provancher***Erigeron philadelphicus* subsp. *provancheri*  
(Syn. : *Erigeron provancheri* Victorin & Rousseau)

Famille des astéracées (famille de la marguerite)

Provancher's fleabane

Statut : menacée au Québec

**DESCRIPTION**

Plante herbacée vivace, issue de racines fasciculées ou traçantes sur les rochers. Tige simple à multiple, glabre, pubérulente ou pubescente à la base, atteignant jusqu'à 12 cm de hauteur. Feuilles minces, glabres, entières ou rarement grossièrement dentées, parfois ciliées à la marge ou sur la nervure médiane. Feuilles basiliaires 3 à 20, en rosettes persistantes, oblancéolées, atténuées à la base, mesurant 10 à 60 mm de longueur. Feuilles caulinaires embrassantes ou sessiles et lancéolées. Inflorescence : de 1 à 20 capitules, mesurant 10 à 22 mm de diamètre; ligules blanches ou légèrement rosées, mais souvent rosées en bouton, au nombre de 100 à 150 par capitule. Bractées involucreales pubescentes à glabres. Fruits : des achaines lancéolés, brunâtres, surmontés de nombreuses aigrettes à soies blanches.

**Espèces voisines** : vergerette de Philadelphie (*Erigeron philadelphicus* subsp. *philadelphicus*).

**Traits distinctifs** : feuilles glabres, parfois pubérulentes ou ciliées à la marge ou sur la nervure médiane; petite taille; ligules blanches ou plus rarement, légèrement rosées.

**RÉPARTITION****Endémique du nord-est de l'Amérique**

**Amérique du Nord** : Québec, Vermont et New York.



**Québec** : Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

## HABITAT

Fissures de dallages ou de rochers calcaires en bordure de rivières; escarpements ou cailloutis calcaires humides dans la partie supérieure de la zone intertidale d'eau douce du fleuve Saint-Laurent.

## BIOLOGIE

Espèce de pleine lumière tolérante à l'ombre. Floraison de juin à septembre. Pollinisation par les insectes. Fruits à maturité de juillet à septembre. Dispersion par le vent.

## PROBLÉMATIQUE DE CONSERVATION

Au Québec, on ne connaît que huit occurrences de vergerette de Provancher. Les quatre plus importantes abritent près de 95 % de l'effectif total de l'espèce évalué autour de 10 000 individus. Le piétinement et la circulation de véhicules hors route constituent actuellement les principales menaces à la survie de l'espèce. Deux occurrences se situent sur des terrains appartenant à des organismes de conservation, ce qui en facilite la protection.

Désignée espèce menacée au Québec en 2005, la vergerette de Provancher et trois de ses habitats sont dorénavant protégés en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. En 1992, l'état de l'espèce a été classé comme étant préoccupant au Canada par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Selon les données du réseau NatureServe, cette vergerette n'est répertoriée aux États-Unis que dans les États du Vermont et de New York, où sa situation n'est pas documentée.

### CONTRIBUTION AU CDPNQ

Le [Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec](#) (CDPNQ) tient à jour sa banque de données sur les espèces menacées ou vulnérables grâce aux observations de scientifiques et de naturalistes qui parcourent le territoire, identifient les espèces et documentent les sites où elles se trouvent.

Des formulaires de rapport d'occurrence (papier ou gabarit électronique) servent à recueillir et transmettre les renseignements nécessaires à l'enregistrement d'une occurrence au CDPNQ. Si vous désirez soumettre vos observations, nous vous enverrons ces formulaires que vous pourrez remplir et nous retourner. Lorsque nous les aurons reçus, ils seront revus et vos observations seront éventuellement incorporées au CDPNQ à titre de nouvel enregistrement ou de mise à jour d'un

### RÉFÉRENCES UTILES

- Cronquist, A. 1947. Revision of the North American species of *Erigeron*, north of Mexico. *Brittonia* 6(2) : 251.
- Fernald, M.L. 1950. *Gray's Manual of Botany*, 8th edition. Timber Press, Portland, Oregon. 1632 p.
- Morton, J.K. 1988. Variation in *Erigeron philadelphicus* (*Compositae*). *Canadian Journal of Botany* 66 : 298-302.
- NatureServe. 2003. NatureServe Explorer, an Online Encyclopedia of Life. NatureServe and the Natural Heritage Network. <http://www.natureserve.org/explorer>. Version 1.8, Copyright 2003.
- Sabourin, A. et D. Paquette. 1991. Rapport sur le statut de la Vergerette de Provancher, *Erigeron philadelphicus* L. ssp. *provancheri* (Victorin & Rousseau) Morton, une espèce vulnérable au Canada. Comité sur le statut des espèces

enregistrement antérieur.

menacées de disparition au Canada. Ottawa.  
42 p.

Pour nous joindre : [cdpng@mddefp.gouv.qc.ca](mailto:cdpng@mddefp.gouv.qc.ca)

VOTRE CONTRIBUTION EST GRANDEMENT APPRÉCIÉE.

2005



| [Accueil](#) | [Plan du site](#) | [Accessibilité](#) | [Pour nous joindre](#) | [Quoi de neuf?](#) | [Sites d'intérêt](#) | [Recherche](#) | [Où trouver?](#) |

| [Accès à l'information](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Réalisation du site](#) | [À propos du site](#) |  [Abonnement](#) |

Québec 

[© Gouvernement du Québec, 2002](#)