

■ Nouvelle analyse économique de la solution 1 en paramétrique

	Solution 1 Nouvelle ligne à 735 kV	Solution 2 Compensation série
Investissements	764,7	692,0
Valeurs résiduelles	- 7,8	- 41,1
Taxe sur les services publics	56,5	45,7
Charges d'exploitation Pertes électriques	-----	774,3
Coûts globaux actualisés(CGA) en 2014	813,4	1 470,9

■ Sensibilité de l'analyse économique de 2014 au facteur de charge du réseau

CGA en 2014	Solution 1 Nouvelle ligne à 735 kV	Solution 2 Compensation série	Ratio en % de la solution 2 par rapport à la solution 1
Référence	813,4	1 470,9	180 %
1) Facteur de charge du réseau à 0,60	813,4	1 298,3	160 %