

### **Aréthuse bulbeuse**

Caractéristiques : Feuille unique, lancéolée (apparaissant après la floraison). Fleur solitaire de 2 à 4 cm de long, rose-magenta. Floraison fin mai au début de juillet. Sépales dressés ou courbés et recouvrant en partie le labelle.

Habitats : Tourbières à sphaignes, sous les *Éricacées* et sur les petits monticules moussus à la base des thuyas, des mélèzes et des épinettes noires.



### **Éléocharide de robbins**

Caractéristiques : cette espèce se réduit à une tige triangulaire d'environ 40 à 50 cm de hauteur, à quelques feuilles allongées très étroites et se termine par un épi très discret pas plus large que la tige elle-même et aussi vert.

Habitats : eaux peu profondes, boues et rivages de lacs, marais.



### **Platanthère à gorge frangée**

Caractéristiques : Forme souvent des colonies. Tige dressée de 20-50 cm de haut. Feuilles caulinaires de 2-3, oblongues-lancéolées. Inflorescence en épi de 3-35 fleurs blanches. Floraison mi-juillet à mi-août.

Habitats : Tourbières à sphaignes, ouvertes à partiellement ouvertes et entourées de mélèzes et d'épinettes noires.



### **Utriculaire à scapes géminés**

Caractéristiques : cette autre plante carnivore flotte plus ou moins librement dans l'eau. Les tiges et les feuilles sont formées de segments très filamenteux et très imbriqués les uns dans les autres. Les fleurs jaunes émergent de l'eau sur une hampe florale haute d'environ 10 cm. Les fleurs cléistogames demeurent dans l'eau et ne s'ouvrent pas : elles ressemblent à de minuscules boutons jaune-vert. Floraison juillet à septembre.

Habitats : eaux calmes et mares des tourbières, étangs et lacs.



### **Drosera à feuilles linéaires**

Caractéristiques : Feuilles 10 à 15 fois aussi longues que larges. Observation estivale.

Habitats : Tourbière fen.



