

Liste des accidents ferroviaires avec déversement de pétrole ou de gaz (1990 à 2015)

Les seuils utilisés pour catégoriser les déversements sont les suivants :

- Petit = moins de 450 litres.
- Grand = 3 wagons-citernes ou plus de produit (au-delà de 340 000 litres).

324

SECU11.8

Projet Oléoduc Énergie Est de

TransCanada – section québécoise

6211-18-018

#	Événement n°	Date	Emplacement	Produit(s)	Type d'accident	Description du déversement	Déversement (est.)
1	R92Q0170	22 oct. 1992	Roberval (Qc)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie principale	Fuites minimales	Petit
2	R92S0004	15 janv. 1992	Sarnia (Ont.)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie non principale	Fuite à la soupape d'admission des fluides	Petit
3	R92S0156	18 oct. 1992	Sarnia (Ont.)	Gaz de pétrole liquéfié	Déraillement en voie non principale	Fuite d'un wagon de résidus / vide	Petit
4	R92T0214	27 août 1992	Brampton (Ont.)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie non principale	Fuite d'un wagon de résidus	Petit
5	R93T0203	19 août 1993	Halton (Ont.)	Pétrole brut	Déraillement en voie non principale	Déraillement d'un wagon sur le côté et fuite de produit	Petit
6	R94W0221	19 sept. 1994	Herriot (Man.)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie principale	Déraillement de 3 wagons-citernes sur le côté et fuite de produit	Petit
7	R95C0266	19 nov. 1995	Faust (Alb.)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Contenant d'un wagon-citerne	Moyen
8	R95C0290	20 déc. 1995	Wabamun (Alb.)	Carburant diesel	Collision à un passage à niveau	Déversement de 135000 litres	Moyen
9	R96C0043	26 févr. 1996	McLennan (Alb.)	Carburant diesel	Déraillement en voie non principale	Résidus	Petit
10	R96C0047	4 mars 1996	Bruno (Sask.)	Gaz de pétrole liquéfié	Déraillement en voie principale	Résidus	Petit
11	R96D0114	8 août 1996	Joannes (Qc)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Petite fuite détectée près du dôme	Petit

#	Événement n°	Date	Emplacement	Produit(s)	Type d'accident	Description du déversement	Déversement (est.)
12	R96M0011	11 mars 1996	River Glade (N.-B.)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie principale	Fuite de 3 wagons-citernes	Petit
13	R96T0112	30 mars 1996	Tondern (Ont.)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Fuite de certains des wagons-citernes	Petit
14	R96T0342	31 déc. 1996	Halton (Ont.)	Gaz de pétrole liquéfié	Déraillement en voie non principale	Fuite d'un wagon de résidus	Petit
15	R96W0106	1 ^{er} avril 1996	Savant Lake (Ont.)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Déversement de tout le chargement d'un wagon-citerne	Moyen
16	R97W0057	10 mars 1997	Dunlop (Man.)	Carburant diesel / essence / propane	Déraillement en voie principale	Odeur de carburant diesel et de propane	Petit
17	R97W0244	27 nov. 1997	Thunder Bay (Ont.)	Butane	Déraillement en voie non principale	Fuite d'un wagon-citerne contenant du butane	Petit
18	R98W0241	11 nov. 1998	Upsala (Ont.)	Gaz de pétrole liquéfié	Collision à un passage à niveau	Incendie d'un wagon de résidus de gaz de pétrole liquéfié	Petit
19	R99H0010	30 déc. 1999	Saint-Hilaire (Qc)	Essence et huile à chauffage	Déraillement en voie principale	Incendie mettant en cause plusieurs wagons-citernes. Perte de 2.7 millions de litres.	Grand
20	R99Q0019	13 avril 1999	Beaumont (Qc)	Essence	Déraillement en voie principale	Petite fuite de produit	Petit
21	R99T0256	23 sept. 1999	Britt (Ont.)	Gaz de pétrole liquéfié	Déraillement en voie principale	Explosion et incendie d'un wagon-citerne rempli de gaz de pétrole liquéfié	Moyen

#	Événement n°	Date	Emplacement	Produit(s)	Type d'accident	Description du déversement	Déversement (est.)
22	R00E0079	2 août 2000	Enilda (Alb.)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Déversement de 75 000 litres lorsque le robinet de vidange par le bas a été rompu	Moyen
23	R00Q0023	22 mai 2000	La Tuque (Qc)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Wagon-citerne de résidus dans une rivière	Petit
24	R01M0061	6 oct. 2001	Drummond (N.-B.)	Gaz de pétrole liquéfié	Collision à un passage à niveau	Petite fuite (½ gallon/min)	Petit
25	R01T0267	3 oct. 2001	Sault Ste. Marie (Ont.)	Essence	Déraillement en voie non principale	Fuite d'un wagon-citerne près de son dôme	Petit
26	R02D0099	22 sept. 2002	Clova (Qc)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie principale	Perforation et fuite d'un wagon-citerne (400 gallons/min). Perte cargaison d'un wagon-citerne	Moyen
27	R03E0032	14 mars 2003	Edmonton (Alb.)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	4 wagons-citernes renversés sur le côté et fuite de certains de ces wagons	Petit
28	R03E0052	17 mai 2003	Edmonton (Alb.)	Propane	Déraillement en voie non principale	Fuite mineure de propane	Petit
29	R03M0081	29 sept. 2003	Dartmouth (N.-É.)	Propane	Déraillement en voie non principale	Fuite de produit d'un wagon-citerne	Petit
30	R03T0080	21 févr. 2003	Melrose (Ont.)	Propane	Déraillement en voie principale	3 wagons-citernes perforés laissent fuir leur produit	Grand
31	R03T0177	12 juin 2003	Ruel (Ont.)	Carburant diesel	Collision avec un véhicule d'entretien	Fuite de 20 gallons d'essence du camion rail-route	Petit

#	Événement n°	Date	Emplacement	Produit(s)	Type d'accident	Description du déversement	Déversement (est.)
32	R04Q0040	17 août 2004	Lévis (Qc)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie principale	Pertes d'essence et de carburant diesel, environ 200 000 litres	Moyen
33	R05E0059	3 août 2005	Wabamun (Alb.)	Mazout lourd / huile servant au traitement de poteaux	Déraillement en voie principale	700 000 litres de mazout lourd et 88 000 litres d'huile servant au traitement de poteaux	Grand
34	R05C0116	13 juil. 2005	Calgary (Alb.)	Carburant d'aviation	Déraillement en voie non principale	Perforation d'un wagon-citerne (110 000 litres)	Moyen
35	R05W0249	30 déc. 2005	Winnipeg (Man.)	Carburant diesel	Déraillement en voie non principale	Résidus	Petit
36	R06Q0054	4 juin 2006	Charrette (Qc)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie principale	Fuite de produit de 3 wagons-citernes dans une rivière, environ 230 000 litres	Moyen
37	R06T0226	18 sept. 2006	Ajax (Ont.)	Gaz de pétrole liquéfié	Domages au matériel roulant, aucun déraillement	Fuite mineure de gaz de pétrole liquéfié	Petit
38	R09Q0030	17 juil. 2009	Québec (Qc)	Carburant d'aviation	Déraillement en voie non principale	Fuite de produit d'un wagon-citerne	Petit
39	R09T0057	11 févr. 2009	Nanticoke (Ont.)	Essence / carburant diesel	Déraillement en voie non principale	Fuite d'essence de 2 wagons-citernes	Petit
40	R09W0252	5 déc. 2009	Spy Hill (Sask.)	Gaz de pétrole liquéfié / méthanol / butane	Déraillement en voie principale	Incendie / explosion	Grand

#	Événement n°	Date	Emplacement	Produit(s)	Type d'accident	Description du déversement	Déversement (est.)
41	R10E0116	11 sept. 2010	Prentiss (Alb.)	Butane / propane	Déraillement en voie principale	Mise à l'air libre du propane d'un wagon-citerne	Petit
42	R11E0052	29 mai 2011	Edmonton (Alb.)	Carburant d'aviation	Déraillement en voie non principale	Renversement d'un wagon-citerne et fuite de produit	Petit
43	R11V0151	6 juil. 2011	Chetwynd (C.-B.)	Carburant diesel	Déraillement en voie principale	Fuite de 2 gallons (env.) d'un clapet de mise à l'air libre	Petit
44	R12W0013	22 janv. 2012	Glen Ewen (Sask.)	Pétrole brut	Collision à un passage à niveau	Fuite de produit d'un wagon-citerne	Petit
45	R13D0054	6 juil. 2013	Lac-Mégantic (Qc)	Pétrole brut	Déraillement en voie principale	Déversement de 6 million de litres de pétrole brut	Grand
46	R13E0015	24 janv. 2013	Paynton (Sask.)	Pétrole brut	Collision à un passage à niveau	Déversement de 106 000 litres de 4 wagons-citernes	Moyen
47	R13E0142	19 oct. 2013	Gainford (Alb.)	Gaz de pétrole liquéfié	Déraillement en voie non principale	Déversement de 61 500 gallons de 2 wagons-citernes	Grand
48	R13T0060	3 avril 2013	White River (Ont.)	Pétrole brut	Déraillement en voie principale	Déversement de 101 700 litres de 2 wagons-citernes	Moyen
49	R13W0145	21 mai 2013	Jansen (Sask.)	Pétrole brut	Déraillement en voie principale	Fuite de produit d'un wagon-citerne	Petit
50	R14M0002	7 janv. 2014	Plaster Rock (N.-B.)	Pétrole brut	Déraillement en voie principale	Déversement de 230 000 litres principalement de 2 wagons-citernes	Moyen
51	R14T0160	10 juil. 2014	Brockville (Ont.)	Carburant d'aviation	Déraillement en voie principale	Fuite d'une petite quantité de 5 wagons-citernes	Petit

#	Événement n°	Date	Emplacement	Produit(s)	Type d'accident	Description du déversement	Déversement (est.)
52	R14W0256	7 oct. 2014	Clair (Sask.)	Distillats de pétrole	Déraillement en voie principale	Déversement du contenu total de 2 wagons-citernes (environ 138 000 litres)	Moyen
53	R15H0005	13 janv. 2015	Nipigon (Ont.)	Gaz de pétrole liquéfié	Déraillement en voie principale	Déversement du contenu total de 2 wagons-citernes	Moyen
54	R15H0013	14 févr. 2015	Gogama (Ont.)	Pétrole brut	Déraillement en voie principale	Déversement de 2,1 millions de litres de 19 wagons-citernes	Grand
55	R15H0021	7 mars 2015	Gogama (Ont.)	Pétrole brut	Déraillement en voie principale	Déversement de 2,6 millions de litres de 36 wagons-citernes	Grand