



**Comparaison des coûts et des durées de réalisation
entre les variantes de surface et en tunnel**

	Longueur (m)	Coûts unitaire (M \$/ km)	Coût (M \$)	Taux d'avancement (m/j)	Durée totale * (jours de travail)
VARIANTE EN SURFACE					
Tronçon de surface	4 191	0,65	2,7	210	20
Tronçon souterrain	273	12,5	3,4	7	39
		Total	6,1	Total	79
VARIANTE EN TUNNEL					
Tronçon de surface	1 661	0,65	1,1	210	8
Tronçon souterrain	725	12,5	9,1	7	104
		Total	10,2	Total	132

Durée totale en jours de travail, incluant 20 jours pour l'excavation du portail de la galerie

La variante en tunnel coûte quelque 4,1 M \$ de plus en coûts de construction

La variante en tunnel demande 53 jours (10,5 semaines) de réalisation de plus