

## IDENTIFICATION / LOCALISATION

**Nom :** Rivière Nicolet sud-ouest  
**Type :** Naturel  
**Lot(s) :** 361  
**Rang :** Rang 10  
**Cadastré :** Partie du Canton de Wendover  
**Municipalité :** Notre-Dame-du-Bon-Conseil  
**MRC :** Drummond

## PHOTO AU SITE DE TRAVERSÉE



## ÉVALUATION DES HABITATS POUR LA FAUNE ICHTYENNE

- Intermittent : Non
- Profondeur d'eau (m)\* : Non déterminée / 0,6
- Type d'écoulement\* : Non déterminé / laminaire
- Vitesse (m/s)\* : Non déterminée / 0,75
- Substrat\*\* : Galets, déposition
- Potentiel de frai au site de traversée\*\*\* : Nul, faible, moyen, moyen
- Habitat d'alimentation - Espèces : Crapet de roche, ach. à p. bouche, chevalier blanc, raseux-de-terre noir, bec-de-lièvre, m. d'argent, m. émeraude, fouille-roche zébré, ouitouche
- Habitat sensible à l'aval : Oui
- Obstacle à la migration vers l'amont : Non
- Vulnérabilité : Vulnérable
- Remarque(s) : Présence possible du fouille-roche gris (espèce à statut particulier), éch. compl. en 2006.
- Période recommandée de franchissement : Aucune restriction pour une traversée par forage directionnel.
- Suivi recommandé après la construction : Aucun

### Notes :


- \* Mesure printanière / mesure estivale
- \*\* Substrat dominant / sous-dominant
- \*\*\* Potentiel de fraie pour salmonidés, espèces d'eau vive, espèces d'eau calme, cyprinidés

## MILIEU ENVIRONNANT

**Topographie :** Plane  
**Utilisation du sol :** Boisée  
**Type de sol :** Loam sableux Orignaux  
 (selon la carte pédologique)

## MÉTHODE DE CONSTRUCTION

### TRAVERSÉE PAR FORAGE DIRECTIONNEL



Source : Pipeline Digest Magazine

Vue en profil

Date	Révision	App.

	Projet :	PIPELINE SAINT-LAURENT	
	Titre :	Fiche synthèse des cours d'eau	
	Préparé par :	Guy Avoine, B. Sc., biol.	
	Approuvé par :	Claude Veilleux, ing. & agr.	
Date :	Mai 2006	Feuillelet :	76 de 137
Fichier :	3325CD01.xls	Fiche no :	76C